

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Одељење за процену утицаја**

ПРЕДМЕТ: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

На основу члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 94/2024) и члана 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 69/2005), подносимо захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за **ПРОЈЕКАТ: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА** на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, на територији општине Обреновац.

У прилогу достављамо податке предвиђене у Прилогу 1. и Прилогу 2. наведеног Правилника.

ДАТУМ: 18.03.2025. године

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:
„SSC METAL DOO KARLOVČIĆ”
КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ



SSC METAL DOO КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА К.П.БР. 1587/6 К.О. УРОВЦИ, ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

МАРТ, 2025. ГОДИНЕ



НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:

**SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
ШПАЈАНСКА ББ
22443 КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ
ПЈ ОБРЕНОВАЦ
УЛ. ИНДУСТРИЈСКА 13А**

МАТИЧНИ БРОЈ: 17571699

ПИБ: 103535418

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Дарко Мачкић



Садржај:

Уводне напомене.....	1
1. Носилац пројекта.....	2
1.1. Законска регулатива коришћена у фази одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину	2
1.2. Методологија примењена у поступку израде захтева за одлучивање о потребности процене утицаја.....	4
1.3. Документација коришћена приликом израде захтева	4
2. Опис локације.....	6
2.1. Постојеће коришћење земљишта на локацији и окружењу.....	8
2.2. Регенеративни и апсорпциони капацитет природних ресурса и животне средине на локацији и окружењу.....	8
3. Основне карактеристике пројекта	10
3.1. Величина и капацитет пројекта	16
3.2. Могуће кумулирање са ефектима других пројеката	18
3.3. Коришћење природних ресурса и енергије.....	18
3.4. Стварање отпада на локацији	18
3.5. Загађивање и изазивање неугодности на локацији и непосредном окружењу.....	19
3.6. Ризик настанка удеса на локацији пројекта	20
4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао	22
5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају	23
5.1. Демографске карактеристике на локацији и у окружењу пројекта.....	23
5.2. Могући утицаји пројекта на стање флоре и фауне.....	23
5.3. Стање површинских, подземних вода и земљишта	23
5.4. Квалитет ваздуха и стање аерозагађености	24
5.5. Бука, електромагнетно и светлосно зрачење, радијација.....	24
5.6. Климатске и микроклиматске карактеристике и утицај пројекта	24
5.7. Непокретна културна добра и археолошка налазишта.....	26
5.8. Карактеристике пејзажа.....	26
5.9. Међусобни односи чинилаца животне средине	26
6. Карактеристике могућих утицаја пројекта на животну средину	27
6.1. Очекиване емисије и очекивана производња отпада.....	27
6.2. Бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, светлост и топлота	27
6.3. Природа и количина емисија гасова са ефектом стаклене баште	28
6.4. Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и редовног рада	28
6.5. Кумулативни утицаји пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката	28
6.6. Обим могућих утицаја пројекта на животну средину	28
6.7. Могућност и природа прекограничних утицаја.....	28

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

6.8. Величина и сложеност могућих утицаја на животну средину	28
6.9. Вероватноћа утицаја	28
6.10. Трајање, учесталост и вероватноћа понављања могућих утицаја на локацији и окружењу	29
6.11. Вероватноћа акцидента и удесних ситуација на локацији	29
7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја	30
8. Нетехнички резиме података од 2.0. до 7.0.	33
9. Подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације	40

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Регистар Привредних субјеката

БД. 6015/2005

Дана, 21.03.2005 године
Београд

50-05
2004-2005

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4 Закона о Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС 55/04) и члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС 55/04), решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију превозиња привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, и је поднет од стране:

Име и презиме: Ričardas Šveikauskas
Број пасоша: 20297470, Литванија
Држава издавања: Литванија
Адреса: Каунас бб, Каунас, Литванија

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје превозиња привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

S.S.C. METAL DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ
DOBANOVCI BEOGRAD, MARŠALA TITA 231

Следићим подацима:

Пуно пословно име: S.S.C. METAL DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
UVOZ-IZVOZ DOBANOVCI BEOGRAD, MARŠALA TITA 231

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: Добановци

Опис делатности: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Подаци о претходној регистрацији:

Број регистарског улошка: 1-93585-00

Трговински суд: Трговински суд у Београду

ПИБ: 103535418

Бези жиро рачуна:

205-83030-94

540101-17571699

Скраћено пословно име: S.S.C.METAL DOO BEOGRAD

Регистарски број/Матични број: 17571699

Претежна делатност: 51570 - ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОТПАЦИМА И ОСТАЦИМА

Привредни субјекат је регистрован за спољно трговински промет

Привредни субјекат је регистрован за услуге у спољнотрговинском промету

Подаци о капиталу

Уписани капитал

Новчани 4,144.22 EUR

Уплаћен-унет капитал

Новчани 2,072.11 EUR, 27.8.2004 године

Подаци о оснивачима:

Име и презиме: Šveikauskas Ričardas

Број пасоша: 20297470, LITVANIJA

Држава издавања: Литванија

Адреса: Kaunas, Kaunas, Литванија

Уписани капитал

Новчани 4,144.22 EUR

Уплаћен-унет капитал

Новчани 2,072.11 EUR, 27.8.2004 године

Удео 100.00 %.

Подаци о директору:

Име и презиме: Гордана Михајловић

ЈМБГ: 2909963715094

Адреса: Гробљанска 108, Добановци, Србија и Црна Гора

Подаци о заступницима:

Заступник

Име и презиме: Гордана Михајловић

ЈМБГ: 2909963715094

Функција у привредном субјекту: Директор

Овлашћења у промету

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је регистрациону пријаву за превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

S.S.C. METAL DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ
DOBANOVCI BEOGRAD, MARŠALA TITA 231

Решавајући по захтеву подносиоца, обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, решено је као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију одређена је у складу са члановима 2., 3. и 4. Уредбе о висини накнаде регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број 57/04)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ово решење је коначно.

Против овог решења не може се водити управни спор.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Мартов

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4 Закона о Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС 55/04) и члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС 55/04), решајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију преноса привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, је поднел од стране:

Име и презиме: Rikardas Sveikauskas
Број поштом: 2029420, Литванија
Државна припадност: Литванија
Адреса: Kaun - 66, Kaunas, Литванија

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје пренос привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ
DOBANOVC I BEOGRAD, MARŠALA TITA 231

Овај документ је поднел од стране:

37

Учешће у овом документу има: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ
DOBANOVC I BEOGRAD, MARŠALA TITA 231

Правна форма: Друштво са ограничениом одговорношћу

Седиште: Добановци

Овај документ је поднел од стране: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Подносилац регистрације: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Подносилац регистрације: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Број регистрације у овом документу: 1-93533-00

Три месеци с.д. Три месеци суд у Београду

ПИБ: 103533418

Овај документ је поднел од стране: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Овај документ је поднел од стране: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Овај документ је поднел од стране: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Овај документ је поднел од стране: S.S.C. METAL D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UVOZ-IZVOZ

Потврда овереног преписа је у складу са чланом 2.3. и 4. Устава о висини накнаде
за издавање и др. услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број
1/04)
ПОТКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Ово решење је коначно.
Против овог решења не може се водити управни спор

РЕГИСТРАТОР

Милана Милић

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је овај препис истоветан са његовим
изворником-овереним преписом-простим преписом који је написан
мастилом-писаћом машином-хемијском оловком, и који се састоји

од _____ табјак
Такса по _____ чл. _____

од _____ денара наплаћена је - није наплаћена

по чл. _____ Одлука о општинским административним
таксама општине Чукарица.

ОПШТИНА ЧУКАРИЦА - 05 62 035/

688/16

20 _____ године

26 JAN 2009



Милић



5000223079161

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број

17571699

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

SSC METAL DOO KARLOVČIĆ

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

ПЕЋИНЦИ

Место

КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ

Улица

ШПАЈАНСКА

Број и слово

66

Спрат, број стана и слово

/

/

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта

info@sscmetal.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

27.08.2004

Време трајања

Време трајања привредног субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

4677

Назив делатности

Трговина на велико отпацима и остацима

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

103535418

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

220-2030200024200-82
340-0000010002655-79
220-00000000141918-71
340-00003000000469-25
220-2058100000399-02
340-0000011005538-79
220-00000000141951-69
340-0000013001885-12

Подаци о статусу / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

05.05.2022

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име Дарко Презиме Мачкић
ЈМБГ 1311975880086
Функција Директор
Ограничење супотписом не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Пословно име UAB ASFINA

Регистарски /
Матични број 234228920

Држава Литванија

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.458.215,73 RSD

износ

датум

Уплаћен: 152.878,62 RSD

27.08.2004

износ	датум
Уплаћен: 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 245.685,11 RSD	06.08.2012
Удео	износ(%)
	100,000000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 4.144,22 EUR, у противвредности од 398.563,73 RSD	
износ	датум
Уписан: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 152.878,62 RSD	27.08.2004
износ	датум
Уплаћен: 46.411,94 EUR, у противвредности од 4.059.652,00 RSD	30.05.2006
износ	датум
Уплаћен: 2.072,11 EUR, у противвредности од 245.685,11 RSD	06.08.2012

Забележбе

1	Тип	-
	Датум	25.04.2005
	Текст	Оснивач је 10.03.2005. године донео Одлуку о измени и допуни оснивачког акта - усаглашавање са одредбама Закона о привредним друштвима и са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката

Регистратор: Милан Милошевић



ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Уводне напомене

Носилац пројекта „SSC METAL DOO KARLOVČIĆ“, ул. ШПАЈАНСКА ББ, КАРЛОВЧИЋ, ПЕЋИНЦИ (у даљем тексту „SSC METAL“), покренуо је процедуру процене утицаја на животну средину за Пројекат - Постројења за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац.

Процедура процене утицаја на животну средину спроводи се у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005) и Уредбом о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008).

Поступак почиње подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у којем носилац пројекта у складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005) износи основне информације о локацији, објектима, технологији, капацитету, емисијама, односно могућим штетним утицајима на становништво и животну средину. На основу информација из захтева, надлежни орган одлучује да ли је потребно извршити израду студије о процени утицаја на животну средину, или се на основу захтева може закључити да наведени пројекат не представља ризик за становништво и чиниоце животне средине те може бити реализован уз техничке и организационе мере предложене овим документом.

Према Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008), предметни пројекат се налази у Листи II – пројекти за које се може захтевати процена утицаја, Тачка 14. Остали пројекти, подтачка 2. Постројења за управљање отпадом.

У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон) и 94/2024 (др. закон)), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), Законом о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 38/2009, Међународни уговори) и Стратегијом за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција („Сл. гласник РС“, бр. 103/2011), све фазе процене утицаја на животну средину доступне су и јавне, а јавност се информисе обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, уз омогућен увид у документацију достављену надлежном органу за заштиту животне средине.

НАПОМЕНА 1: За предметну локацију спроведен је поступак процене утицаја на животну средину постројења за складиштење опасног отпада и добијено РЕШЕЊЕ да за постројење за складиштење опасног отпада на к.п. бр. 1587/2 К.О. Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину V-04 број 501.4-27/19 од 13.06.2019. године, Република Србија, Град Београд, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

НАПОМЕНА 2: За предметну локацију спроведен је поступак процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада и добијено РЕШЕЊЕ да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину V-04 број 501.4-23/24 од 12.06.2024. године, Република Србија, Град Београд, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Носилац пројекта покреће нову процедуру процене утицаја како би увео нове врсте отпада (отпадни ферозни метали и мешани неопасни отпади из возила (отпади у чврстом стању)) и у складу са тим изменио постојеће капацитете како складиштења тако и третмана. Начин рада у постројењу и поступак третмана остају исти као и до сада (не уводе се нове технологије и нови уређаји и опрема за третман).

1. Носилац пројекта

Табела 1. Основни подаци о носиоцу пројекта

Пословно име	SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
Назив	SSC METAL
Адреса	ШПАЈАНСКА ББ, 22443 KARLOVČIĆ, PEŢINCI
Телефон	ТЕЛ: +381 (0)69 55 665 55
Матични број	17571699
ПИБ	103535418
Претежна делатност	4677 – ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОТПАЦИМА И ОСТАЦИМА
Одговорно лице	ДАРКО МАЧКИЋ
e-mail	info@sscmetal.rs

1.1. Законска регулатива коришћена у фази одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину, коришћена је следећа законска регулатива:

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон) и 94/2024 (др. закон));
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024);
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021);
4. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 (исправка), 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 71/2021);
5. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС), 50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
6. Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 (др. закон));
7. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 (др. закон));
8. Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015);
9. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 96/2021);
10. Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/1994, 52/2011 (др. закон), 99/2011 (др. закон), 6/2020 (др. закон), 35/2021 (др. закон) и 76/2023 (др. закон));
11. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018-3 (др. закон), 87/2018-41 и 87/2018-50 (др. закон));
12. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 35/2023);
13. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др. закон));
14. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 35/2023);
15. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018);
16. Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/2005);

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

17. Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС”, бр. 92/2008);
18. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 72/2023);
19. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”, бр. 18/2024);
20. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/2011);
21. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС”, број 139/2022);
22. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024);
23. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2010);
24. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/2020 и 79/2021);
25. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (Сл. гласник РС”, бр. 99/2010);
26. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС”, бр. 98/2010);
27. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 95/2024);
28. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС”, бр. 71/2010);
29. Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/2013);
30. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/2017);
31. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет („Сл. гласник РС”, бр. 70/2009);
32. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Сл. гласник РС”, бр. 70/2009);
33. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008);
34. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 95/2018 (др. закон) и 77/2021);
35. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр. 92/2010);
36. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/2012);
37. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);

38. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/2014);
39. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013);
40. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 111/2015 и 83/2021);
41. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл.гласник РС”, бр. 5/2016 и 10/2024);
42. Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 и 64/2019);
43. Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Службени гласник РС”, бр. 88/2020);
44. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/2010).

1.2. Методологија примењена у поступку израде захтева за одлучивање о потреби процене утицаја

Основни методолошки приступ и садржај Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја дефинисани су Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024) и Правилником о садржини Захтева о потреби процене утицаја и садржини Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/2005).

Процена утицаја се ради на основу увида стања локације, постојеће урбанистичке, пројектне и остале документације, услова ималаца јавних овлашћења и процене могућих утицаја предметног пројекта на животну средину.

За процену ризика по животну средину и здравље људи и у фази Захтева за одлучивање, коришћене су методе дате у препорукама и упутствима Светске здравствене организације (WHO), Европске фондације за хемијско инжењерство (EFCE), Агенције за заштиту животне средине USA (EPA-USA) и Међународне организације за рад (ILO).

1.3. Документација коришћена приликом израде захтева

За израду Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада, коришћена је следећа документација:

1. Решење о регистрацији привредног субјекта;
2. Извод из АПР-а;
3. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА број 953-087-7188/2024 од 23.02.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац;
4. ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ од 08.03.2025. године, Република Србија, Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем;
5. УВЕРЕЊЕ О ПАРЦЕЛАЦИЈИ бр. 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Обреновац;
6. Информација о локацији број 000581627 2024 04282 004 001 353 018 од 07.03.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам;
7. РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац


8. РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
 9. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
 10. Решење о разврставању објекта у одговарајућу категорију угрожености од пожара 07.29. број 217.10-1401/24 од 03.06.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици;
 11. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА под 07.29 број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ОДСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ;
 12. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ бр. 6839/1 од 26.08.2024. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава - Дунав“.
- За одређивање положаја локације у окружењу коришћени су GOOGLE EARTH и ГЕОСРБИЈА.

2. Опис локације

Град Београд има статус посебне територијалне јединице са својом локалном самоуправом. Заузима преко 3,6% територије Републике Србије и у њему живи 21% укупног броја грађана Србије. Представља економски центар и средиште српске културе, образовања и науке.

Налази се између 44° 49' 14" северне географске ширине и 20° 27' 44" источне географске дужине, на надморској висини од 116,75 m. Обухвата три области у Србији: Шумадију, Банат (преко Дунава) и Срем (преко Саве), а простире се на две географске регије: Балканско полуострво (Шумадијски део) и Средња Европа (Банатско-сремски део). Састоји се од 17 општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, **Обреновац**, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин и Чукарица.

Београд је раскрсница путева источне и западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњеевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море – Атлант – Црно море.



Слика 1. Положај општине Обреновац на карти Р. Србије и Београдског управног округа

Обреновачка општина се налази у средишњем делу доњоколубарског басена. Простире се између 44° 30' и 44° 45' северне географске ширине и 20° и 20° 20' источне географске дужине. На истоку и југу се граничи са Шумадијом, долинама Колубаре и Тамнаве, на западу су огранци Поцерине, а на северу је река Сава која у свом доњем току изразито меандрира. Површина општине је 411 km², од чега је урбанизовано око 42 km².

У Обреновцу се укрштају важни путеви, који од Београда, удаљеног свега 29 km ка истоку, воде на запад ка Шапцу, Лозници и затим Босни и Херцеговини и Хрватској, односно ка Ваљеву и Ибарској магистрали.

Обухвата 29 месних заједница: Дудови, Рвати, II месна заједница, III месна заједница, Барич, Бело поље, Велико поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежије, Звечка, Јасенак, Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Орашац, Пироман и Бровић, Пољане, Ратари бруглице, Скела, Стублине, Трстеница, **Уровци**, Ушће и Баљевац.

Постројење за управљање неопасним отпадом (**складиштење** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, мешаних неопасних отпада из возила, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и **складиштење и третман** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, мешаних неопасних отпада из возила и отпадних катализатора) носиоца пројекта „SSC METAL“ из Карловчића, реализовано је на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (ПЈ Обреновац, Ул. Индустијска 13А). Предметна парцела се према „**ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ**“ („Службени лист града Београда“ бр. 33/2007 и 14/2008) **налази у зони 8 – Индустијска зона Уровци**. Заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Орјентисана је у правцу исток - запад. Носилац пројекта је власник парцеле.



Слика 2. Локација постројења – непосредно и шире окружење

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- са западне стране локацију тангира Индустијска улица са које је обезбеђен приступ постројењу;
- северно, непосредно уз локацију је предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO“ (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле;
- најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине);
- западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса – Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO“ (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина „STOJIĆ DOO“, Технички преглед „SPID“, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABBI DOO“ (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO“, Сервис и гаража аутобуса „LASTA“ и други;
- постројење за управљање отпадом „FILIĆ V“ егзистира 550 m северно;

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

- шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за складиштење и третман неопасног отпада не може да испољи негативан утицај);
- термоелектрана „Никола Тесла А“ налази се 2 km северозападно од постројења;
- најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно;
- од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно.

На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за манипулацију теретних возила и изграђен је објект за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (у даљем тексту хала) бруто површине 797,60 m², нето површине 754,75 m² (објект има одобрење за употребу). Комплекс је прикључен на електродистрибутивну мрежу. Постоје услови за прикључење на ТТ мрежу, али се оно у овом тренутку не планира. Водоснабдевање је обезбеђено из градског система водоснабдевања. Атмосферске воде и санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализационом мрежом у систем градске канализације.

Нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Такође, не постоје заштићене, евидентирани за заштиту и угрожене биљне и животињске врсте, коридори, миграциона подручја и станишта, споменици природе, вредни садржаји са аспекта биодиверзитета и очувања аутохтоности. Заштићена археолошка налазишта нису евидентирани на локацији и непосредном окружењу.

2.1. Постојеће коришћење земљишта на локацији и окружењу

Планском документацијом обухваћена је катастарска парцела број 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (Плански документ: **„ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ“** („Службени лист града Београда“ бр. 33/2007 и 14/2008). У припадајућој зони дозвољено је лоцирање делатности које ни на који начин не угрожавају друге кориснике простора и животну средину. У индустријској зони Уровци могу се градити магацини, складишта, дистрибутивни центри, трговина на велико, финална обрада и паковање производа, сервис и услуге, пратећа администрација (Информација о локацији број 000581627 2024 04282 004 001 353 018 од 07.03.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам).

Према подацима Службе за катастар непокретности Обреновац (К.О. Уровци), земљиште на коме је реализовано постројење за управљање неопасним отпадом је земљиште у грађевинском подручју (врста земљишта) које је према култури делом земљиште под зградом и другим објектом, делом земљиште уз зграду и други објект. У окружењу локације су приступна саобраћајница (Ул. Индустријска), други радни комплекси и неизграђене парцеле.

2.2. Регенеративни и апсорпциони капацитет природних ресурса и животне средине на локацији и окружењу

Апсорпциони и регенеративни капацитет животне средине зависи од стања чинилаца животне средине, односно од нивоа загађености ваздуха, воде, земљишта, стања вегетације. Извори загађења животне средине смањују апсорпциони и регенеративни капацитет животне средине.

О стању животне средине и капацитету може се судити на основу увида на терену, природних карактеристика, биотичких и абиотичких фактора, створених вредности, услова насталих у простору, резултатима мониторинга као и идентификацијом потенцијалних извора загађивања.

Локација постројења за управљање неопасним отпадом налази се унутар граница грађевинског подручја.

На локацији и у њеном непосредном окружењу нису идентификовани висококвалитетни природни ресурси, минерална и рудна богатства. Такође, нема значајнијих парковских површина, линеарног и заштитног зеленила.

Осетљиви објекти - школе, болнице, обданишта, спортски центри, цркве, објекти културне баштине налазе се на безбедној удаљености од предметне локације. У анализираној зони нема заштићених биљних и животињских врста, биоценоза, споменика природе.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Као мобилни извор аерозагађења идентификован је саобраћај који се одвија на приступној саобраћајници (Ул. Индустијска). Саобраћај представља извор специфичних загађујућих материја, које настају емисијом продуката потпуног и непотпуног сагоревања горива и мазива. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитују се полутанти NO_x , SO_x , CO , CO_2 , C_xH_y , HCHO , оксиди олова, чађ, чија је концентрација у околини саобраћајнице у директној зависности од интензитета саобраћаја, карактеристика саобраћајнице и абиотичких фактора окружења.

Као стационарни извор загађења идентификоване су котларнице из непосредног окружења. Оне представљају извор неспецифичних полутаната као што су CO_2 , чађ и седиментне материје. Обзиром на сезонски карактер грејне сезоне, као и на број објеката у окружењу не очекује се да емисија аерополутаната из ових извора прелази ГВЕ.

На самој локацији нема, нити ће бити значајних загађивача ваздуха (обзиром да се додају нове врсте отпада које су у чврстом стању (претежно метални отпад) и да ће се третман нових врста отпада вршити истим поступцима као и у претходном периоду).


Са аспекта регенеративног и апсорпционог капацитет животне средине на локацији, непосредном и ширем окружењу, предметни пројекат је одржив и еколошки прихватљив, уз обавезу поштовања мера заштите животне средине у процесу редовних активности у постројењу.

3. Основне карактеристике пројекта

Носилац пројекта – „SSC METAL” делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац. Предметна катастарска парцела заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Носилац пројекта је власник парцеле.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада;
- Плато за манипулацију теретних возила.



Слика 3. Ситуациони приказ комплекса – функционалне целин

Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је P=797,60 m²; нето површина објекта је P=754,75 m²). Висина објекта у слемени је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен.

Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине P=694,00 m² (простор намењен за складиштење и третман неопасног отпада).

Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија 40 x 60 cm, постављени на осовинском растојању од 5,00 m у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од 14,60 m у попречном правцу. Стубови су на висини од 6,00 m и 9,00 m, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија 25 x 45 cm. На висини од 6,10 m су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија 40 x 60 cm, за проходну стазу на висини од 7,25 m.

Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од 2,00 m.

Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине d=20 cm, до висине од 3,00 m на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија 20 x 20 cm. На северној, источној и западној фасади, од висине 3,00 m простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине 2,45 m. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија 25 x 45 cm. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија 25 x 45 cm, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине 3,00 m до висине 6,00 m испуна је од гитер блока, док је зона изнад 6,00 m застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока d=20 cm.

На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

решетке. Кровна решетка и штапови решетке су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених.

Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача.

Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15$ cm, армирани бетон $d=20$ cm, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5$ cm.

Носивост подлоге је 5 t/m^2 .

Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеоној страни налазе се метална, роло врата ширине $5,10 \text{ m}$, висине $4,30 \text{ m}$. На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине $4,60 \text{ m}$ (једно крило ширине $3,00 \text{ m}$, друго $1,60 \text{ m}$), висине $4,00 \text{ m}$. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине $5,10 \text{ m}$ (свако крило ширине $2,55 \text{ m}$) висине $4,00 \text{ m}$, у склопу којих се налазе мала врата димензија $2,00 \times 0,95 \text{ m}$ (пешачки улаз).

У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22 \text{ m}^2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57 \text{ m}^2$, односно $P=13,66 \text{ m}^2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним базишима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $2,00 \times 0,80 \text{ m}$ (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија $1,60 \times 1,15 \text{ m}$. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија $2,10 \times 1,00 \text{ m}$. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија $1,80 \times 1,20 \text{ m}$, док је страна према улици комплетно застакљена.

Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.

Производни објекат – радионица је поседовао употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ).

За објекат је вршена пренамена из производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова (РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAUNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада поседује употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Плато (део који се користи за рад постројења) обухвата простор око хале површине $1.400,00 \text{ m}^2$. Изведен је са непропусном подлогом (бетон). Намењен је за манипулацију теретних возила. На делу платоа постављена су метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити заприљани песак/пиљевина након интервенције. Испред улазне капије (капија која се налази између ограде од ЗД жице на

северној страни парцеле и зидане оgrade испред хале), са њене десне стране постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Носивост платоа је 5 t/m^2 .

Део локације уз североисточну границу парцеле, димензија $14,00 \times 6,00 \text{ m}$ ($P=84,00 \text{ m}^2$) је затрављен (зелена површина) и у овој фази се неће користити за рад постројења.

Комплекс је осветљен рефлекторима постављеним на хали. Обезбеђен је и стални видео надзор.

Локација је комплетно оградена. Са источне, северне и јужне стране ограда је од ЗД жице на бетонском парапету. Висина жичаног дела је $2,00 \text{ m}$, док висина парапета варира у зависности од нагиба терена. Испред хале, почевши од места где се спајају чеона и десна бочна страна објекта, према Индустријској улици, у дужини од $9,00 \text{ m}$ и од овог места улево, целом ширином хале ($15,00 \text{ m}$) ограда је зидана гитер блоком (висина оgrade у овом делу је $3,00 \text{ m}$). Простор између оgrade и улице предвиђен је за паркинг (ограда је померена ка унутрашњости у односу на границу парцеле тако да се паркинг налази у склопу к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци).

Улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине $5,00 \text{ m}$, висине $2,50 \text{ m}$ која се налази између зидане оgrade и жичане оgrade на северној страни постројења и транспарентне металне клизне капије ширине $5,00 \text{ m}$, висине $2,50 \text{ m}$ постављене између објекта и жичане оgrade на јужној страни. На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница. Обзиром да постоји могућност појаве зауљених атмосферских вода као последица акцидентног процуривања горива и мазива из транспортних средстава одводњавање се врши одговарајућим падом платоа и системом канала-сливника са решетком до таложника-сепаратора масти и уља.

На локацији је постављен подземни, вертикални сепаратор запремине 1000 литара (произвођач: SZR JOMA PLAST Осечина). Сепаратор је водонепропусни резервоар са преградном комором, где прва комора служи за успоравање воде. Компоненте које улазе у сепаратор имају различите густине, што им пружа могућност да се стратификују (раздвоје) док се крећу тј. док протичу кроз сепаратор. Уље због своје специфичне тежине која је мања од воде испливава на површину, вода остаје у средњем делу а чврсте честице попут песка се таложе на дну сепаратора.

Сепаратор је усаглашен са захтевима стандарда SRPS EN858-1 и SRPS EN858-2.

Чишћење таложника-сепаратора поверава се акредитованим институцијама, а поступање са талогом (опасан отпад) усаглашено је са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“ бр. 95/2024).

Носилац пројекта преузима отпад сакупљен код произвођача/претходних власника отпада (правних лица и предузетника). Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које носилац пројекта ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или носилац пројекта властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпад који стиже на локацију мери се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом (у даљем тексту одговорно лице за управљање отпадом) контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверавати отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при контроли утврди:

- да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО;
- да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје;
- да отпад садржи велику количину нечистоћа.

Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног власника отпада, тражити додатне податке или захтевати да му се проследи нови ДКО.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом издаје усмено или у писаној форми налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (носилац пројекта не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторни виљушкар и ручни виљушкар (палетар). Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује или препакуюје, да се уситни или накнадно разврста. Уситњавање отпада врши се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусницама, бренима и „алигатор“ маказама. Отпад се уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и смањења запремине како на складишту, тако и при наредном транспорту. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарима.

Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом издаје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Носилац пројекта према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор (све операције приликом обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада обављају се у затвореном простору – хали; бетонирани плато користи се за манипулацију теретних возила).

Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације.

Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарима тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Чисти се упражњен простор са ког је отпад уклоњен и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Поред складиштења на локацији се тренутно врши третман отпадних обојених метала и отпадних катализатора, а вршиће се и третман отпадних ферозних метала и мешаних неопасних отпада из возила (наведене врсте отпада ће се складиштити и третирају).

Отпадни ферозни метали складиштиће се унутар хале. Складиштење ће се вршити на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које ће бити постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено ће се складиштити). Поступање са отпадом од ферозних метала подразумеваће декомпозицију сложених машинских склопова и касацију (сечење) метала. Сечење ће се вршити коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусница, „алигатор“ маказа и пламеним поступком. Пламено резање заснива се на способности материјала да сагорева у струји кисеоника. Изводиће се помоћу бренира, апарата за резање у којима сагорева кисеоник и гасовито гориво (кисеоник и гасовито гориво биће смештени у специјалне, стандардизоване боце).

Отпадни обојени метали који се одвоје разврставањем у комадном облику, складиште се унутар хале. Складиштење се врши на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које су постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено се складиште). Делови чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, пребацују се у део хале где се секу коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусница и другог алата. Након тога, пакују се у опрему за складиштење и складиште до тренутка одвоза са локације.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Мешани неопасни отпади из возила складиштиће се унутар хале. Складиштење ће се вршити на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које ће бити постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено ће се складиштити). Поступање са овом врстом отпада подразумеваће разврставање, декомпозицију сложених склопова (са издвојеним компонентама поступаће се на исти начин као и са отпадним материјама исте врсте из откупа; на пример, катализатори издвојени из мешаног неопасног отпада из возила третираће се на исти начин као и катализатори који су као већ издвојени ушли у постројење) и сечење делова чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење (за сечење ће се користити тестере за метал, маказа за лим, бруснице, „алигатор“ маказе, апарати за пламено резање - брениери и други алат).

Отпад од електричне и електронске опреме се након пријема идентификује и проверава се комплетност уређаја.

Приликом пријема ЕЕ отпада од правних лица и предузетника, након мерења врши се истовар, а затим се отпад сортира по разредима у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС“ бр. 99/10).

Листа разреда електричне и електронске опреме:

- велики кућни апарати;
- мали кућни апарати;
- опрема за информатичке технологије (ИТ) и телекомуникације;
- опрема широке потрошње за разоноду;
- опрема за осветљење;
- електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);
- играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;
- медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);
- инструменти за праћење и надзор;
- аутомати.

ЕЕ отпад се складишти у хали, директно на подлози, на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Складиште је са непропусном подлогом (бетон), са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење. Обезбеђен се лак и слободан прилаз ускладишћеном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта и слично.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме. Складишти се на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Отпадни катализатори, како индустријски (у својим технолошким процесима користе их компаније као што су НИС, Петрохемија и други) тако и аутомобилски примају се на складиште у металним кућиштима, или већ извађени као комад керамике. Складиште се у хали, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Из складишта се моторним виљушкарком превозе до дела хале у коме се налази линија за третман. Линија за третман је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор“ маказа, при чему се раздвајају метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колича, која се приближе млину и материјал се сипа у усисно грло млина (заједно се меље комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обијмицом.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

Посебни токови отпада дефинисани су чланом 5. став 1. тачка 22. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023). Посебни токови отпада јесу они за чије је управљање потребно прописати посебне мере које се односе на сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење и одлагање (истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, отпадна возила, амбалажни отпад, отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу, отпад из производње титан диоксида, фармацеутски и медицински отпад, PCB и PCB отпад, отпад од азбеста, POPS отпад, отпад од грађења и рушења, отпадни муљ, отпадна жива и живина једињења).

Од неопасног отпада које се складишти или ће се складиштити на локацији (нове врсте отпада које се уводе), у посебне токове отпада сврстава се само отпад од електричних и електронских производа.

Складиштење отпада од електричних и електронских производа врши се у складу са одредбама Правилника о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС”, бр. 99/2010).

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме.

Отпадна опрема се складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Носилац пројекта „SSC METAL” у обавези је да за свако кретање неопасног отпада попуњава и оверава образац Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/2013) и исти чува најмање две године. Образац Документа о кретању отпада састоји се од четири истоветна примерка од којих први примерак задржава власник отпада, други примерак превозник отпада, трећи примерак прималац отпада, а четврти примерак прималац отпада враћа произвођачу/власнику најкасније у року од 10 дана од дана пријема отпада. Ако власник у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца, покреће поступак провере кретања отпада преко превозника и примаоца и дужан је да о налазу извести Министарство.

У складу са законом о управљању отпадом и подзаконским актима одговорно лице за управљање отпадом води дневну евиденцију о отпаду, уносити податке о преузетом и предатом отпаду у електронску базу Агенције за заштиту животне средине (ДЕО 6 евиденција), попуњава, оверава и чува у својој архиви све документе о кретању отпада. Поред наведеног у архиви предузећа се чувају извештаји о испитивању отпада (извештаји добијени од произвођача/претходног власника отпада или извештаји о испитивању отпада које је вршио носилац пројекта ангажовањем акредитоване лабораторије), копије сопствених дозвола за управљање отпадом као и копије дозвола свих оператера којима је отпад предат као доказ да је отпад предат лицу које има важећу дозволу.

Обзиром да се у постројењу врши третман отпада одговорно лице за управљање отпадом количине третираног отпада евидентира у ДЕО 3 евиденцији.

Ако у току рада постројења настане отпад – на пример отпадна уља, акумулатори, зауљене крпе, пувал, радна одећа, филтри, електрични и електронски отпад и слично одговорно лице за управљање отпадом количине насталог и предатог отпада евидентираће у ДЕО 1 евиденцији, по потреби, преко акредитоване лабораторије вршиће испитивање отпада, а извештаје о испитивању чувати и користити при најави кретања опасног отпада.

Носилац пројекта, као оператер постројења за управљање отпадом дужан је да до 31. марта текуће године достави Агенцији за заштиту животне средине годишње извештаје ГИО 1, ГИО 3 и ГИО 6 за претходну годину и на тај начин изврши извештавање надлежних органа.

Носилац пројекта је обезбедио адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор је јасно обележен а документација сортирана, обележена и приступачна.

Напомена*: У прилогу захтева налази се ситуациони приказ комплекса са дефинисаном наменом површина.

3.1. Величина и капацитет пројекта

Катастарска парцела број 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац заузима површину од 22а 95m² (2295 m²).

За потребе усвојене делатности користи се хала димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је P=797,60 m²; нето површина објекта је P=754,75 m²) и плато површине 1.400,00 m².

Укупна површина затвореног складишта неопасног отпада је 600,00 m². Површина корисног простора затвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 450,00 m², што је 75 % површине укупног простора затвореног складишта. Максимална висина складиштења неопасног отпада у затвореном складишту је 3,00 m, па је корисна запремина затвореног складишта неопасног отпада 1.350,00 m³. У случају регалног складиштења (када буде изведено) повећаће се максимална висина складиштења, а самим тим и корисна запремина затвореног складишта.

Отпадни ферозни метали складиштиће се у делу хале димензија 10,00 x 5,00 m, површине P=50,00 m².

Отпадни обојени метали складиштиће се у делу хале димензија 10,00 x 5,00 m, површине P=50,00 m².

Отпад од електричне и електронске опреме складиштиће се у делу хале димензија 5,00 x 5,00 m, површине P=25,00 m².

Мешани неопасни отпади из возила складиштиће се у делу хале димензија 10,00 x 6,00 m, површине P=60,00 m².

Отпадни катализатори складиштиће се у делу хале димензија 18,00 x 5,00 m, површине P=90,00 m².

Млевени прах настао третманом отпадних катализатора складиштиће се у делу хале димензија 13,00 x 5,00 m, површине P=65,00 m².

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште биће **35,00 t** (максимална количина отпада који се може примити у току дана). У ову количину (35,00 t) урачуната је и количина од 10,00 t која ће се примати на дневном нивоу у постројење за третман.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку биће **300,00 t**.

Табела 2: Пројектовани капацитет складишта – укупни и по врстама отпада

Капацитет складишта за све врсте отпада у једном тренутку (t):	300,00
Капацитет складишта за сваку врсту отпада посебно у једном тренутку (t):	
Отпадни ферозни метали	80,00
Отпадни обојени метали	20,00
Мешани неопасни отпади из возила	60,00
Отпад од електричне и електронске опреме	20,00
Отпадни катализатори	120,00

Максимални годишњи капацитет складишта, за све врсте неопасног отпада биће **9.100,00 t**.

Табела 3: Планирана годишња количина отпада за складиштење – укупна и по врстама отпада

Планирана годишња количина отпада за складиштење за све врсте (t):	9.100,00 тона
---	----------------------

Планирана годишња количина отпада за складиштење за сваку врсту отпада посебно (t):	
Отпадни ферозни метали	1.500,00
Отпадни обојени метали	1.400,00
Мешани неопасни отпади из возила	4.500,00
Отпад од електричне и електронске опреме	200,00
Отпадни катализатори	1.500,00

Третман отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала и мешаних неопасних отпада из возила вршиће се у делу хале димензија 8,00 x 5,00 m ($P=40,00 \text{ m}^2$). Третман отпадних катализатора врши се у делу хале, коришћењем линије за третман димензија основе 6,00 x 6,00 m ($P=36,00 \text{ m}^2$).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман биће **10,00 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **10,00 t**.

Табела 4. Максимални пројектовани дневни капацитет постројења за третман отпада – укупно и по врстама отпада

Назив отпада	Дневни капацитет (t)
Отпадни ферозни метали	0,50
Отпадни обојени метали	0,50
Мешани неопасни отпади из возила	5,00
Отпадни катализатори	4,00
Укупно за све врсте отпада:	10,00

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **2.600,00 t**.

Табела 5. Максимални пројектовани годишњи капацитет постројења за третман отпада – укупно и по врстама отпада

Назив отпада	Годишњи капацитет (t)
Отпадни ферозни метали	130,00
Отпадни обојени метали	130,00
Мешани неопасни отпади из возила	1.300,00
Отпадни катализатори	1.040,00
Укупно за све врсте отпада:	2.600,00

Постројење ради у једној смени, од понедељка до петка, при чему је радно време магацина 07:00 – 15:00 h, док је радно време администрације 08:00 – 16:00 h. Планирани број радних дана на годишњем нивоу је 260. Запослено је 17 радника (број запослених је променљива категорија и зависиће од обима посла).

Обзиром на изнете податке предметни пројекат неће представљати значајан фактор загађивања и угрожавања животне средине у окружењу уз услов контролисаног рада и поштовања услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа и уз спровођење мера заштите животне средине и еколошког мониторинга.

Од уређаја и опреме носилац пројекта користи (користиће и након увођења нових врста отпада):

- више теретних возила;
- моторни виљушкар „Toyota“ (носивост: 3,00 t; висина дизања: 4,00 m);
- ручни виљушкар - палетар;
- затворену, пнеуматску линију за третман отпадних катализатора;
- млин за млевање за циклоном за одсисавање прашине;
- хидрауличне „алигатор“ маказе;

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

- брусилице;
- апарате за гасно сечење (брениере);
- разни ручни алат (тестеру за метал – бонсек, маказе за лим, секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат);
- вучну хидрауличну дизалицу;
- механичку вагу опсега мерења до 5 t;
- дигиталну вагу опсега мерења до 300 kg;
- металну бурад запремине 200 литара;
- пластичне контејнере димензија 1200 x 1000 x 790 mm;
- џамбо вреће;
- дрвене палете димензија 1200 x 800 mm.

3.2. Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Подручје предметне анализе и вредновања са аспекта капацитета животне средине, природних ресурса и могућности регенерације, припада просторној целини без значајних извора загађивања и нарушавања еколошке равнотеже са којима би предметни пројекат имао кумулирајуће дејство.

Редован рад постројења за управљање неопасним отпадом, не представља промене изразитог утицаја на животну средину у погледу постојећег релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса.

Потенцијални кумулативни утицаји су могући у случају неконтролисаних догађаја, односно акцидената на локацијама пројеката у овој зони.

Применом пројектованих мера заштите, поштовањем норми и стандарда, законских прописа и услова надлежних органа, може се проценити да предметни пројекат неће значајно утицати на квалитет животне средине.

3.3. Коришћење природних ресурса и енергије

Предметни пројекат, односно постројење за складиштење и третман неопасног отпада је реализовано у оквиру постојећег комплекса (локација је инфраструктурно опремљена, комплетно бетонирана, ограда, изграђен је објект за који је завршен поступак пренамене и добијена употребна дозвола како би могао да се користи за обављање предметне делатности и др.) па не захтева посебну потрошњу природних обновљивих и необновљивих ресурса.

Обзиром да на земљишту на коме је реализовано постројење (земљиште у грађевинском подручју) није могућа производња биолошки вредне хране, оправдано је његово коришћење за обављање предметне делатности.

У редовном раду постројења за управљање отпадом вода није захтеван ресурс. Вода се користити за пиће и санитарне потребе (користиће се и за противпожарне потребе уколико буде долазило до акцидената ове врсте). Потребне количине су обезбеђене из градског системна водоснабдевања.

Електрична енергија се користи за рад инсталиране опреме и за осветљење комплекса. Потребне количине електричне енергије обезбеђене су прикључком на електродистрибутивну мрежу.

Носилац пројекта је дужан да поштује прописане урбанистичке параметре, прописан начин уређивања локације (према посебним условима) као и мере заштите и мониторинга животне средине.

3.4. Стварање отпада на локацији

У редовном раду постројења долази до генерисања следећих врста отпадних материја:

- санитарно-фекалне отпадне воде;
- атмосферске отпадне воде;
- отпад из таложника-сепаратора масти и уља;
- рециклабилни отпад;
- чврст комунални отпад.

Санитарно - фекалне отпадне воде настају на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Из санитарног чвора се интерном канализационом мрежом одводе у систем градске канализације.

У предметном постројењу долази до настајања условно чисте атмосферске воде са кровних површина и потенцијално зауљене атмосферске воде са саобраћајних површина, паркинга и манипулативног платоа. Последица одвијања саобраћаја на манипулативним површинама је перманентно таложење штетних материја. Ради се пре свега о таложењу честица уља и мазива, прашине, честица од корозије метала, тешких метала, гуме, заштитних премаза (боје) и слично. Могућност загађења тла, површинских и подземних вода настаје услед спирања наведених загађујућих материја код појаве падавина. Чисте атмосферске воде се директно испуштају у околну земљиште, док се зауљене атмосферске воде пре испуштања у крајњи реципијент пречишћавају у таложнику - сепаратору масти и уља (на локацији је постављен таложник - сепаратор масти и уља). Чишћење сепаратора масти и уља поверава се специјализованом овлашћеном предузећу које након тога и преузима на збрињавање сав отпад настао чишћењем.

Рециклабилни отпад (амбалажа, папир, картон и слично) који настаје у фази редовног функционисања постројења, сакупља се и разврстава у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024) и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др. закон)) и уступа овлашћеним оператерима, уз евиденцију и обавезно попуњавање документа о кретању отпада.

Комунални отпад, настаје на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Одлаже се у типске контејнере (пластичне канте) постављени на комплексу. Одвожење комуналног отпада са локације поверено је надлежном комуналном предузећу са којим носилац пројекта мора да има потписан Уговор о пружању услуга.

3.5. Загађивање и изазивање неугодности на локацији и непосредном окружењу

На локацији се не врши (нити ће се вршити након увођења нових врста отпада) хемијска нити металуршка прерада отпадних материја, тако да нема емитовања штетних и опасних материја у ваздух. Приликом пламеног сечења материјала могућа је емисија загађујућих материја у ваздух, која настаје као последица паљења површинске заштите ако се иста налази на материјалу који се сече. Ова емисија је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу. Линија за третман отпадних катализатора има сопствени систем одпрашивања тако да не долази до емисије прашине у околни простор. Радом транспортних средстава која су погођена дизел горивом долази до емисије продуката сагоревања. То су продукти непотпуног сагоревања дизела који су локалног карактера. Обзиром да се ради о малој саобраћајној фреквенци, не долази до значајније емисије.

За усвојену делатност није карактеристично настајање технолошких отпадних вода. Као одржавање објекта врши се само усисавање без прања. Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних површина одводе се у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у систем градске канализације, па се не очекују негативни утицаји на животну средину и здравље становништва од загађивања површинских и подземних вода и земљишта.

Такође, за предметну делатност није карактеристична емисија светлости, јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

За предметно постројење карактеристична је појава буке и вибрација који се јављају као последица рада уређаја и опреме који се користе у процесу управљања неопасним отпадом (тестера за метал – бонсек, маказе за лим, секачи, чекићи, бушилице, брусилце, „алигатор” маказе, апарати за гасно сечење – бренери, линија за третман катализатора) и рада теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкари) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада и излазних фракција након третмана. Ако се узме у обзир да се рад постројења обавља у дневној смени (радним данима (понедељак – петак)), у затвореном простору (хали), сечење металног отпада повремено у случају габаритног отпада, удаљеност постројења од стамбених објеката и урбаних насеља, може се констатовати да настала бука и вибрације имају локални утицај, не преносе се на тло, не могу се регистровати у зони суседних објеката и не утичу на квалитет животне средине.

Уз стриктно поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа, законских прописа, пројектованих мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, предметни пројекат је одржив и еколошки прихватљив за локацију и предметну зону.

3.6. Ризик настанка удеса на локацији пројекта

На основу анализе предметне технологије, карактеристика објекта и услова на локацији, процењује се да су могући акциденти (мале вероватноће настанка) пожар и случајно просипање нафтних деривата и уља.

Пожар, као потенцијални акцидент има малу вероватноћу појављивања са малим последицама и неће представљати фактор угрожавања животне средине и становништва. У случају пожара као потенцијално угрожени, од ослобађања и ширења отровних материја, идентификовани су следећи објекти и супстрати животне средине:

- запослени радници на комплексу;
- објекат на комплексу и објекти у окружењу.

Ниво концентрације загађујућих материја у димном облаку који настаје као последица пожара, зависи од временских услова. При неутралним и нестабилним стратификацијама атмосфере, највећа концентрација ће бити при тлу у релативној близини запаљеног објекта и то до растојања од 20 његових висина, честице из облака дима се временом таложе и падају на околни простор. На овај начин би дошло до извесног загађења простора. Загађујуће материје настале удесом делују штетно на људски организам, пре свега на респираторни тракт. Дужим боравком у загађеној атмосфери могућа је појава нових систематских обољења, алергија, астме, тровања и друго. Међутим, обзиром да је овакво удесно загађење ваздуха релативно краткотрајно, предвиђа се да неће доћи до настанка неких тежих обољења. Код људи непосредно присутних на месту удеса може доћи до озбиљних повреда због механичког озлеђивања, опекотина веће површине коже и тежег степена гушења услед удисања отровних гасова, контакта са електропроводницима, све са могућим смртним исходом.

У случају удеса овог типа долази до ослобађања велике количине енергије у атмосферу у виду топлоте. Ово повећава унутрашњу топлоту - долази до термичког оптерећења. Сви ови утицаји су краткотрајни, па немају дужи ефекат на стање животне средине. Загађујуће материје делују штетно на флору и фауну. Токсично деловање на биљке везано је за разградњу хлорофила и поремећај асимилације. Осим тога, таложење чађи и прашине на лисним површинама омета процес фотосинтезе. Не постоји могућност преношења пожара на зоне становања.

У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара врши се категоризација објеката, делатности и земљишта према угрожености од пожара, у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта и врсте биљног покривача. Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије: са високим ризиком од избијања пожара (прва категорија угрожености од пожара), са повећаним ризиком од избијања пожара (друга категорија угрожености од пожара) и са извесним ризиком од избијања пожара (трећа категорија угрожености од пожара). Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са извесним ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршењем мера заштите од пожара утврђених законом и прописима донетим на основу закона, и категоризацију објеката, делатности и земљишта са аспекта угрожености од пожара, преко инспектора Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, извршило је категоризацију објекта правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, Ул. Шпајанска 66 (Решење 07.29. број 217.10-1401/24 од 03.06.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици). Према овом решењу „SSC METAL“ ДОО, разврстава се у **ТРЕЋУ (III) КАТЕГОРИЈУ** угрожености од пожара.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Извршена је основна обука запослених из области заштите од пожара и добијена сагласност на исту (РЕШЕЊЕ под 07.29 број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ОДСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ).

Основна противпожарна опрема за гашење почетног пожара састоји се од:

- апарата за гашење пожара;
- остале опреме.

Поступање у случају пожара:

- одмах обавестити запослене у постројењу;
- активирати апарате за гашење пожара (употребити више апарата истовремено је боље него један по један);
- ако има повређених евакуисати их из опасне зоне;
- ако није могуће зауставити пожар у почетној фази напустити комплекс и удаљити се на безбедно растојање;
- оријентисати се супротно од смера дувања ветра;
- одмах позвати најближу професионалну ватрогасну јединицу и ако има повређених службу хитне помоћи, координацију гашења пожара препустити ПВЈ;
- искључити довод електричне енергије;
- евакуисати механизацију и запаљиви материјал на безбедну удаљеност.

Као акцидент на локацији, поред пожара идентификовано је и **процуривање нафтних деривата и уља**. Најчешћи узроци су саобраћајни удес на локацији, квар на механизацији (транспортним средствима), цурење на перфорацијама или затварачима услед корозије из судова у којима се машинска уља и рабљена уља чувају. Цурење или просипање погонског горива (доминантно дизела) и уља из механизације може се десити на површини манипулативног платоа (плато је са непропусном подлогом – бетон) и унутар хале за складиштење и третман отпада. Цурење машинског уља (реч је о минималним количинама за потребе одржавања коришћене опреме) и рабљеног уља може се десити само у делу хале где се наведено уље чува. При цурењу дизел горива из механизације може истећи максимално садржај једног резервоара (до 300 l). Ствара се нафтна мрља на захваћеној површини. Обзиром на количину и малу испарљивост дизел горива нема опасности од загађења ваздуха. Нафтна мрља повећава вероватноћу јављања пожара и тај део платоа или пода чини клизавим чиме се отежава саобраћај и смањује безбедност, односно може доћи до клизања и повређивања запослених. Количина истеклог уља из механизације у случају акцидента је минимална (до 20 l) и акцидент се локализује на месту настанка. У случају просипања машинског/рабљеног уља просути садржај би се задржао у металном кориту у које су посуде са уљем постављене, а које је довољне запремине да прими целокупну количину акцидентно исцуреле течности (посуде са рабљеним уљем посебно се обележавају).

Поступање у случају процуривања нафтних деривата и уља:

- одмах искључити возило или машину која се користи и из које цури гориво и/или уље;
- јавити надређеном о насталом акциденту;
- уклонити загрејане предмете и запаљив материјал;
- употребити непропусни суд за прикупљање течности која цури;
- површину на којој се разлила просута течност посути песком/пиљевином као апсорбентом;
- зауљени песак/пиљевину прикупити у непропусни суд намењен за чување тако насталог отпада, поклопити га и чувати до предаје овлашћеном лицу на даљи третман;
- прикупљен остатак горива/уља чувати у затвореном суду до предаје овлашћеном правном лицу на даљи третман;
- ако гориво/уље цури из судова у којима се чува поставити их тако да је отвор на којем течност излази изнад нивоа течности, па онда остало гориво/уље пресути у други исправан суд.

4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао

У поступку избора локације носилац пројекта није разматрао више понуђених решења.

Главни разлози за избор локације су:

- у власништву је носиоца пројекта;
- предметна парцела се према „**ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ**” („Службени лист града Београда” бр. 33/2007 и 14/2008) **налази у зони 8 – Индустријска зона Уровци**;
- у припадајућој зони дозвољено је лоцирање делатности које ни на који начин не угрожавају друге кориснике простора и животну средину; у индустријској зони Уровци могу се градити магацини, складишта, дистрибутивни центри, трговина на велико, финална обрада и паковање производа, сервис и услуге, пратеће администрација;
- просторни капацитети предметне локације су задовољавајући за обављање предметне делатности;
- плато који се користи за манипулацију теретних возила комплетно је бетониран;
- изграђен је објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада бруто површине 797,60 m², нето површине 754,75 m² (објекат има одобрење за употребу);
- комплетно је ограђена и обезбеђен је видео надзор;
- са западне стране локацију тангира Индустријска улица са које је обезбеђен приступ постројењу и преко које је обезбеђена веза са непосредним и ширим окружењем;
- сама локација је адекватно инфраструктурно опремљена у складу са захтевима усвојене делатности, условима и сагласностима надлежних предузећа и организација;
- у окружењу нема заштићених природних и културних вредности.

Просторна организација комплекса, површина и положај локације са добрим саобраћајним везама са окружењем, представља предуслов за безбедан редован рад постројења, уз максимално поштовање и примену мера заштите и мониторинга животне средине.

5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

Процена стања животне средине може се дати на основу природних карактеристика локације и просторне целине којој припада, створених вредности и услова на локацији и окружењу и опсервацијом на терену уз идентификацију извора загађивања.

Постројење за управљање неопасним отпадом је реализовано на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац. Предметна парцела налази се у обухвату **„ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ”** („Службени лист града Београда” бр. 33/2007 и 14/2008), на земљишту у грађевинском подручју. Заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно. Са аспекта еколошке одрживости и прихватљивости, сагласно принципима одрживог развоја, коришћење предметне локације и обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада је могуће и дозвољено уз поштовање мера превенције, отклањања и спречавања потенцијално штетних утицаја на животну средину и здравље становништва, као и обавезних мера заштите и мониторинга животне средине.

5.1. Демографске карактеристике на локацији и у окружењу пројекта

О демографским карактеристикама не може се говорити у правом смислу речи. Концентрација становништва на локацији је у директној зависности од присутног броја запослених и корисника услуга. Обзиром на карактеристике пројекта не очекује се повећана концентрација становништва на локацији.

Демографске карактеристике за насеље Уровци, као општи показатељ насељености у ширем окружењу предметног комплекса могу се приказати на основу резултата Пописа из 2022. године.

Табела 6. Демографске карактеристике насеља Уровци

Регион/Област	Општина/Град	Назив насеља	Број становника
Београдски регион	Обреновац	Уровци	1320

5.2. Могући утицаји пројекта на стање флоре и фауне

Увидом на терену и у постојећу, важећу документацију, може се констатовати да нема ограничавајућих фактора за редован рад постројења са аспекта потенцијалног угрожавања флоре, фауне, заступљених екосистема, потенцијалних миграционих токова и угрожавања биодиверзитета. Флористички састав на локацији и непосредном окружењу чини антропогена вегетација „коровских врста”. Аутохтони флористички састав је у потпуности потиснут антропогеним дејством. Фауну чине врсте адаптиране на антропогено присуство.

Такође, на предметној локацији и у околини комплекса нема заштићених природних добара, нити евидентираних за заштиту, не постоје флористички вредни садржаји, угрожене и заштићене биљне и животињске врсте, споменици природе, целине високе амбијенталне вредности које би биле угрожене радом постројења за управљање отпадом.

5.3. Стање површинских, подземних вода и земљишта

На локацији и у непосредном окружењу нису вршена геолошко-хидролошка испитивања.

На локацији и непосредном окружењу нема површинских водотокова и високог нивоа подземних вода (најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно).

У окружењу локације налазе се други радни комплекси и неизграђене парцеле, док са западне стране пролази Индустријска улица (приступна саобраћајница).

Негативан утицај на квалитет земљишта као медијума животне средине има пољопривредна производња која је заснована у ширем окружењу, а који се огледа кроз оптерећење земљишта органским материјама, пестицидима и хербицидима, што индиректно има утицај на подземне воде. Пољопривредне активности могу имати за последицу нешто већу концентрацију полутаната земљишта, али је прекорачење ремедијационих вредности мало вероватно.

Обзиром да су на локацији све радне и манипулативне површине бетониране и да је инсталиран таложник сепаратор масти и уља спречиће се евентуални негативни утицаји и на тај начин ће се ризик од загађивања воде и земљишта свести на минимум.

5.4. Квалитет ваздуха и стање аерозагађености

За локацију на којој је реализовано постројење за складиштење и третман неопасног отпада нису вршена мерења и праћење стања аерозагађености и квалитета ваздуха.

Могуће загађивање и изазивање неугодности на локацији су емисија загађујућих материја из коришћене механизације. Обзиром на природне карактеристике локације и ружу ветрова пре свега, процењује се да њихова концентрација неће достигати ГБЕ.

Приликом пламеног сечења материјала могућа је емисија загађујућих материја у ваздух, која ће настајати као последица паљења површинске заштите ако се иста налази на материјалу који се сече. Ова емисија је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу.

Третман отпадних катализатора одвија се унутар хале, на линији која поседује сопствени систем за отпашивање, па емисија прашине практично и не постоји.

На постојеће стање ваздуха у окружењу значајно утиче рад термоелектране „Никола Тесла А” (налази се 2 km северозападно од предметне локације), па се не очекује да рад постројења има значајнији негативан утицај на квалитет ваздуха и стање аеротагађености.

5.5. Бука, електромагнетно и светлосно зрачење, радијација

Бука, као потенцијални фактор угрожавања животне средине пратећа је појава свих активности у комплексу (рад машина које се користе у процесу управљања неопасним отпадом (тестера за метал – бонсек, маказе за лим, бруснице, апарати за гасно сечење – брениери, хидрауличне „алигатор” маказе, линија за третман катализатора), рад теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада са локације).

Међутим, обзиром на капацитет постројења (повећава се максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште, капацитет складишта за све врсте отпада у једном тренутку, планирана годишња количина отпада за складиштење за све врсте отпада, максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман, максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада и максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада), очекивану концентрацију возила, чињеницу да се делатност обавља током дана (све активности, осим манипулације теретних возила обављају се у затвореном простору) и да се приликом операција сечења металног отпада и третмана отпадних катализатора не ствара бука високог интензитета, не очекују се прекорачења дозвољених вредности нивоа буке у животној средини.

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

За предметну делатност није карактеристична емисија електромагнетног зрачења, светлосног зрачења и радијације, те са тог аспекта нема ризика по животну средину и здравље становништво у ширем окружењу.

5.6. Климатске и микроклиматске карактеристике и утицај пројекта

Територија општине Обреновац припада умерено-континенталној клими. Под утицајем Панонске низије поднебље има степско континентални карактер и четири издиференцирана годишња доба. Зиме су релативно хладне са мало снега, лета топла и најчешће сува, а јесени умерено топле и влажне, пролећа топлија и са мање падавина од јесени. Иако је распоред падавина уједначен по годишњим добима, чести су периоди суше тако да ово подручје карактерише недостатак воде у земљишту током целе године.

Просечна средња годишња температура ваздуха је 12,63°C. Просечна максимална годишња температура ваздуха је 17,74°C, док је просечна минимална годишња температура ваздуха 7,62°C. Током летњих месеци јављају се дани са температурама изнад 35°C.

Релативна годишња влажност ваздуха износи 72,1%. Децембар и јануар су месеци када се најчешће јавља највећа средња месечна влажност. Са друге стране, најмања средња месечна влажност се најчешће јавља у августу.


Средњи годишњи ваздушни притисак износи 1005,7 mb. Ваздушни притисак на овом подручју највиши је почетком зиме, у децембру, а најнижи током пролећа, у априлу.

Средња вредност облачних дана опада од зимских ка летњим месецима и поново расте, па се тако највећи средњи број облачних дана јавља у децембру (просечно око 13 дана) и јануару (око 12 дана), а најмањи у јулу и августу (око 2 дана) и јуну (око 3 дана). Највећи број ведрих дана се јавља у августу (просечно 11-12 дана) и јулу (просечно 9-10 дана). Просечно најмањи број ведрих дана је у децембру (просечно око 2 дана), јануару (просечно око 3 дана) и новембру (просечно 3-4 дана).

Највећи средњи месечни број дана са маглом је у периоду од октобра до фебруара, са максимумом у децембру (просечно 9 дана). Следе јануар (просечно око 8 дана), новембар (6-7 дана), фебруар и октобар (са по 5 дана).

Просечна годишња количина падавина износи 616,45 mm. Максималне количине месечних падавина најчешће су у јуну и мају, а минималне у марту. Месец с највећим бројем дана са екстремним падавинама је јун. Највећи број дана са снежним покривачем је у јануару (просечно око 11 дана), док је месечна просечна висина снежног покривача највећа у децембру (просечно 7,12 cm).

Преовлађујући ветар у овом подручју је западни ветар. Прати га југоисточни ветар. Ветар је углавном ниског интензитета. Највећу средњу годишњу брзину има југоисточни ветар и она износи 3,84 m/s. Средња годишња брзина западног ветра је 2,83 m/s.



Слика 4. Ружа ветрова за подручје општине Обреновац

Микроклиматски услови на локацији, на основу процене према природним карактеристикама и условима на терену, омогућавају одрживом и прихватљивом засновану делатност. Процењује се да положај локације, правац доминантних ветрова, обезбеђују температурне услове без екстрема, добру осунчаност и проветравање на микролокацијском нивоу.

5.7. Непокретна културна добра и археолошка налазишта

На основу података из релевантне урбанистичке документације, на предметној локацији и у непосредном окружењу нема културних добара, трагова старих култура или каквих других налаза који би указивали на постојање археолошког локалитета.

5.8. Карактеристике пејзажа

Увидом у стање на терену, утврђено је да на локацији и у непосредном окружењу не постоје природне вредности које би биле угрожене редовним радом предметног пројекта.

5.9. Међусобни односи чинилаца животне средине

При процени могућих утицаја морају се вредновати сви краткорочни, локални и реверзибилни утицаји. Такође, обавеза је и процена могућих синергетских утицаја, дугорочних, иреверзибилних, као и утицаја са вероватноћом понављања.

Обзиром да је локација, као и просторна целина благо нагнут, оцедит терен, добро осунчан и проветрен, а да нема изразитих извора загађивања, може се проценити да капацитет животне средине није угрожен и да нема услова за загађивање изнад граничних вредности.

Потенцијални извори загађивања су саобраћај, индивидуална ложишта и загађења из комуналне средине. Упркос наведеним изворима загађивања и њиховом кумулативном и синергичком дејству, демографске, просторне и климатске карактеристике предметне локације и окружења чине избор предметне локације еколошки прихватљивим и одрживим.

Редован рад пројекта мора се спровести на принципима одрживог развоја - уз планирање, пројектовање и спровођење свих превентивних мера, мера за спречавање и отклањање штетних утицаја, мера заштите и мониторинга животне средине.

6. Карактеристике могућих утицаја пројекта на животну средину

Могући утицаји предметног пројекта на животну средину морају бити разматрани са свих аспеката, у циљу утврђивања обима и величине утицаја, сложености и вероватноће, трајања, учесталости, могућности понављања негативних утицаја са последицама по животну средину. Наведене утицаје треба анализирати у свим фазама пројекта, односно:

- у току реализације пројекта;
- у току редовног рада пројекта;
- у случају удеса (акцидента на локацији);
- у случају престанка рада пројекта.

6.1. Очекиване емисије и очекивана производња отпада

Локација на којој је реализовано постројење за складиштење и третман неопасног отпада у потпуности је уређена у складу са законском регулативом којом се уређује ова област. Не планирају се додатни грађевински радови и активности које би довеле до емисија или генерисања отпада.

У току редовног рада јавља се емисија загађујућих материја од доставних и отпремних возила. Како је максимални дневни капацитет пријема неопасног отпада до 35 тона (при чему се овакав пријем не очекује свакодневно), у идеалном случају за транспорт ове количине неопасног отпада довољно је ангажовање два теретна возила (реално је очекивати више од два возила, али свакако не велики број). Предаја отпада другим оператерима врши се повремено (када се на складишту обезбеди већи лагер), уз ангажовање једног до два возила. Обзиром на изнете податке не очекује се значајнија емисија од доставних и отпремних возила.

Приликом пламеног резања долазиће до емисије која је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу.

Линија за третман отпадних катализатора има сопствени систем одпрашивања тако да не долази до емисије прашине у околни простор.

У току редовног рада постројења генеришу се различите врсте и категорије отпада (комунални отпад, рециклабилни отпад, талог из таложника-сепаратора масти и уља, условно чисте атмосферске воде, потенцијално зауљене атмосферске воде, санитарно-фекалне отпадне воде) са којим се мора поступати организовано и у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 35/2023), како би се спречили сви значајни негативни утицаји на земљиште, односно површинске и подземне воде, као медијуме животне средине.

У случају престанка рада пројекта (затварања постројења) обавеза носиоца пројекта је да изврши уређење локације, ангажовањем исправне механизације и средстава рада. Рад ангажоване механизације изазива емисију полутаната атмосфере, импулсне буке, прашине и генерисање отпада од грађења и рушења. Присуство механизације, грађевинског отпада и неуређеност локације у овој фази представља визуелну деградацију простора, која је сагледива из непосредног окружења. Обзиром на величину постројења, карактеристике објекта и чињеницу да је опрема која се користи мобилна (осим линије за третман катализатора која се лако демонтира), ови радови ће бити малог обима, временски ограничени па неће имати значајан негативни утицај на животну средину.

6.2. Бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, светлост и топлота

У току редовног рада постројења теретна возила и утоварна средства ангажована на локацији представљаће извор буке различитог интензитета, зависно од типа машине, степена оптерећења, техничке исправности и начина руковања. Овакав ниво буке неповољно делује на окружење, али трајање буке је временски ограничено. С обзиром на то да ниво буке опада са квадратом растојања, земљиште апсорбује, а вегетација и апсорбује и рефлектује звучне таласе, повећани ниво буке не би требало очекивати на удаљености већој од 25 m од места извођења радова. Сви ови утицаји су привременог карактера, ограничени само на локацију постројења. Опрема која се користи за третман неопасног отпада не производи буку изразито високог интензитета, те се не очекује прекорачење граничних вредности.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

Емисија јонизујућег и нејонизујућег зрачења, светлости и топлоте није карактеристична за предметни пројекат.

6.3. Природа и количина емисија гасова са ефектом стаклене баште

У постројењу за складиштење и третман неопасног отпада у току редовног рада долазиће до емисије материја који имају ефекат стаклене баште, као што су метан (CH_4), угљен-диоксид (CO_2) и слично. Ови гасови настајати током рада теретних возила и возила унутрашњег транспорта. Због тога је важно да редован рад постројења буде организован на начин којим ће се емисије гасова са ефектом стаклене баште и утицај на животну средину свести на минимум.

6.4. Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и редовног рада

Утицај на земљиште током редовног рада постројења за управљање неопасним отпадом је незнатан, јер земљиште на коме је реализовано постројење је земљиште у грађевинском подручју. Редовни рад пројекта не захтева коришћење земљишта.

Током редовног рада постројења вода се неће користити у значајним количинама, које су битне за процену утицаја. Минимална количина воде користиће се за пиће, санитарне и противпожаре потребе.

Локација је изграђена, инфраструктурно опремљена и на њој нема биолошки вредних биљних врста, док су од животињских врста заступљене само оне адаптиране на антропогено присуство, тако да предметно постројење неће имати утицаја на биљни и животињски свет.

6.5. Кумулативни утицаји пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката

Потенцијални кумулативни утицаји су могући у случају неконтролисаних догађаја, односно акцидената на локацијама пројекта у овој зони.

6.6. Обим могућих утицаја пројекта на животну средину

Предметни пројекат не производи значајне количине отпадних материја и гасова, не настају технолошке отпадне воде, тако да не представља фактор угрожавања животне средине. Обзиром на величину, капацитет и карактер предметног пројекта и карактеристике окружења може се закључити да је обим могућих утицаја мали и локалног карактера те да редован рад истог неће довести до битних утицаја на животну средину на локацији, непосредном и ширем окружењу.

6.7. Могућност и природа прекограничних утицаја

За предметни пројекат нису карактеристични прекогранични утицаји, па из тог разлога нису предмет разматрања.

6.8. Величина и сложеност могућих утицаја на животну средину

Утицаји на животну средину при редовном раду постројења су мали и локалног карактера, тако да са аспекта величине и сложености утицаја на животну средину, предметни пројекат представља одрживо и еколошки прихватљиво решење за анализирану зону и шире окружење.

6.9. Вероватноћа утицаја

Обзиром на величину и капацитет пројекта и карактеристике предметне технологије, редован рад ће имати малу процењену вероватноћу могућих утицаја на животну средину и окружење.

6.10. Трајање, учесталост и вероватноћа понављања могућих утицаја на локацији и окружењу

Узимајући у обзир напред наведено, може се закључити да приликом редовног рада постројења за управљање неопасним отпадом на наведеној локацији, не може доћи до појаве значајнијих негативних утицаја на окружење, а самим тим трајање, учесталост и вероватноћа понављања негативних утицаја на животну средину, не могу бити значајније изражени.

6.11. Вероватноћа акцидента и удесних ситуација на локацији

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији постројења, а могу се предвидети су пожар и процуривање нафтних деривата и уља.

Пожар може настати као последица квара уређаја и инсталација, људске и организационе грешке. Спровођењем технолошке дисциплине, праћењем и контролом исправности уређаја и инсталација на комплексу, као и спровођењем техничких услова надлежне електродистрибуције, вероватноћа настанка пожара на локацији биће сведена на минимум. Потенцијални акцидент - пожар би имао мали, локални утицај на животну средину.

Процуривање горива и уља су акциденти мале вероватноће појављивања, могући су, али се локализују на месту настанка.

Уз стриктно поштовање техничко-технолошких мера и дисциплине у оквиру предметног постројења, поштовања услова и сагласности, мера управљања ризиком, као и законских норми за предметну делатност вероватноћа настајања акцидентних ситуација биће сведена на минимум.

7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

Анализом карактеристика локације на којој се врши складиштење и третман неопасног отпада може се констатовати да предметно постројење применом мера заштите животне средине, неће довести до значајних негативних утицаја на медијуме животне средине.

Неопходне мере за смањивање или спречавање штетних утицаја могу се систематизовати у следеће категорије:

- мере дефинисане законским и подзаконским актима;
- мере дефинисане постојећом планском и техничком документацијом;
- мере заштите у току извођења пројекта;
- мере заштите у току редовног рада пројекта;
- мере заштите у случају удеса;
- мере заштите након престанка рада пројекта.

Најбитније мере заштите животне средине, којих се треба придржавати су:

1. Носилац пројекта је у обавези да редован рад организује у складу са Радним планом за управљање отпадом и спроводи га уз пуно поштовање технолошке дисциплине.
2. Начин рада, све техничке и оперативне мере заштите животне средине и заштите од удесних ситуација морају бити у складу са важећом законском регулативом Републике Србије.
3. Отпад разврстати према пореклу, класи и карактеру у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024).
4. Неопасан отпад се мора складиштити на за то предвиђеном, прописно обележеном месту - складишту унутар објекта до предаје овлашћеном оператеру на даље поступање.
5. Складиштење отпада вршити у затвореном складишту, које мора да има стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја.
6. Приликом складиштења отпада на локацији водити рачуна да ускладиштени отпад не омета интерни саобраћај у комплексу.
7. Складиштење отпада се мора вршити на начин, да приступ отпаду буде омогућен најмање са једне стране.
8. Обезбедити одговарајуће услове за складиштење отпада у течном или прашкастом стању, којима се спречава процуривање и запрашивање и одговарајуће услове за складиштење разврстаног отпада чиме се спречава да дође до накнадног мешања и разношења разврстаног отпада.
9. Површина корисног простора складишта, намењеног за складиштење отпада може да обухвати максимално 75% површине укупног простора складишта; запремина корисног простора складишта намењеног за складиштење отпада може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта.
10. Носилац пројекта мора имати потписане уговоре са произвођачима/претходним власницима отпада од којих ће отпад преузимати и овлашћеним оператерима којима ће отпад предавати, а који морају поседовати важећу дозволу за управљање предметним врстама отпада, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 35/2023).
11. Свако кретање неопасног отпада мора да прати Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/2013); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног отпада чувати најмање две године.
12. Обавеза носиоца пројекта је да води дневну евиденцију о отпаду и доставља годишње извештаје Агенцији за заштиту животне средине на основу Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/2020, 79/2021); извештаји се морају чувати у архиви предузећа наредних пет година.

13. Обавеза носиоца пројекта је да обезбеди адекватан простор, у коме ће се чувати документација о вођењу евиденције о управљању отпадом; простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.
14. Вршити испитивање отпада ангажовањем акредитоване установе, у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024); извештаје о испитивању чувати у архиви предузећа минимум пет година у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 35/2023).
15. Носилац пројекта као оператер постројења за управљање неопасним отпадом дужан је да у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 35/2023) има најмање једно стално запослено квалификовано лице одговорно за стручни рад са неопасним отпадом.
16. Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом мора бити лице које није кажњавано за било које кривично дело и има најмање средњу стручну спрему, са обављеним приправничким стажом.
17. Простор за третман неопасног отпада издвојити од дела на коме се врши складиштење отпада.
18. Третман неопасног отпада вршити у складу са условима и мерама за спречавање, смањење и отклањање негативних утицаја на животну средину, утврђеним у дозволи у складу са законом и другим прописима.
19. Превоз отпада мора обављати лице које има дозволу за транспорт отпада у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 35/2023).
20. Обезбедити да бука која се емитује из постројења током редовног рада (утовар и истовар отпада, разврставање, декомпозиција, сечење, трерман катализатора и слично) не прекорачује прописане граничне вредности у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/2021) и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.
21. Опрему и инсталације одржавати према упутствима, сагласно нормама, стандардима и законским прописима.
22. У комплексу, у сваком тренутку морају да буду постављени сандуци са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата.
23. Уз судове са песком/пиљевином, у сваком тренутку морају да стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити заприљани песак/пиљевина након интервенције.
24. Носилац пројекта је у обавези да изради документацију у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 (др. закон)) и на исту прибави сагласност надлежног органа.
25. Пројектовати и извести све неопходне мере противпожарне заштите.
26. Вршити сталну контролу исправности апарата за гашење пожара.
27. За гашење иницијалних и пожара мањих размера употребити мобилне ватрогасне апарате за гашење пожара постављене на местима где ће бити најефикаснији.
28. Избор мобилних ватрогасних апарата (средства за гашење) мора се усагласити са захтевима за гашење одговарајућих класа пожара.
29. На комплексу није дозвољено (забрањено је) било какво паљење пластичних маса, гуме, папира, каблова, дрвета и других материјала.
30. Одржавати чистоћу на комплексу, а отпад се не сме складиштити изван за то одређених и обележених места.
31. Отпад који потиче од боравка запослених, а има карактеристике комуналног отпада одлагати у наменске контејнере (пластичне канте) постављене на локацији; одвожење комуналног отпада са локације поверити надлежном комуналном предузећу са којим носилац пројекта мора да има потписан Уговор о пружању услуга.
32. Санитарно-фекалне отпадне воде интерном канализацијом одводити у систем градске канализације.

33. Вршити редовно пражњење таложника-сепаратора масти и уља (пражњење поверити акредитованој институцији).
34. У случају затварања постројења локацију довести у првобитно стање како би се могла поново користити за исту или неку другу намену.

8. Нетехнички резиме података од 2.0. до 7.0.

Постројење за управљање неопасним отпадом (**складиштење** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, мешаних неопасних отпада из возила, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и **складиштење и третман** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, мешаних неопасних отпада из возила и отпадних катализатора) носиоца пројекта „SSC METAL“ из Карловчића, реализовано је на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац (ПЈ Обреновац, Ул. Индустијска 13А). Предметна парцела се према „**ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ**“ („Службени лист града Београда“ бр. 33/2007 и 14/2008) **налази у зони 8 – Индустијска зона Уровци**. Заузима површину од 22а 95m² (2295 m²). Орјентисана је у правцу исток - запад. Носилац пројекта је власник парцеле.

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- са западне стране локацију тангира Индустијска улица са које је обезбеђен приступ постројењу;
- северно, непосредно уз локацију је предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO“ (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), док су са источне и јужне стране неизграђене парцеле;
- најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине);
- западно, северно, северозападно, југозападно и јужно, све на растојањима између 50 m и 200 m налази се неколико радних комплекса – Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO“ (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина „STOJIC DOO“, Технички преглед „SPID“, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABB DOO“ (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO“, Сервис и гаража аутобуса „LASTA“ и други;
- постројење за управљање отпадом „FILIC V“ егзистира 550 m северно;
- шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадних дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за складиштење и третман неопасног отпада не може да испољи негативан утицај);
- термоелектрана „Никола Тесла А“ налази се 2 km северозападно од постројења;
- најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно;
- од центра Обреновца удаљена је 2 km северозападно.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада;
- Плато за манипулацију теретних возила.

Хала је спољних димензија у основи 15,19 x 50,40 m (брuto површина објекта је P=797,60 m²; нето површина објекта је P=754,75 m²). Висина објекта у слемени је 10,87 m. Кота пода приземља износи +0,15 cm у односу на околни терен.

Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор хале површине P=694,00 m² (простор намењен за складиштење и третман неопасног отпада).

Конструктивни систем је скелетни, армирано бетонски. Систем градње је монтажни. Стубови су правоугаоног пресека димензија 40 x 60 cm, постављени на осовинском растојању од 5,00 m у подужном правцу (укупно 10 поља), док су на растојању од 14,60 m у попречном правцу. Стубови су на висини од 6,00 m и 9,00 m, по висини повезани монтажним армиранобетонским ивичним носачима димензија 25 x 45 cm. На висини од 6,10 m су изведени конзолни носачи за крански носач од АБ димензија 40 x 60 cm, за проходну стазу на висини од 7,25 m.

Темељи стубова су армирано бетонски темељи самци изведени на дубини од 2,00 m.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Испуна зидова изведена је од гитер блока дебљине $d=20$ cm, до висине од 3,00 m на свим зидовима, где је изведена АБ конструктивна греда димензија 20 x 20 cm. На северној, источној и западној фасади, од висине 3,00 m простор између стубова је застакљен клирит стаклом са фиксним и окретним деловима, висине 2,45 m. Изнад се налази монтажни армиранобетонски ивични носач димензија 25 x 45 cm. Изнад ове висине, до стрехе, тачније до другог ивичног носача димензија 25 x 45 cm, постављена је облога од ТР лима. На јужној фасади од висине 3,00 m до висине 6,00 m испуна је од гитер блока, док је зона изнад 6,00 m застакљена истим типом столарије, сем у прва два поља, која су поново са испуном од гитер блока $d=20$ cm.

На стубове, који су обострано изведени симетрично, тачније немају двоструки конзолни испуст, постављена је завршна АБ греда, преко које је монтиран главни кровни носач у виду кровне решетке. Кровна решетка и штапови решетки су изведени од кутијастих профила, међусобно заварених.

Кров објекта је двоводни, нагиба 11° . Кровну конструкцију чине кровне решетке на које се у горњој зони ослањају рожњаче, преко којих је монтиран кровни покривач од ТР лима. Хоризонтални и вертикални олуци су изведени од пластифицираног лима у боји кровног покривача.

Под хале је постављен директно на тло, преко потребних слојева: набијена земља, шљунак $d=15$ cm, армирани бетон $d=20$ cm, са завршном обрадом у виду индустријског пода $d=5$ cm.

Носивост подлоге је 5 t/m^2 .

Из функционалних разлога постоје четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара отпада. На чеonoј страни налазе се метална, роло врата ширине 5,10 m, висине 4,30 m. На десној бочној страни налазе се идентична двокрилна, метална врата ширине 4,60 m (једно крило ширине 3,00 m, друго 1,60 m), висине 4,00 m. У склопу једних од њих налазе се мала врата димензија 2,00 x 0,95 m (пешачки улаз). На задњој страни налазе се двокрилна, метална врата ширине 5,10 m (свако крило ширине 2,55 m) висине 4,00 m, у склопу којих се налазе мала врата димензија 2,00 x 0,95 m (пешачки улаз).

У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом (улаз из хале) у који су смештени просторија за дневни боравак радника и санитарни чвор укупне површине $P=21,22 \text{ m}^2$ (приземље) и две канцеларије површине $P=14,57 \text{ m}^2$, односно $P=13,66 \text{ m}^2$ у којима се обавља управљање пратећом документацијом (галерија). До њих се стиже из хале, степеништем које је изведено као метална носећа конструкција са дрвеним газиштима (површина степеништа је $P=4,00 \text{ m}^2$). Улаз у канцеларију до степеништа обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија 2,00 x 0,80 m (врата су по ободу од ПВЦ-а, остатак је од стакла). На истом зиду, десно од врата налази се ПВЦ прозор димензија 1,60 x 1,15 m. На десној бочној страни налази се двокрилни ПВЦ прозор димензија 1,80 x 1,20 m. Из ове канцеларије улази се у другу канцеларију, коришћењем дрвених врата димензија 2,10 x 1,00 m. У овој канцеларији, са десне бочне стране такође се налази двокрилни ПВЦ прозор димензија 1,80 x 1,20 m, док је страна према улици комплетно застакљена.

Под у приземљу овог дела објекта је са цементном кошуљицом, у зависности од намене површина прекривен ламинатом или керамичким плочицама. Под у канцеларијама је са цементном кошуљицом, прекривен ламинатом. Зидови у приземљу и на спрату су од гитер блока, малтерисани у два слоја, глетовани и финално обрађени полудисперзивном бојом.

Производни објекат – радионица је поседовао употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ).

За објекат је вршена пренамена из производног објекта – радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова (РЕШЕЊЕ О ПРЕНАМЕНИ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-ISAWNA-13/2023, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-318/2023 од 10.03.2023. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада поседује употребну дозволу (РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ПРЕНАМЕЊЕНОГ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА – РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА, БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024. године,

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре).

Плато (део који се користи за рад постројења) обухвата простор око хале површине 1.400,00 m². Изведен је са непропусном подлогом (бетон). Намењен је за манипулацију теретних возила. На делу платоа постављена су метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити задржани песак/пиљевина након интервенције. Испред улазне капије (капија која се налази између ограда од ЗД жице на северној страни парцеле и зидане ограда испред хале), са њене десне стране постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Носивост платоа је 5 t/m².

Део локације уз североисточну границу парцеле, димензија 14,00 x 6,00 m (P=84,00 m²) је затрављен (зелена површина) и у овој фази се неће користити за рад постројења.

Локација је комплетно ограђена. Са источне, северне и јужне стране ограда је од ЗД жице на бетонском парапету. Висина жичаног дела је 2,00 m, док висина парапета варира у зависности од нагиба терена. Испред хале, почевши од места где се спајају чеона и десна бочна страна објекта, према Индустријској улици, у дужини од 9,00 m и од овог места улево, целом ширином хале (15,00 m) ограда је зидана гитер блоком (висина ограда у овом делу је 3,00 m). Простор између ограда и улице предвиђен је за паркинг (ограда је померена ка унутрашњости у односу на границу парцеле тако да се паркинг налази у склопу к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци).

Улаз теретних возила у комплекс обезбеђен је преко нетранспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m која се налази између зидане ограда и жичане ограда на северној страни постројења и транспарентне металне клизне капије ширине 5,00 m, висине 2,50 m постављене између објекта и жичане ограда на јужној страни. На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

Комплекс је осветљен рефлекторима постављеним на хали. Обезбеђен је и стални видео надзор.

На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница. Обзиром да постоји могућност појаве зауљених атмосферских вода као последица акцидентног процуривања горива и мазива из транспортних средстава одводњавање се врши одговарајућим падом платоа и системом канала-сливника са решетком до таложника-сепаратора масти и уља.

На локацији је постављен подземни, вертикални сепаратор запремине 1000 литара (произвођач: SZR JOMA PLAST Осечина). Сепаратор је водонепропусни резервоар са преградном комором, где прва комора служи за успоравање воде. Компоненте које улазе у сепаратор имају различите густине, што им пружа могућност да се стратификују (раздвоје) док се крећу тј. док протичу кроз сепаратор. Уље због своје специфичне тежине која је мања од воде испливава на површину, вода остаје у средњем делу а чврсте честице попут песка се таложе на дну сепаратора.

Сепаратор је усаглашен са захтевима стандарда SRPS EN858-1 и SRPS EN858-2.

Носилац пројекта преузима отпад сакупљен код произвођача/претходних власника отпада (правних лица и предузетника). Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/власници отпада, превозници које носилац пројекта ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или носилац пројекта властитим превозом (интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпад који стиже на локацију мери се на механичкој ваги опсега мерења до 5 t и дигиталној ваги опсега мерења до 300 kg (мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом (у даљем тексту одговорно лице за управљање отпадом) контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверавати отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при контроли утврди:

- да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО;
- да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје;
- да отпад садржи велику количину нечистоћа.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног власника отпада, тражити додатне податке или захтевати да му се проследи нови ДКО.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом издаје усмено или у писаној форми налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретна возила са утоварно/истоварном руком - грајфером (носилац пројекта не поседује возила са грајфером, већ се грајфер налази на возилима овлашћених оператера који врше транспорт), моторни виљушкар и ручни виљушкар (палетар). Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује или препакуюје, да се уситни или накнадно разврста. Уситњавање отпада врши се ручним алатима (тестере за метал, маказе за лим, секачи и слично), брусницама, бренима и „алигатор“ маказама. Отпад се уситњавања ради компактирања, односно лакшег складиштења и смањења запремине како на складишту, тако и при наредном транспорту. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарима.

Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом издаје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Носилац пројекта према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор (све операције приликом обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада обављају се у затвореном простору – хали; бетонирани плато користи се за манипулацију теретних возила).

Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације.

Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарим тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Чисти се упражњен простор са ког је отпад уклоњен и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Поред складиштења на локацији се тренутно врши третман отпадних обојених метала и отпадних катализатора, а вршиће се и третман отпадних ферозних метала и мешаних неопасних отпада из возила (наведене врсте отпада ће се складиштити и третирати).

Отпадни ферозни метали складиштиће се унутар хале. Складиштење ће се вршити на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које ће бити постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено ће се складиштити). Поступање са отпадом од ферозних метала подразумеваће декомпозицију сложених машинских склопова и касацију (сечење) метала. Сечење ће се вршити коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусница, „алигатор“ маказа и пламеним поступком. Пламено резање заснива се на способности материјала да сагорева у струји кисеоника. Изводиће се помоћу бренира, апарата за резање у којима сагорева кисеоник и гасовито гориво (кисеоник и гасовито гориво биће смештени у специјалне, стандардизоване боце).

Отпадни обојени метали који се одвоје разврставањем у коадном облику, складиште се унутар хале. Складиштење се врши на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које су постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено се складиште). Делови чије

су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, пребацују се у део хале где се секу коришћењем маказа за лим, тестере за метал (бонсека), брусилца и другог алата. Након тога, пакују се у опрему за складиштење и складиште до тренутка одвоза са локације.

Мешани неопасни отпади из возила складиштиће се унутар хале. Складиштење ће се вршити на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама које ће бити постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено ће се складиштити). Поступање са овом врстом отпада подразумеваће разврставање, декомпозицију сложених склопова (са издвојеним компонентама поступаће се на исти начин као и са отпадним материјама исте врсте из откупа; на пример, катализатори издвојени из мешаног неопасног отпада из возила третираће се на исти начин као и катализатори који су као већ издвојени ушли у постројење) и сечење делова чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење (за сечење ће се користити тестере за метал, маказа за лим, брусилце, „алигатор“ маказе, апарати за пламено резање - бренери и други алат).

Отпад од електричне и електронске опреме се након пријема идентификује и проверава се комплетност уређаја.

Приликом пријема ЕЕ отпада од правних лица и предузетника, након мерења врши се истовар, а затим се отпад сортира по разредима у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС“ бр. 99/10).

Листа разреда електричне и електронске опреме:

- велики кућни апарати;
- мали кућни апарати;
- опрема за информатичке технологије (ИТ) и телекомуникације;
- опрема широке потрошње за разоноду;
- опрема за осветљење;
- електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);
- играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;
- медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);
- инструменти за праћење и надзор;
- аутомати.

ЕЕ отпад се складишти у хали, директно на подлози, на дрвеним палетама, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Складиште је са непропусном подлогом (бетон), са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење. Обезбеђен се лак и слободан прилаз ускладиштену отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта и слично.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме. Складишти се на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Отпадни катализатори, како индустријски (у својим технолошким процесима користе их компаније као што су НИС, Петрохемија и други) тако и аутомобилски примају се на складиште у металним кућиштима, или већ извађени као комад керамике. Складиште се у хали, у пластичним контејнерима и џамбо врећама. Из складишта се моторним виљушкарком превозе до дела хале у коме се налази линија за третман. Линија за третман је у основи димензија 6,00 x 6,00 m и састоји се из два нивоа укупне висине 6,00 m.

Уколико катализатори стижу у металном кућишту најпре се секу коришћењем „алигатор“ маказа, при чему се раздвајају метални део од керамичког. Метални део се убацује у џамбо врећу и одвозити у складиште металног отпада, док се керамички део заједно са изолацијом (минерална вуна) убацује у прихватну посуду, која у доњем делу има цевовод кроз који керамика пада у врећу чврсто везану за дно цевовода (уколико је керамика већ извађена из кућишта иде директно у прихватну посуду). Изнад прихватне посуде налази се хауба за одсисавање прашине. Када се врећа напуни одвози се на вагу за прецизно мерење, па у лифт. Лифтом се подиже на други ниво, на ком се налази млин за млевење. Врећа са керамиком се најпре празни у метална колица, која се приближе млину и материјал се сипа у уписно грло млина (заједно се меље

комплетна садржина истрешена из металног кућишта). Самлевени материјал (прах) иде даље на хомогенизацију (мешање) у трајању од једног сата како би се добио идентичан састав укупне количине праха (линија је опремљена са два мешача капацитета 250 kg и 50 kg). Из мешача се употребом црева сипа у метално буре са специјално направљеним поклопцем. Када се буре напуни поклопац се скида, а буре се затвара оригиналним поклопцем са сигурносном обијмицом. Бурад се постављају на дрвене палете, стречују и складиште у хали до тренутка одвоза са локације (предаја овлашћеним домаћим или иностраним партнерима).

Прашина са радних позиција (изнад млина и изнад мешача постоји систем за отпашивање који ради на принципу аспиратора у кухињи) одлази у врећасти филтер запремине 3 m³, отреса се у фиоку и из ње пакује такође у металну бурад (заједно са самлевеним материјалом).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште биће **35,00 t** (максимална количина отпада који се може примити у току дана). У ову количину (35,00 t) урачуната је и количина од 10,00 t која ће се примати на дневном нивоу у постројење за третман.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку биће **300,00 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта, за све врсте неопасног отпада биће **9.100,00 t**.

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман биће **10,00 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **10,00 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **2.600,00 t**.

Редован рад предметног пројекта не захтева значајно коришћење природних обновљивих, необновљивих (тешко обновљивих) ресурса.

Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе (уколико буде долазило до акцидената ове врсте). Потребне количине су обезбеђене из градског система водоснабдевања.

Електрична енергија се користи за рад инсталиране опреме и за осветљење комплекса. Потребне количине електричне енергије обезбеђене су прикључком на електродистрибутивну мрежу.

У редовном раду постројења долази до генерисања следећих врста отпадних материја:

- санитарно-фекалне отпадне воде;
- атмосферске отпадне воде;
- отпад из таложника-сепаратора масти и уља;
- рециклабилни отпад;
- чврст комунални отпад.

Санитарно - фекалне отпадне воде настају на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Из санитарног чвора се интерном канализационом мрежом одводе у систем градске канализације.

У предметном постројењу долази до настајања условно чисте атмосферске воде са кровних површина и потенцијално зауљене атмосферске воде са саобраћајних површина, паркинга и манипулативног платоа. Последица одвијања саобраћаја на манипулативним површинама је перманентно таложјење штетних материја. Ради се пре свега о таложјењу честица уља и мазива, прашине, честица од корозије метала, тешких метала, гуме, заштитних премаза (боје) и слично. Могућност загађења тла, површинских и подземних вода настаје услед спирања наведених загађујућих материја код појаве падавина. Чисте атмосферске воде се директно испуштају у околну земљиште, док се зауљене атмосферске воде пре испуштања у крајњи реципијент пречишћавају у таложнику - сепаратору масти и уља (на локацији је постављен таложник - сепаратор масти и уља). Чишћење сепаратора масти и уља поверава се специјализованом овлашћеном предузећу које након тога и преузима на збрињавање сав отпад настао чишћењем.

Рециклабилни отпад (амбалажа, папир, картон и слично) који настаје у фази редовног функционисања постројења, сакупља се и разврстава у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024) и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др. закон)) и уступа овлашћеним оператерима, уз евиденцију и обавезно попуњавање документа о кретању отпада.

Комунални отпад, настаје на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Одлаже се у типске контејнере (пластичне канте) постављени на комплексу. Одвожење комуналног отпада са локације поверено је надлежном комуналном предузећу са којим носилац пројекта мора да има потписан Уговор о пружању услуга.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

За наведену делатност није карактеристично настајање технолошких отпадних вода, као ни значајније емисије загађујућих материја у ваздух и земљиште. Такође, није карактеристична емисија светлости, јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији постројења, а могу се предвидети су пожар и процуривање нафтних деривата и уља.

Пожар може настати као последица кvara уређаја и инсталација, људске и организационе грешке. Спровођењем технолошке дисциплине, праћењем и контролом исправности уређаја и инсталација на комплексу, као и спровођењем техничких услова надлежне електродистрибуције, вероватноћа настанка пожара на локацији биће сведена на минимум. Потенцијални акцидент - пожар би имао мали, локални утицај на животну средину.

Процуривање горива и уља су акциденти мале вероватноће појављивања, могући су, али се локализују на месту настанка.

За планирано управљање неопасним отпадом на локацији која се према **„ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ”** („Службени лист града Београда” бр. 33/2007 и 14/2008) **налази у зони 8 – Индустријска зона Уровци**, на земљишту у грађевинском подручју, не постоје никакви ограничавајући фактори.

Захтев обухвата довољно информација о начину рада, комплексу, положају локације у простору, на основу којих надлежни орган може донети одлуку да ли је израда студије о процени утицаја неопходна.

У случају да надлежни орган донесе одлуку да израда студије није потребна што се може очекивати обзиром на очекивани ниво, обим и величину утицаја, у поглављу 7. прописане су мере заштите животне средине које носилац пројекта мора спроводити у редовном раду тако да рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада не доведе до конфликта у простору, штетних утицаја на здравље и квалитет становништва и негативних последица по животну средину.

9. Подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације

У току покретања поступка процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројења за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац, носилац пројекта је прибавио потребну документацију и податке, те се може закључити да нема идентификованих недостатака за спровођење процедуре процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон) и 94/2024) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024).

УПИТНИК УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

1. Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије терена, коришћења земљишта, измену водних тела)?
Да Не ✓
а) Кратак опис пројекта? Према подацима Службе за катастар непокретности Обреновац (К.О. Уровци), земљиште на коме је реализовано постројење за складиштење и третман неопасног отпада је земљиште у грађевинском подручју (врста земљишта) које је према култури делом земљиште под зградом и другим објектом, делом земљиште уз зграду и други објекат. На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за манипулацију теретних возила и изграђен је објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада (хала) бруто површине 797,60 m ² , нето површине 754,75 m ² (извршена је промена намене објекта и добијена употребна дозвола). Такође, изведен је систем за контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница и постављен таложник-сепаратор масти и уља.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да Не ✓
Обзиром да се на локацији не планирају додатни грађевински радови и да су предузете све потребне мере у циљу заштите животне средине, неће бити значајних последица по животну средину.
2. Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали и енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују?
Да ✓ Не
а) Кратак опис пројекта? Обзиром да је постројење за управљање неопасним отпадом реализовано у оквиру постојећег комплекса који је у потпуности уређен неће бити значајне потрошње природних ресурса и енергије. Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе (у случају акцидента на локацији). Електрична енергија се користити за рад инсталиране опреме и осветљење комплекса.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да Не ✓
Значајних последица са аспекта потрошње природних ресурса и енергије неће бити.
3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље?
Да ✓ Не
а) Кратак опис пројекта? Као опасне материје на комплексу идентификовани су нафтни деривати и уља.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да Не ✓
Нафтни деривати се не складиште на локацији, већ се повремено допремају и сипају директно у резервоаре теретних и утоварних возила. Количина уља неће прелазити 20 литара (минималне количине машинског уља за случај хитних интервенција на средствима рада). На основу напред наведеног не очекују се значајне последице.
4. Да ли на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настаје чврст отпад?

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
 Постојење за складиштење и третман неопасног отпада
 на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Да ✓
Не
а) Кратак опис пројекта? Предметни пројекат представља постројење за складиштење и третман неопасног отпада (складиштење отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, мешаних неопасних отпада из возила, отпада од електричне и електронске опреме и отпадних катализатора и складиштење и третман отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, мешаних неопасних отпада из возила и отпадних катализатора) тако да се може говорити о присуству чврстог отпада на локацији. Поред отпадних материја којима се управља у постројењу, на локацији при редовном раду настаје чврст рециклабилни отпад, а услед присуства запослених и корисника услуга настаје комунални отпад. У случају престанка рада постројења, носилац пројекта је у обавези да са локације уклони сав отпад и инсталирану опрему, према условима надлежних органа, организација и предузећа, на начин који неће условити угрожавање животне средине.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Уз организовано поступање са отпадним материјама које настају на локацији у било којој фази егзистенције пројекта, неће бити значајних последица по животну средину.

5. Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух?
Да ✓
Не
а) Кратак опис пројекта? Загађујуће материје из транспортних средстава и приликом гасног сечења отпада емитоваће се у ваздух.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на очекивани број возила и чињеницу да ће се гасно сечење врши повремено, у случају габаритног отпада, у затвореном простору, емисија у ваздух неће бити значајна и неће проузроковати значајне последице по квалитет ваздуха.

6. Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, емитовање светлости, топлотне енергије и електромагнетног зрачења?
Да ✓
Не
а) Кратак опис пројекта? Бука, као потенцијални фактор угрожавања животне средине пратећа је појава свих активности у комплексу (рад машина које се користе у процесу управљања неопасним отпадом (тестера за метал – бонсек, маказе за лим, брусилице, апарати за гасно сечење - бренери, хидрауличне „алигатор“ маказе, линија за третман катализатора), рад теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада са локације). За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката. Топлотна енергија није предмет разматрања. Не очекује се повећање електромагнетног зрачења.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Ако се узме у обзир да се рад постројења обавља у дневној смени (радним данима (понедељак – петак)), у затвореном простору (хали), сечење металног отпада повремено у сличају габаритног отпада, удаљеност постројења од стамбених објеката и урбаних насеља (најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 280 m североисточно (зона становања ниске густине)), може се констатовати да ће настала бука и вибрације имати локални утицај, неће се преносити на тло, не могу се регистровати у зони суседних објеката и не могу утицати на квалитет животне средине.

7. Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде?
Да

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
За предметни пројекат није карактеристична продукција технолошких отпадних вода, нити испуштање загађујућих материја у земљиште, површинске и подземне воде. Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина пречишћаваће се у таложнику-сепаратору масти и уља пре упуштања у крајњи реципијент (градску канализацију).
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Правилним управљањем отпадом на локацији неће долазити до значајних утицаја на животну средину са тог аспекта.

8. Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину?
Да ✓
Не
а) Кратак опис пројекта?
Као потенцијални акциденти на локацији идентификовани су пожар и процуривање нафтних деривата и уља. Пожар може настати као последица кvara уређаја и инсталација, људске и организационе грешке. Спровођењем технолошке дисциплине, праћењем и контролом исправности уређаја и инсталација на комплексу, као и спровођењем техничких услова надлежне електродистрибуције, вероватноћа настанка пожара на локацији биће сведена на минимум. Потенцијални акцидент - пожар би имао мали, локални утицај на животну средину. Процуривање горива и уља из механизације (машина и возила), као и просипање машинског уља које ће се повремено доносити на локацији у случају хитних интервенција на коришћеној опреми су акциденти мале вероватноће појављивања, могући су, али се локализују на месту настанка.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Наведени акциденти су мале вероватноће и не представљају значајан фактор угрожавања животне средине, безбедности и здравља људи.

9. Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
Редован рад пројекта неће изазвати никакве демографске флукуације и промене, у смислу насељавања, интензивних миграција или промена у густинама насељености и концентрације становништва.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Предметни пројекат не условљава демографске промене, па са тог аспекта неће бити значајних последица.

10. Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
Нема притиска за даљим развојем који би утицао на животну средину.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити значајних последица.

11. Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта?
Да

Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
У окружењу локације нема заштићених еколошких, пејзажних и културних вредности.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на наведено неће бити значајних последица.

12. Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
У близини локације су други радни комплекси и неизграђене парцеле. Западно, непосредно уз локацију пролази Ул. Индустијска (приступна саобраћајница). Најближи површински водоток је река Сава која протиче 1 km северно.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на тип усвојене делатности и удаљеност потенцијално осетљивих подручја, неће бити значајних последица.

13. Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
На локацији и у непосредном окружењу - зони потенцијалног утицаја, нису идентификоване ретке и угрожене биљне и животињске врсте.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Са овог аспекта неће бити негативних последица по животну средину.

14. Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
На самој локацији нема површинских водотокова. Најближи је река Сава која протиче 1 km северно од локације. Нису уочени индикатори изразито високог нивоа подземних вода.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити значајних последица по животну средину са овог аспекта.

15. Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта?
Да
Не ✓
А) Кратак опис пројекта?
На локацији и у непосредном окружењу нема подручја високе амбијенталне вредности која могу бити захваћена утицајем пројекта.
Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити значајних последица по животну средину са овог аспекта.

16. Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?

Да

Не ✓

А) Кратак опис пројекта?

У окружењу предметне локације нема објеката рекреације нити путних праваца који се користе за рекреацију.

Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Неће бити последица по животну средину са наведеног аспекта.

17. Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта?

Да

Не ✓

А) Кратак опис пројекта?

На локацији и непосредном окружењу нема транспортних праваца који могу бити загушени. Приступ постројењу обезбеђен је са Индустријске улице која тангира локацију са западне стране.

Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Неће бити никаквих последица по животну средину.

18. Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи?

Да

Не ✓

А) Кратак опис пројекта?

Пројекат је видљив учесницима у саобраћају на Индустријској улици и запосленима у околним радним комплексима.

Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром на саобраћајну фреквенцију на наведеној саобраћајници и на број запослених у околним предузећима (предузетничким радњама) неће бити значајних последица.

19. Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта?

Да

Не ✓

А) Кратак опис пројекта?

На локацији и у близини локације нема подручја од историјског и културног значаја.

Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Неће бити негативних утицаја на историјска и културна добра.

20. Да ли се пројекат налази у претходно неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада је реализовано на локацији која се према „ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗВЕЧКА, РВАТИ, ПЕТЛОВО БРДО И ЗАБРЕЖЈЕ У ОБРЕНОВЦУ“ („Службени лист града Београда“ бр. 33/2007 и 14/2008) налази у зони 8 – Индустријска зона Уровци, на земљишту у грађевинском подручју.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Обзиром да неће бити накнадног уклањања зеленог покривача, неће бити никаквих последица.

21. Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности, које могу бити захваћене утицајем пројекта?

Да ✓

Не

а) Кратак опис пројекта?

У близини локације налазе се други радни комплекси (Предузеће „SLOBODA GRAĐEVINAR 1947 DOO“ (производња производа од бетона намењених за грађевинарство), Предузеће за производњу и услуге „PLUS DOO“ (електромонтерски радови, одржавање зелених површина, ископи места за постављање бандера, разне врсте превоза, све делатности које подразумевају одржавање природне средине у окружењу), Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина „STOJIC DOO“, Технички преглед „SPID“, Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRATELLI BABB DOO“ (производња обуће), Друштво за производњу фармацеутских производа „PHARMANOVA DOO“, Сервис и гаража аутобуса „LASTA“ и други) и неизграђене парцеле.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Редован рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на начин који је детаљно описан у оквиру поглавља број 3 неће негативно утицати на окружење.

22. Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

На локацији и у непосредном окружењу нису планирани други програми за будуће коришћење земљишта.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром да се на локацији и непосредном окружењу не планирају нови развојни садржаји неће бити утицаја на животну средину нити значајних последица.

23. Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

У окружењу нема подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Неће бити значајних последица.

24. Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

На локацији и у непосредном окружењу (зони потенцијалног утицаја) нема осетљивих објеката и садржаја који би били угрожени редовним радом пројекта. Делови насеља Обреновац са објектима вишепородичног становања, јавним објектима, школама, амбулантама, верским објектима налазе се на безбедној удаљености.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 1587/6 К.О. Уровци, општина Обреновац

Не ✓
Обзиром на удаљеност осетљивих подручја, неће бити последица по наведене објекте и намене.

25. Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
Шире окружење са источне, североисточне и југоисточне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за складиштење и третман неопасног отпада не може да испољи негативан утицај). Најзначајнији површински водоток река Сава која протиче 1 km северно од комплекса.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на тип и начин обављања предметне делатности наведено земљиште неће бити изложено негативном утицају.

26. Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
За предметно подручје не постоје релевантни подаци о стању и капацитету животне средине. На основу идентификације потенцијалних загађујућих материја и анализе предметне зоне и биолошких индикатора загађивања може се закључити да у предметној зони има подручја која трпе загађење, али да нису прекорачени правни нормативи животне средине.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Предметни пројекат неће условити значајне последице у смислу угрожавања капацитета животне средине.

27. Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) који могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
За предметну локацију није карактеристична истакнута подложност разорним земљотресима, слегању земљишта, ерозији, магли, јаким ветровима, поплавама.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити никаквих последица по животну средину.

Упитник попунио носилац пројекта:
SSC METAL DOO KARLOVČIĆ
ШПАЈАНСКА ББ
22443 KARLOVČIĆ, PEĀINCI
ПЈ ОБРЕНОВАЦ
УЛ. ИНДУСТРИЈСКА 13А



ПРИЛОЗИ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Обреновац

Обреновац

Број: 953-087-7188/2024

КО: Уровци



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републички геодетски завод

Булевар војводе Мишића бр. 39


11 000 Београд

Датум: 2/23/2024 2:12:00 PM

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Катастарска парцела број:
1587/6

Размера штампе: 1:1000



Датум и време издавања:

23.02.2024 године у 10:23

Овлашћено лице

М.П.

Dragana Đurić
23/02/2024 13:27:03



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 8.3.2025. 18:19:22

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	91b18ca3-fac6-4e53-825f-4f4ae394e1d6
Матични број општине:	70190
Општина:	ОБРЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	731846
Катастарска општина:	УРОВЦИ
Датум ажурности:	07.03.2025. 16:02
Служба:	ОБРЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ИНДУСТРИЈСКА
Број парцеле:	1587/6
Површина m²:	2295
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	769
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
Врста терета:	ХИПОТЕКА
Датум уписа:	3.1.2020.
Трајање терета:	
Опис терета:	*
Забележба парцеле	
*** Нема забележбе ***	
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист	
Број објекта:	1
Назив улице:	ИНДУСТРИЈСКА 13А
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	769
Корисна површина m²:	754

Грађевинска површина m²:

797

Начин коришћења и назив објекта:ОБЈЕКАТ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ-Објекат за складиштење и третман
неопасног отпада и складиштење опасног отпада
ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ**Правни статус објекта:****Број етажа под земљом:****Број етажа приземље:**

1

Број етажа над земљом:**Број етажа поткровље:**

Имаоци права на објекту

Назив:

ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ

Лице уписано са матичним бројем:**ДА****Врста права:**

СВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Удео:

1/1

Терети на објекту - Г лист

Врста терета:

ХИПОТЕКА

Датум уписа:

3.1.2020.

Трајање терета:**Опис терета:**

*

Забележба објекта

*** Нема забележбе ***



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 8.3.2025. 18:19:56

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	67ca4f71-7258-4602-91d9-d24b20c053c5	
Матични број општине:	70190	
Општина:	ОБРЕНОВАЦ	
Матични број катастарске општине:	731846	
Катастарска општина:	УРОВЦИ	
Датум ажурности:	07.03.2025. 16:02	
Служба:	ОБРЕНОВАЦ	
1. Подаци о парцели - А лист		
Потес / Улица:	ИНДУСТРИЈСКА	
Број парцеле:	1587/6	
Површина m²:	2295	
Подаци о делу парцеле		
Број дела:	2	
Врста земљишта:	ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ	
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ	
Површина m²:	1526	
Имаоци права на парцели - Б лист		
Назив:	ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ	
Лице уписано са матичним бројем:	ДА	
Врста права:	СВОЈИНА	
Облик својине:	ПРИВАТНА	
Удео:	1/1	
Терети на парцели - Г лист		
Врста терета:	ХИПОТЕКА	
Датум уписа:	3.1.2020.	
Трајање терета:		
Опис терета:	*	
Забележба парцеле		
*** Нема забележбе ***		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Обреновац
Број: 951-2-087-2203/2023
Датум: 24.02.2023. године
Обреновац, ул. Војводе Мишића бр. 192
АТ

Дигитално потписано
ВУКСАНОВИЋ ВУЈИЧИЋ МИЛЕНА
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
02.03.2023. 18:27:09

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Обреновац, по захтеву **ССЦ МЕТАЛ ДОО КАРЛОВЧИЋ из Карловчића, Шпајанска бб поднетог од стране ГЕОДАТА ПГЈ из Обреновца путем е-Шалтера** на основу чл. 52. ст. 1. Закона о поступању уписа у катастар непокретности и водова, ("Службени гласник РС", бр. 41/2018 и бр. 95/18) и чл. 29. Закона о општем управном поступку ("Службени лист РС", бр. 18/16), издаје следеће:

У В Е Р Е Њ Е

Увидом у базу података катастра непокретности за КО Уровци утврђено је следеће:

- Решењем ове Службе број 952-02-3-087-5095/2019 од 23.10.2019. године извршена је деоба катастарске парцеле број 1587/2 и формирање катастарских парцела 1587/5 и 1587/6, а на основу Пројекта парцелације израђеног од стране ПД „Архиплан“ ДОО из Аранђеловца са Пројектом геодетског обележавња и Елаборатом геодетских радова изређене од стране ПД „Геодата ПГЈ“ ДОО из Обреновца у чијем саставу је Записник о извршеном увиђају од 30.09.2019. године и Потврду пројекта парцелације од ГО Обреновца, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019. године.

Уверење се издаје на основу података службене евиденције, на захтев странке.

Републичка административна такса за уверење утврђена је у износу од 5.340,00 динара за захтев на жиро рачун Републике Србије број 840-742221843-57, позив на број 97 - 410144060019821071, по Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. јануара 2018 - исправка, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 90 од 20. децембра 2019 - исправка, 144 од 27. новембра 2020, 138 од 12. децембра 2022.).

Доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви

Овлашћено лице

Jelena Šapić
2/24/2023 3:12:42 PM

Стручна овера

Овлашћено лице

Jelena Šapić
2/24/2023 3:12:56 PM

Коначна овера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално грађевинске послове
Одсек за урбанизам
тел. 011/8721-588
Обреновац ул. Вука Караџића бр. 74
Број: 000581627 2024 04282 004 001 353 018
07.03.2024. године
Обреновац

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: **ССЦ МЕТАЛ ДОО**, Карловчић, ул. Шпајанска бр. 5Б

ПОВОД ЗАХТЕВА: Складиштење отпада

ПРИЛОГ: Копија кат. плана бр. 953-087-7188/2024 издата 23.02.2024. године од стране РГЗ, Служба за катастар непокретности Обреновац

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
за кат. парцелу бр. 1587/6 КО Уровци

ПРАВНИ ОСНОВ	Члан 53. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе («Службени гласник РС» бр. 3/10)
ПЛАНСКИ ОСНОВ	План генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", бр. 33/2007 и 14/2008)
МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА	На основу Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", бр. 33/2007 и 14/2008) кат. парцела бр. 1587/6 КО Уровци налази се у зони 8 – Индустијска зона Уровци (графички прилог План намене површина). Кат. парцела бр. 1587/6 КО Уровци има непосредан приступ на кат. парцелу бр. 1874/1 КО Уровци, која је у приложеној копији кат. плана бр. 953-087-7188/2024 означена као улица Индустијска. <u>Правила грађења за зону 8 – индустијска зона Уровци</u> У индустијској зони дозвољено је лоцирање делатности које ни на који начин не угрожавају друге кориснике простора и животну средину.

У индустријској зони Уровци могу се градити магацини, складишта, дистрибутивни центри, трговина на велико, финална обрада и паковање производа, сервис и услуге, пратећа администрација.

Урбанистички параметри за зону **8** јесу: степен заузетости до **70%**; коефицијент изграђености до **1,4**; максимална спратност **П+1**; паркинзи и манипулативни простор минимум **10%**; зеленило минимум **20%**. Уколико 10% површине парцеле не задовољава потребе паркинга и манипулативног простора смањује се степен искоришћености.

Регулациона и грађевинска линија

Регулациона линија блока у индустријској зони, дефинисана је регулацијом постојећих и планираних саобраћајница.

Растојање између грађевинске и регулационе линије јесте 5,0m.

Грађевинска линија према улици је на 5m од регулационе линије, осим за парцеле уз Индустријску улицу где је 13m.

Грађевинска линија према суседу је на минимум 5,0m растојања од границе парцеле, тако да је растојање између суседних објеката мин. 10m.

У оквиру овако дефинисаних линија грађења могуће је поставити више објеката на парцели, а у границама максималних коефицијената за дату парцелу. У индустријској зони у Уровцима на грађевинској парцели може се, унутар грађевинских линија, реализовати изградња једног или више независних објеката, према захтевима технолошке шеме за дату намену, али у границама предвиђених урбанистичких параметара. Постојећи објекти који се задржавају могу се реконструисати и доградити у складу са конструктивним могућностима истих и одредбама ових услова који важе за изградњу нових објеката.

Објектима обезбедити приступ са улице, а улазе у објекте нивелисати према нивоу улице.

Уређење комплекса у индустријској зони Уровци

Дистрибуцију објеката на парцелама урадити тако да се обезбеди прилаз са свих страна, уз планирање довољног броја интерних саобраћајница.

Све објекте у зони прикључити на постојећу централну водоводну, канализациону, електричну и топоводну мрежу.

Посебним грађевинско-техничким мерама приликом изградње објеката и уградње опреме планирати редукцију буке и вибрација, како иста на граници комплекса не би прелазила нормиране вредности.

На одсисима централне и локалне вентилације у објектима из којих се очекује повећана емисија аерозагађења планирати уређаје који ће редуковати емисионе вредности полутаната, тако да концентрације истих у спољној средини не прелазе ГВИ (граничне вредности имисије).

Планирати довољан број канала и ригола за одвођење кишних вода са површина које се неће озелењавати.

Технолошке отпадне воде, или кишне воде са контаминираних површина, које својим квалитетом не задовољавају услове за упуштање у градску канализацију, морају се предходно третирати на уређајима за пречишћавање отпадних вода.

На комплексу индустријске зоне не сме се трајно одлагати или складиштити отпад који има карактеристике штетних или опасних материја према важећем правилнику, као ни органске отпадне материје из прехранбених индустрија.

Комунални отпад сакупљати у посебним судовима и организовано одвозити преко овлашћеног комуналног предузећа.

	Безопасан индустријски отпад уступати предузећима која се баве прометом секундарних сировина, тако да се исте не депонују на комплексу. Паркирање возила предвиђено је унутар парцела. Потребно је обезбедити површине за несметано маневрисање возилима и површине за стационирање путничких и теретних возила. Препоручују се следећи нормативи у зависности од намене објеката: <table> <tr> <td>за индустрију</td><td>1 паркинг место на 120 m² бруто етажне површине,</td></tr> <tr> <td>за администрацију</td><td>1 паркинг место на 70 m² бруто етажне површине,</td></tr> <tr> <td>за објекте</td><td>1 паркинг место на 50 m² бруто етажне површине,</td></tr> </table> великопродаје за магацине и складишта 1 паркинг место на 4 запослена. Појединачне парцеле у Индустријској зони требало би оградити транспарентном оградом висине мин. 3,0m. Капија за улаз возила је од метала, мин. ширине 4,0m, а пешачки улаз је посебан. Услови за примену мера заштите и унапређења животне средине Сложеност проблематике заштите и унапређења животне средине на простору обухваћеном Планом се огледа у следећем: - на релативно малом простору су формиране субзоне различитих, условно инкопатибилних намена; - посматрани део територије Обреновца је оптерећен бројним полутантима који се емитују са ширег простора општине, или настају на самој локацији. Постојећи фонд загађујућих материја захтева ограничавање сваке нове емисије која може утицати на повећање имисионих вредности изнад прописаних норми. Мере заштите имају за циљ стварање услова за управљање ризиком током изградње и редовне експлоатације објеката, као и у ванредним - акциденталним ситуацијама.	за индустрију	1 паркинг место на 120 m ² бруто етажне површине,	за администрацију	1 паркинг место на 70 m ² бруто етажне површине,	за објекте	1 паркинг место на 50 m ² бруто етажне површине,
за индустрију	1 паркинг место на 120 m ² бруто етажне површине,						
за администрацију	1 паркинг место на 70 m ² бруто етажне површине,						
за објекте	1 паркинг место на 50 m ² бруто етажне површине,						

СМЕРНИЦЕ	Ова информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе. За изградњу објеката потребно је прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23). У складу са чланом 6. Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе («Службени гласник РС» бр. 3/2010), на основу информације о локацији могуће је, од надлежних органа и организација, прибавити техничке и посебне услове за планиране активности. Планиране активности извести у свему у складу са техничким нормативима, стандардима и законском регулативом, а посебно у складу са мерама заштите животне средине.
----------	---

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	- Копија кат. плана бр. 953-087-7188/2024 издата 23.02.2024. године - План намене површина, План јавног земљишта и Синхрон план инфраструктуре из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", бр. 33/2007 и 14/2008)
---------------------	---


Обрадила:

Марија Матић, маг. просторни планер



ШЕФ ОДСЕКА


Љиљана Степић, дипл. просторни планер



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Златко Миловановић, дипл. инж. арх.








Катастарска парцела број:
1587/6

Размера штампе: 1:1000



23.02.2024 године у 10:23

Dragana Đurić
23/02/2024 13:27:03

М.П.


План намене површина

из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрeжје у Обреновцу
(»Службени лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)

ЛЕГЕНДА:

	ГРАНИЦА ПГР-а
ЗОНА 1	СТАНОВАЊЕ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА
	ТИП 1.1
	ТИП 1.2
ЗОНА 2	СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
	ТИП 2.1
	ТИП 2.2
ЗОНА 3	СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА
	
ЗОНА 4	ТРГОВИНА, УСЛУГЕ, ПОСЛОВАЊЕ
	ПОСЕБНА НАМЕНА
	
ЗОНА 5	ТУРИЗАМ, ПРАТЕЋЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СПОРТ, РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС
	
ЗОНА 6	УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
	
ЗОНА 7	ЈАВНИ ОБЈЕКТИ: ШКОЛА, ВРТИЋ, ДОМ ЗДРАВЉА ...
	
ЗОНА 8	ИНДУСТРИЈА
	
ЗОНА 9	КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
	ФАБРИКА ВОДЕ
	ГРОБЉЕ
	
	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
	КАНАЛ
	ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
	ДАЛЕКОВОДИ
	
	ОСНОВНА ШКОЛА
	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
	СУД
	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
	ФАБРИКА ВОДЕ
	КАПЕЛА ГРОБЉА
	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
	ТРАФО СТАНИЦА
	ПОШТА
	ДОМ ЗДРАВЉА
	ЦРКВА
	ВОЛНИ ПОЛИГОН
	ИНД. КОМПЛЕКС "НАША ШКОЛА"
	БЕНЗИНСКА ПУМПА








План јавног земљишта

из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу
(»Службени лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)

ЛЕГЕНДА:

-  ГРАНИЦА ПГР-а
-  ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
-  ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ
-  ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ
-  ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ





Синхрон план инфраструктуре

из Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрeжје у Обреновцу
(»Службени лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)

ЛЕГЕНДА:



ГРАНИЦА ПГР-а

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



Постојећи водовод



Планирани водовод



Постојећа фекална канализација



Планирана фекална канализација



Постојећа кишна канализација



Планирана кишна канализација

ТОПЛОВОД



Постојећи примарни вод



Планирани примарни вод



Планирани магистрални вод



Планирана топлотна подстанца

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ



Далековод



1E 110

Далековод 110kV



Трафо станица 35/10kV



Трафо станица 10/0,4kV

1E 35

Далековод 35kV

1E 10

Вод 10kV

1E 10

Планирани вод 10kV



Планирана трафо станица



Планирана трафо станица 10/0,4kV

1E 35

Планирани далековод 35/10kV

ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ



Подземни мрежни ТТ кабл



Подземни разводни ТТ кабл



Надземни мрежни ТТ кабл



Међумесни оптички ТТ кабл



Међумесни коаксијални ТТ кабл



Међумесни симетрични ТТ кабл




Планирани оптички ТТ кабл



Планирани подземни мрежни ТТ кабл





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка
обједиње процедуре
vesna.djokovic@obrenovac.org.rs
факс:011/8721-165

БРОЈ ПРЕДМЕТА : ROP-OBR-24962-IUP-4/2019

ЗАВОДНИ БРОЈ : I-03 број 351-206/2019

06.03.2019. године

О б р е н о в а ц

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједиње процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву **Рајковић Анђеле из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр.85**, поднетог преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца, за издавање употребне дозволе за производни објекат, категорије В, класификационог броја 125 102, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 42, 43. и 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17), и чл. 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Рајковић Анђели из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 85, употреба производног објекта, категорије В, класификационог броја 125 102, спратности Пр+0, висине 10,87 м2, габарита 15,19 x 50,40 м, бруто развијене грађевинске површине 797,60 м2, нето површине 754,75 м2, на кат. парцели бр. 1587/2 КО Уровци, површине парцеле 00.92.95 ха, предрачунске вредности 12.000.000,00 динара, изграђеног у свему у складу са Решењем о одобрењу за изградњу I-02 бр. 351-471/2007 од 26.07.2007. године, Потврдом о пријави радова I-02 број 351-449/08 од 22.08.2008. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи I-01 бр. 351-250/2013 од 15.07.2013. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи ROP-OBR-24962-CPA-1/2018, заводни број I-03 бр. 351-965/2018 од 03.09.2018. године и Решењем о измени решења о грађевинској дозволи ROP-OBR-24962-CPA-3/2019, заводни број I-03 бр. 351-139/2019 од 13.02.2019. године.

Елаборат геодетских радова за изведени објекат који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, чини стаставни део овог решења.

Елаборат геодетских радова за подземне инсталације који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, чини стаставни део овог решења.

Записник комисије за технички преглед којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, спратности Пр+0, на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, обзиром да је утврђивање подобности објеката за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Ане Павловић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 4108 03 и 400 2445 03, чини стаставни део овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Рајковић Анђела из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр.85, преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца, поднела је захтев овом органу дана 01.03.2019. године, заведен у форми електронског документа **БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-206/2019,** за издавање употребне дозволе за производног објекта, категорије В, класификационог броја 125 102, на кат. парцели број 1587/2 КО Уровци.

Чланом 3 став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/17), прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз CIS који се потписује кфалификованим електронским потписом, те да се сва акта која доносе односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури / или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни оран и имаоци јавних овлашћења достављају обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа у PDF формату, потписаном квалификованим електронским потписом.

У смислу чл. 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17), овај орган је утврдио да је надлежан за поступање по поднетом захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке.

Чланом 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015) прописано је да се вршење техничког прегледа објекта не примењују за утврђивање подобности објеката категорије "А" за употребу. У случају из става 1. овог члана, уместо извештаја о техничком прегледу, инвеститор уз захтев за употребну дозволу доставља потврду издату од стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката, о томе да је: 1) изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола; 2) објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом.

Подносилац захтева је доставио:

- Решењем о одобрењу за изградњу Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за урбанизам, Управе ГО Обреновац I-02 број 351-471/07 од 26.07.2007. године.

- Потврда о пријави радова Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац I-02 број 351-449/08 од 22.08.2008. године.

- Решење о измени решења о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац I-01 број 351-250/2013 од 15.07.2013. године

- Решење о измени решења о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CPA-1/2018, заводни број I-03 бр. 351-965/2018 од 03.09.2018. године.

- Решење о измени решења о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за комунално грађевинске послове, Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CPA-3/2019, заводни број I-03 бр. 351-139/2019 од 13.02.2019. године.

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића.

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације који је израдила „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића.

- Записник комисије за технички преглед којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, спратности Пр+0, на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Ане Павловић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 4108 03 и 400 2445 03.

- Пројекат изведеног објекта који чини **Главна свеска** израђена од стране „Триопројект“ д.о.о. Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 70, главни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 E261 07; **Пројекат архитектуре** израђен од стране „Триопројект“ д.о.о. Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 70, главни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 E261 07 и Главни пројекат бр. 62/ГП од 25.08.2007. године који чини: а) Део архитектонско – грађевинског пројекта који се односи на конструкцију израђен од стране предузећа „Вук инжењеринг“ Прокупље чији је одговорни пројектант Бојана Вукадиновић, дипл. инж. грађ. бр. лиценце 317 8389 04 б) Пројекат водовода са хидрантском мрежом и канализацијом израђен од стране предузећа „Вук инжењеринг“ Прокупље чији је одговорни пројектант Бојана Вукадиновић, дипл. инж. грађ. бр. лиценце 317 8389 04 и в) Пројекат електричних инсталација израђен од стране предузећа „Team“ д.о.о ЗЕмун чији је одговорни пројектант Зоран Првуловић, дипл. инж. ел. бр. лиценце 350 3425 03

- Потврда о пријави радова Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за одсека са комунално грађевинске послове I-02 број 351-449/08 од 22.08.2008. године.

- Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова да приликом извођења радова није дошло до одступања од Пројекта за извођење објекта, те да је изведено стање једнако пројектованом стању.

- Решење Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове, Служба за заштиту животне средине I-03-501-18/2007 од 23.07.2007. године којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину производног објекта на кат. парцели 1587/2 КО Уровци.

- Решење о кућном броју Службе за катастар непокретности Обреновац број: 952-02-10-087-5801/2018 од 04.12.2018. године.

- Пуномоћје оверено од стране јавног бележника Жарка Синђелића УОП VI 12375-2018 од 20.11.2018 године.

- Доказ о уплати административне таксе за употребну дозволу и накнаде за издавање употребне дозволе (такса СЕОР), као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења о употребној дозволи

На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 42, 43. и 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/17) и чл. 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015), одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на решење наплаћена је у износу од 18.220,00 динара по тар.бр.170 Закона о Републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн. и 113/2017, 3/18-исправка и 50/18-усклађени износ)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове градске Управе Града Београда у року од 8 дана од дана пријема, преко овог органа или непосредно.

Решење се доставља: Подносиоцу захтева-пуномоћнику, ЕДБ Београд-Одељење Обреновац, ЈКП „Водовод и Канализација“ Обреновац, Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Весна Ђоковић, дипл.просторни планер

Vesna
Đoković
916474477-04 61715063
06961715063

Digitally signed
by Vesna Đoković
916474477-04069
61715063
Date: 2019.03.06
09:05:31 +01'00'

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре
тел. 011/8726-475; факс: 011/8721-165
Обреновац ул. Вука Караџића бр. 74
БРОЈ ПРЕДМЕТА: РОР-ОВР-24962-ISAWHA-13/2023
ЗАВОДНИ БРОЈ : I-03 бр. 351-318/2023
10.03.2023. године
О б р е н о в а ц

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву инвеститора „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић - Пећинци, поднетог преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, за издавање одобрења за извођење радова на пренамени производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на основу члана чл.8ђ и 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 и 2/23) доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, ПИБ 103535418, матични број 17571699, пренамена производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, габарита 50,40x15,19 м, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етажне) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, у свему према Идејном пројекту израђеном од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, који садржи Главну свеску и Пројекат ахитектуре где је главни и одговорни пројектант Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07.

Наведена пројектна документација – Идејни пројекат чини саставни део овог решења. Инвеститор је дужан да овом органу пријави радове кроз ЦИС, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.

Ово решење о одобрењу престаје да важи уколико се не отпочне са извођењем радова, у року од три године од дана правноснажности овог решења.

У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи, за коју се накнадно утврди да није у складу да прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.

Инвеститор је у обавези да за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада и складиштења опасног отпада, прибави одговарајућу Дозволу Секретаријата за заштиту животне средине.

О б р а з л о ж е њ е

„ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, поднео је захтев овом органу дана 01.02.2023. године, заведен у форми електронског документа број предмета: ROP-OB-24962-ISAW-12/2023, заводни број: I-03 бр. 351-159/2023, за издавање одобрења за извођење радова на пренамени производног објекта - радионице у објект за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, који је одбачен јер нису били испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву.

Дана 02.03.2023. године именовани је преко пуномоћника овом органу доставио нови усаглашен захтев број предмета: ROP-OB-24962-ISAWHA-13/2023, заводни број: I-03 бр. 351-318/2023, уз који су отклоњени сви претходни формални недостаци.

Подносилац захтева уз први и уз усаглашени захтев је доставио:

- Идејни пројекат израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, који садржи Главну свеску и Пројекат архитектуре где је главни и одговорни пројектант Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07.
- Елаборат заштите од пожара израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, овлашћено лице: Сретен Вељковић, дипл. инж. ЗОП., бр. лиценце МУП-а 07-152-1-1028/12.
- Уверење Службе за катастар непокретности Обреновац број: 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023. године.
- Решење Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OB-24962-IUP-4/2019, заводни број: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године.
- Решење Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OB-24962-ISAW-8/2021, заводни број: I-03 број 351-349/2021 од 14.04.2021. године.
- Копија катастарског плана Службе за катастар непокретности Обреновац број: 953-087-388/2023 за кат. парцелу број 1587/6 КО Уровци.
- Катастарско – топографски план број: 952-087-156590/2020 за кат. парцелу број 1587/6 КО Уровци.
- Решење Службе за катастар непокретности Обреновац број: 952-02-12-087-439/2020 од 11.03.2020. године.

- Потврда Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019. године.
- Решење Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда V-04 број: 501.4-27/19 од 13.06.2019. године.
- Уговор о прикључењу на водоводну / канализациону мрежу и пружању комуналних услуга број: 10/261 од 13.12.2021. године, закључен између ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац и „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци.
- Потврда о прикључењу објекта на канализациону мрежу на кат. парцели број 1874/1 КО Уровци издата од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац број: 8-208/7 од 27.04.2022. године.
- Препис листа непокретности број: 1034 од 16.01.2023. године за кат. парцелу број 1587/6 КО Уровци.
- Пуномоћје.
- Доказ о уплати административне таксе на захтев, као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења.

Овај орган је на основу достављеног преписа листа непокретности за кат.парцелу број 1587/6 КО Уровци, утврдио да је наведена парцела власништво подносиоца захтева.

Овај орган је по службеној дужности прибавио Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку издавања решења којим се одобрава пренамена производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, издат од стране ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр. 12893/6-03 од 09.03.2023. године, у коме је наведено да се доприноси за уређење грађевинског земљишта не обрачунавају за адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето површине и без промене намене, како је прописано у складу са чл.11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта („Сл. Града Београда“ бр. 2/15, 16,15, 74/15, 36/17, 50/18,118/18 и 137/20).

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио је да су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 68/2019), и Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“ бр. 113/15), да је захтев усклађен са планским документом.

Ценећи поднете доказе овај орган је утврдио да је захтев основан те је у смислу чл.145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) одлучио као у диспозитиву овог решења.

Такса на решење у износу од 3.880,00 динара по тар.бр. 165. Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. и 113/2017,3/2018-испр.,50/2018-усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019 усклађени дин.изн, 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020-усклађени дин.изн., 144/2020, 62/2021-усклађени дин.изн. и 138/2022) наплаћена је.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, незадовољна странка може изјавити жалбу Градском Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске Управе града Београда у року од 8 дана од дана пријема истог, таксирану са 490,00 динара а преко овог органа.

Решење се доставља: Подносиоцу захтева - пуномоћнику, Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске Управе града Београда, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

Обрађивач,
Маја Ђокић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Весна Ђоковић, дипл.просторни планер

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка
обједиње процедуре
Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74
БРОЈ ПРЕДМЕТА : ROP-OBR-24962-IUP-15/2024
29.04.2024. године
О б р е н о в а ц

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједиње процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву инвеститора „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић - Пећинци, поднетог преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, за издавање употребне дозволе за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и чл. 43, 44, 46. и 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 96/2023), и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 и 2/23) доноси

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

ОДОБРАВА СЕ инвеститору „ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић – Пећинци, ПИБ 103535418, матични број 17571699, употреба пренамењеног производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етаже) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, изграђеног у свему у складу са Решењем Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за урбанизам, Управе ГО Обреновац I-02 број 351-471/07 од 26.07.2007. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CRA-1/2018, заводни бр. 351-965/2018 од 03.09.2018. године, Решењем о измени решења о грађевинској дозволи Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-CRA-3/2019, заводни бр. 351-139/2019 од 13.02.2019. године и Решењем Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре Управе ГО Обреновац број предмета: ROP-OBR-24962-ISAWHA-13/2023, заводни бр. 351-318/2023 од 10.03.2023. године.

Елаборат геодетских радова за изведени објекат број: 952-087-30005/2024 од 09.04.2024. године који је израдило привредно друштво „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, дипл. инж. геодез. бр. лиценце 01 0395 15, чини саставни део овог решења.

Извештај комисије о извршеном техничком прегледу бр. 34.2/24 од 29.03.2024. године којим се предлаже да Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре, Управе ГО Обреновац, инвеститору изда решење о употребној дозволи за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, габарита 50,40x15,90 м, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етаже) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, у Обреновцу, ул. Индустријска бр. 13А, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Слободанке Рудић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 5162 03, чини саставни део овог решења.

Гарантни рок за изведене радове сходно Правилнику о садржини и начину вршења техничког предела објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекат за употребу, осматрању тла и објекат у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ број 27/2015, 29/2016, 78/2019 и 6/2024) износи две године.

О б р а з л о ж е њ е

„ССЦ Метал“ д.о.о. Карловчић, ул. Шпајанска бб, Карловчић - Пећинци, преко пуномоћника Милене Вуксановић Вујичић из Нових Бановаца - Стара Пазова, ул. Патријарха Павла бр. 29, поднео је захтев овом органу дана 11.04.2024. године, заведен у форми електронског документа број предмета: ROP-OBR-24962-IUP-15/2024, за издавање употребне дозволе за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, на кат. парцели број 1587/6 КО Уровци.

Чланом 3. став 1 и 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 96/2023), прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз CIS који се потписује квалификованим електронским потписом, односно или квалификованим електронским печатом, у складу са законом који уређује електронско пословање, те да се сва акта која доносе односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају обједињеној процедури, достављају се кроз ЦИС, у форми електронског документа у PDF формату, у складу са ставом 1. овог члана. Достављена електронска документа изузев докумената из става 4. овог члана морају бити дигитално читљива (без комплексних форматирања, коришћења нестандартних фонтова, слика скенираних докумената, шифровања или заштите докумената и сл.), тако да је могуће копирање садржаја из истих.

У смислу чл. 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ бр. 96/2023), овај орган је утврдио да је надлежан за поступање по поднетом захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима, донетим на основу закона, и да је уз захтев приложен доказ о уплати прописане административних такси и накнаде.

Подносилац захтева је доставио:

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат број: 952-087-30005/2024 од 09.04.2024. године који је израдило привредно друштво „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, потписан од стране одговорног лица Ђорђа Јанковића, дипл. инж. геодез. бр. лиценце 01 0395 15.

- Елаборат заштите од пожара израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, овлашћено лице: Сретен Вељковић, дипл. инж. ЗОП., бр. лиценце МУП-а 07-152-1-1028/12.

- Извештај комисије о извршеном техничком прегледу бр. 34.2/24 од 29.03.2024. године којим се предлаже да Одељење за урбанизам и комунално – грађевинске послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре, Управе ГО Обреновац, инвеститору изда решење о употребној дозволи за пренамену производног објекта - радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, без извођења грађевинских радова, категорије Б, класификационог броја 125 221, спратности П+0, габарита 50,40x15,90 м, висине 10,87 м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етаже) 797,60 м², нето површине 754,75 м², на кат.парцели број 1587/6 КО Уровци, површине парцеле 00.22.95 ха, у Обреновцу, ул. Индустријска бр. 13А, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Слободанке Рудић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 5162 03.

- Пројекат за извођење који садржи:

- а. Главну свеску која је израђена од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, одговорни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07;

- б. Пројекат архитектуре израђен од стране „Decart inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Милешевска бр. 26/III/6, одговорни пројектант: Милена Вуксановић Вујичић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 E261 07;

- Овлашћење.

- Доказ о уплати административне таксе за употребну дозволу и накнаде за издавање употребне дозволе (такса СЕОР), као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења о употребној дозволи.

Овај орган је по службеној дужности прибавио Коначан обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања решења о употребној дозволи за изведене радове на пренамени производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, издат од ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр.19558/6-03 од 25.04.2024. године, којим се констатује да за изведене радове на пренамени производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, за изведену нето површину од 754,75 м² производне намене.

Овај орган је по службеној дужности од стране Службе за катастар непокретности Обреновац прибавио обавештење број: 952-04-087-7790/2024 од 22.04.2024. године о прегледу елабората геодетских радова, у коме је наведено да елаборат геодетских радова за пренамену објекта из производног у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада на кат. парцели 1587/6 КО Уровци, израђен од стране ПД „Геодата ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, по предмету 952-087-3005/2024 од 17.04.2024. године, сагласно члану 118. став 4. Закона о државном премеру и катастру утврђено да је елаборат геодетских радова спроводив.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и чл. 43, 44, 46. и 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 96/2023), одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Такса на решење наплаћена је у износу од 11.180,00 динара по тар.бр. 170 Закона о Републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. и 113/2017,3/2018-испр.,50/2018-усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019 усклађени дин.изн, 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020-усклађени дин.изн., 144/2020, 62/2021-усклађени дин.изн., 138/2022, 54/2023 – усклађени дин.изн. и 92/23) наплаћена је.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, незадовољна странка може изјавити жалбу Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске Управе града Београда у року од 8 дана од дана пријема истог, таксирану са 560,00 динара по тар. бр. 6 цитираног Закона о Републичким административним таксама, а преко овог органа.

Решење се доставља: Подносиоцу захтева - пуномоћнику, Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Града Београда, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

Обрађивач,
Маја Ђокић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Златко Миловановић, дипл.инж.арх.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
07.29 број: 217.10 - 1401/24
03.06.2024. године
Сремска Митровица

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, на основу члана 23. и 24. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/15 и 87/18), члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/18 и 95/18) и чл. 106. и 140. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 и 2/23), у поступку инспекцијског надзора над надзираним субјектом „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, начелник Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици Небојша Николић, а по овлашћењу министра унутрашњих послова Републике Србије 01 број: 011-3-11/23-90 од 05.09.2023. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Надзирани субјект „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, разврстава се у **ТРЕЋУ (III) КАТЕГОРИЈУ** угрожености од пожара.

Објекти, делатност и земљиште надзираног субјекта „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб разврставају се у следеће категорије угрожености од пожара:

ЛОКАЦИЈА – Карловчић (Пећинци), ул. Шпајанска бб

1. Складиште и третман неопасног отпада..... категорија III

ЛОКАЦИЈА – Уровци (Београд, ГО Обреновац), ул. Индустриска бр. 13а

1. Складишни објект..... категорија III

Обавезује се надзирани субјект да организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара прописане Законом о заштити од пожара, подзаконским прописима, техничким прописима и општим актима.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршењем мера заштите од пожара утврђених законом и прописима донетим на основу закона, и категоризацију објеката, делатности и земљишта са аспекта угрожености од пожара, преко инспектора Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици, извршило је категоризацију објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, наведених у ставу 2. диспозитива решења. Корисник предметних објеката је правно лице „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб.

Категоризација објеката је извршена по основу члана 23. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и члана 2. и 4. Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС“, бр. 76/10), а на основу утврђених следећих мерила: намене објекта, инсталисаних капацитета постројења за производњу, прераду или промет, односно од врсте технолошког поступка, капацитета резервоара или објеката за складиштење запаљивих и експлозивних материја, величине објекта и његове локације и врсте конструкције и материјала од кога је изграђен, броја запослених радника и броја људи који у објекту бораве, близине професионалне ватрогасно спасилачке јединице и површине простора и биљног покривача, што је констатовано током утврђивања свих чињеница и околности везаних за разврставање објеката правног лица у одговарајућу категорију угрожености од пожара.

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, као надлежни орган у спровођењу надзора над извршењем мера заштите од пожара утврђених Законом и прописима донетим на основу Закона преко инспектора за превентивну заштиту извршило је дана 05.10.2023. године инспекцијски преглед у правном лицу „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, ради утврђивања свих чињеница и околности у вези са разврставањем правног лица у одговарајућу категорију угрожености од пожара и донело записник број 07.29 Број 217.10-8632/23 од дана 06.10.2023. године о извршеној категоризацији објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, а Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, преко инспектора за превентивну заштиту извршило је дана 24.05.2024. године инспекцијски преглед у правном лицу „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, у објекту у Уровцима (Београд, ГО Обреновац), ул. Индустријска бр. 13а, ради утврђивања свих чињеница и околности у вези са разврставањем правног лица у одговарајућу категорију угрожености од пожара и донело записник број 07.29 Број 217.10-359/24 од дана 24.05.2024. године о извршеној категоризацији објеката правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, за објекат у Уровцима (Београд, ГО Обреновац), ул. Индустријска бр. 13а.

У зависности од степена угрожености технолошког процеса, врсте, карактеристика и количине материјала који се производи, прерађује и ускладиштава, врсте грађевинског материјала од којих су изграђени објекти, примењених мера заштите од пожара, објекти правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб, разврставају се према списку наведеном у диспозитиву овог решења.

На основу напред изнетог, као и значаја и величине организације и органа, повољности локације објеката и близине ватрогасне јединице оцењује се да је пожарна угроженост правног лица „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу, ул. Шпајанска бб таква да се разврстава у **ТРЕЋУ** категорију, као и да је неопходно организовати службу заштите од пожара са одговарајућим бројем радника ради вршења послова сталног дежурства, непосредног гашења пожара и спровођења превентивних мера заштите од пожара у складу са Правилником о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 6/21).

Надзирани субјект дужан је да организује службу заштите од пожара са потребним бројем радника ради вршења послова контролисања и спровођења превентивних мера заштите од пожара, тако да има:

1. Једно лице које ће радити на пословима руковођења службом заштите од пожара и организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара, које мора да има најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит из области ЗОП-а и потребан број радника

на пословима сталног дежурства који морају бити стручно оспособљени за спровођење мера заштите од пожара и да имају најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит из области ЗОП-а.

2. Да донесе **Правила заштите од пожара** за објекте наведене у ставу 2. диспозитива решења.

3. Обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара у објектима наведеним у ставу 2. диспозитива решења.

На основу изложеног решено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења странка може изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси непосредно овом Одељењу или путем поште препоручено таксирана са 560,00 динара административне таксе сходно тарифном броју 6. Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23 и 92/23).

Решење је ослобођено плаћања административне таксе јер је донето по службеној дужности, сагласно чл. 19 Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23 и 92/23).

Достављено:

1. „SSC METAL“ ДОО са седиштем у Карловчићу
2. Одељењу за ванредне ситуације у Сремској Митровици
3. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције

Небојша Николић



На основу чл. 53 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 20/15 и 87/18), чл. 90 и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 и 2/23), решавајући по захтеву „SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб, начелник Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици Небојша Николић по овлашћењу Министра унутрашњих послова Републике Србије 01 број: 011-3-11/23-90 од 05.09.2023. године доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ „SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб, на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Образложење

„SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб, је поднео захтев за давање сагласности на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Програм основне обуке је израђен од стране власника.

Увидом у наведену документацију утврђено је да су приликом израде примењене одредбе Правилника о минимуму садржине општег дела Програма обуке радника из области заштите од пожара ("Сл. лист СРС", бр. 40/90).

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана пријема Решења.

Жалба се подноси непосредно овом Сектору или путем поште, таксирана са 590.00 динара административне таксе.

За ово Решење је наплаћена административна такса у износу од 3.590,00 динара, сходно тарифном броју 47. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије,

Сектору за ванредне ситуације,

Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици,

Одсек за превентивну заштиту

под 07.29 Број 217.9-5868/24 од 19.08.2024. године.

/МБ/

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. „SSC METAL“ д.о.о. из Карловчића, ул. Шпајанска бб
2. Одељењу за ванредне ситуације у Сремској Митровици
3. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ПОТПУКОВНИК ПОЛИЦИЈЕ
Небојша Николић





Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpesavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27

Број: 6839/1

Датум: 26.08.2024.

РМ

На основу чл. 136 став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 и 2/23-одлука УС), чл. 122-126. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), чл. 11., чл.13. и чл.14. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон и 12/22) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Сл. гласник РС“, број 30/17 и 27/23), решавајући по Захтеву, нашег заводног бр. 6839 од 28.06.2024.године, поднетом од стране **Предузећа „SSC Metal“ д.о.о, Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци (МБ: 17571699, ПИБ: 103535418), ЈВП „Србијаводе“**-ВПЦ „Сава-Дунав“ издаје следеће

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Издаје се водна дозвола подносиоцу захтева Предузећу „SSC Metal“ д.о.о, Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци, за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, као и за захватање и испуштање санитарних и атмосферских отпадних вода из објекта који се налази на к.п. бр 1587/6 КО Уровци, општина Обреновац.
2. Ова дозвола издаје се са роком важења до 30.08.2025. године;
3. Ово решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Сава, под редним бр. 500 од 26.08.2024. год.;
4. Право стечено на основу ове водне дозволе не може се пренети на друго лице без сагласности Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ које је издало водну дозволу.
5. Водна дозвола издаје се на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:
 - 5.1 Да се сви изграђени објекти користите у свему према постојећој техничкој документацији;
 - 5.2 Да се сви објекти за сакупљање, канализацију, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржавају у функционалном стању и да се врши њихово редовно осматрање, како би се обезбедио поуздан рад, захтевана ефикасност и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења и заштита животне средине у целини;
 - 5.3 Да се санитарно-фекалне отпадне воде одводе градски колектор, према условима надлежног предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац;
 - 5.4 Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних платоа и паркинга одводе искључиво преко сепаратора масти и уља у градски колектор, према условима надлежног предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац;
 - 5.5 Узорковање и анализа квалитета пречишћених отпадних вода пре и после уређаја-сепаратора масти и уља за зауљене атмосферске отпадне воде вршити од стране акредитоване лабораторије, а у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“ бр. 33/16) по параметрима дефинисаним Правилником о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних овда у градску канализацију („Сл. лист града Београда“, бр. 5/89) и Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) - Прилог 2, глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4 - Граничне вредности емисије отпадних вода која садрже минералана уља, и Прилог 2, глава III. Комуналне

отпадне воде табела 1. ГВЕ за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у градску канализацију, узимајући у обзир сторжији критеријум.

- 5.6 Уговором обетзбедити да се чишћење уређаја за пречишћавање отпадних вода-одстрањивањем и одношење отпадног муља (из сепаратора масти и уља) врши од стране овлашћеног правног лица како би се одржао пројектовани капацитет пречишћавања и како би се обезбдило да се настали отпад одвезе и финално одлаже на законом предвиђен начин од стране овлашћеног лица, уз уредну евиденцију извршених активности, односно документ о кретању опасног отпада;
- 5.7 Пре истека предметне водне дозволе прибавити извештај овлашћеног правног лица о постигнутом степену пречишћавања (ефикасности) сепаратора и доставити га у поступку прибављања водне дозволе са новим роком важења;
- 5.8 У току важења водне дозволе потребно је редовно мерити укупну количину испуштене отпадне воде у градску канализациону мрежу;
- 5.9 Извештаје о квалитету испуштених отпадних вода достављати ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“, Министарству за послове животне средине и Агенцији за заштиту животне средине;
- 5.10 У случају да се током испитивања квалитета пречишћених отпадних вода утврди да квалитет ових вода не одговара прописаном квалитету, корисник је у обавези да путем додатног третмана квалитет испуштених вода доведе на задовољавајући степен;
- 5.11 Одлагање и складиштење материјала који могу загадити површинске и подземне воде (хазардне и приоритетске супстанце), вршити на прописан начин у складу са техничком документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС,бр. 24/14);
- 5.12 У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима или услед хаварије, власник је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете;
- 5.13 Да се у случају измене начина рада, начина третмана неопасног отпада тако да се у том процесу јављају технолошке отпадне, прибави нова водна дозвола.
- 5.14 Да се у случају измењене природе квалитета и количина испуштених вода, измене технологије пречишћавања отпадних вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола.
- 5.15 За нормалне и ванредне хаваријске ситуације морају се предузети посебне мере заштите, и пратити Упутство за поступање у случају хемијског удеса.
- 5.16 Пре истека рока предметне водне дозволе благовремено поднети захтев за издавање водне дозволе са новим роком важности.

Образложење

Уз Захтев поднет од стране предузећа „SSC Metal“ d.o.o., Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци, за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, као и за захватање и испуштање санитарних и атмосферских отпадних вода из објекта који се налази на к.п. бр 1587/6 КО Уровци, достављена је следећа документација у коју је стручна служба имала увид приликом обраде:

- Решење о издавању водне дозволе број 6047/3 од 22.08.2023. издата од стране ЈВП „Србијаводе“, Београд, са роком важења до 15.09.2023.године;
- Решење о употреби пренамењеног производног објекта инвеститору „SSC Metal“ d.o.o., Шпајанска бб; Карловчић, Пећинци бр.предмета ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.20224.године, издато од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре, са Извештајем комисије о извршеном техничком прегледу којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, класификационог броја 125221, спратности П+0, габарита 50,40x15,90м, висине 10,87м, бруто развијене грађевинске површине (надземне етаже)797,60м², нето површине 754,75м², на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, површине

парцеле 00.22.95ха, потписан од стране председника комисије Слободанке Рудић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 5162 03, а који је саставни део овог Решења;

- Доказ о извршеним обавезама према ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за одвођење отпадних вода за месец март, април и мај.
- Решење којим надзирани субјекат „SSC Metal“ d.o.o. разврстава у трећу категорију угрожености од пожара издато од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, 07.29 број: 217.10-1401/24 од 03.06.2024.године;
- Уговор закључен између предузећа „SSC Metal“ d.o.o. и акредитоване лабораторије „REA LAB“ d.o.o., Београд дана 10.05.2024. године, број 01/147 од 29.05.2024.године о вршењу услуга испитивања квалитета отпадних вода на к.п. бр.1587/2 КО Уровци;
- Решење о овлашћењу „REA LAB“ d.o.o. за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-3052 од 29.12.2021.године Акредитационог тела број 325-00-1099/2021-07 од 29.12.2021.године издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде;
- Извештај о испитивању квалитета отпадних вода број 7620-2024 од 03.06.2024.године издато од стране „REA LAB“ d.o.o., Београд;
- Изјава одговорног лица о врсти и количини планираног отпада који ће се складиштити у објекту на бр.1587/2 КО Уровци;
- Изјава одговорног лица о чишћењу сепаратора, као и да још увек не обављају делатност на тој локацији јер чекају Решење од Министарства заштите животне средине;

Увидом у архиву ЈВП „Србијаводе“, утврђено је да је претходним захтевом поднета следећа документација:

- Изјава одговорног пројектанта да је објекат изведен у складу са пројектном документацијом за ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА постојећег производног објекта у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада, мај 2023;
- Изјава одговорног пројектанта да је објекат грађен по ГП за производни објекат од инвеститора Србометал АД Обреновац, са издатом Употребном дозволом и да је након куповине покренута процедура пренамене Употребне дозволе.;
- Потврда пројекта парцелације к.п. бр. 1587/2 КО Уровци I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019.године, издато од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине;
- Решење о дозвољеном превозињу промене у бази података катастра непокретности, лист непокретности број 1034 КО Уровци, Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац број 952-02-12-087-439/2020 од 11.03.2020.године;
- Уверење да је извршена деоба к.п. 1587/2 и формирање к.п. 1587/5 и 1587/6, а на основу пројекта парцелације израђеног од стране предузећа „Архиплан“, Аранђеловац, бр. 951-2-087-2203/2023 од 24.02.2023.године изато од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац;
- Решење о одобрењу инвеститору „SSC Metal“ d.o.o. за изградњу прикључка производног објекта у Индустијској улици на к.п. 1587/6 КО Уровци на водовод и канализацију на к.о. 1874/1 КО Уровци бр.предметаROP-OBR-24962-ISAW-8/2021, заводни бр. I-03 бр. 351-349/2021 од 14.04.2021.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
- Копија катастарског плана за парцелу 1587/6 КО Уровци, размера 1:500, број 953-087-388/2023, издато од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац;
- Извод из катастра за к.п. 1587/6 и 1587/5 КО Уровци, од 16.01.2023.године, добијен од стране Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем;
- Решење о одобрењу пренамене производног објекта–радионице у објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпад, без извођења грађевинских радова, бр.предметаROP-OBR-24962-ISAWHA-13/2023, заводни бр. I-03 бр. 351-318/2023 од 10.03.2023.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске

општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;

- Решење којим се утврђује да за постројење за складиштење опасног отпада на к.п.1587/6 КО Уровци није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, V-04 бр: 501.4-27/19 од 13.06.2019.године издато од стране Градске управе града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине;
- Решење о употреби производног објекта инвеститору Рајковић Анђели из Обреновца бр.предмета ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, заводни бр. I-03 бр. 351-206/2019 од 06.03.2019.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре, непотпун јер неростаје Записник комисије за технички преглед којим се предлаже да се инвеститору изда решење о употребној дозволи за производни објекат, категорије В, спратности Пр+0, на кат.парцели бр.1587/2 КО Уровци, обзиром да је утврђивање подобности објеката за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени, потписан од стране председника комисије Ане Павловић, дипл.инж.арх. лиценца бр.300 4108 03 и 400 2445 03, а који је саставни део овог Решења;
- Потврда у правоснажности Решења бр ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, заводни број: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године постало правоснажно дана 15.03.2019. године, издато од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре 18.03.2019.године;
- Локацијски услови за прикључење производног објекта у Индустријској улици на кат. парцели бр. 1587/6 КО Уровци, на водовод и канализацију на кат. парцели бр. 1874/1 КО Уровци, бр.предмета ROP-OBR-24962-LOCH-7/2021, заводни бр.350-31/2021 од 22.02.2021.године, издат од стране Градске општине Обреновац, Управа градске општине, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре;
- Потврда о прикључењу производног објекта на водоводну мрежу на кат. парцели бр. 1587/6 и 1874/1 КО Уровци, бр.8-208/2 од 24.12.2021.год. идато од стране ГО Обреновац, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за спровођење поступака обједињене процедуре;
- Потврда о прикључењу објекта на канализациону мрежу на кат. парцели бр. 1874/1 КО Уровци, бр.8-208/7 од 27.4.2022.год. идато од стране ГО Обреновац, Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за спровођење поступака обједињене процедуре;
- Уговор о прикључењу на водоводну/канализациону мрежу и пружању комуналних услуга закључен између ЈКП „Водовод и канализација Обреновац“ и инвеститора „SSC Metal“ d.o.o., број 10/261 од 13.12.2021.године;
- Записник о извршеном прикључењу на водоводну и канализациону мрежу корисника „SSC Metal“ d.o.o. од 17.12.2021.године, урађен од стране ЈКП „Водовод и канализација Обреновац“ из Обреновца;
- Извод из пројекта – Техничка документација за промену намене постојећег објекта без извођења грађевинских радова, 0-главна свеска, урађен од стране “Decart inženjering” d.o.o., Београд, ул. Милешевска бр..26/III/6, Врачар, Београд, бр.ТД-03/23 од фебруара 2023.године;
- Извод из пројекта – Техничка документација за промену намене постојећег објекта без извођења грађевинских радова, 1-пројекат архитектуре, урађен од стране “Decart inženjering” d.o.o., Београд, ул. Милешевска бр..26/III/6, Врачар, Београд, бр.ТД-03/23-1 од фебруара 2023.године;
- Извод из пројекта – Техничка документација за промену намене постојећег објекта без извођења грађевинских радова, Елаборат заштите од пожара, урађен од стране “Decart inženjering” d.o.o., Београд, ул. Милешевска бр..26/III/6, Врачар, Београд, бр.ТД-03/23-ЕЗОП од фебруара 2023.године;
- Изјава главног пројектанта и овлашћеног лица за израду Елабората заштите од пожара да је објекат изведен у складу са прописима за ову врсту објекта, бр. ТД-03/23 од 28.02.2023. године.

- Изјава Ивеститора, вршиоца надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом стању у процесу пренамене објекта, од 31.07.2023. са потписом и печатом одговорних лица.
- Изјава Ивеститора, вршиоца надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом стању у процесу прикључења објекта на водовод и канализацију на кп. 1874/1 КО Уровци, од 31.07.2023. са потписом и печатом одговорних лица.

На основу достављене документације констатовано је следеће:

Објекат за складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада у Индустријској улици на к.п. 1587/6 Ко Уровци. На основу Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Сл. гласник РС“, број 30/17 и 27/23), предметни објекат припада објектима наведеним под тачком 23) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне супстанце, капацитета мањег од 500 тона. У смислу водне делатности у складу са чл.43 Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) у питању је тачка 3. заштита вода од загађења.

Објекат је приземни. Спољне димензије објекта у основи су 15.20x50.40м. Висина објекта у слемени је 10.87м. Из функционалних разлога постоји четири улаза у објекат, ради лакшег утовара и истовара производа. Већи део унутрашњости објекта чини јединствени простор производне хале. У објекту постоји блок помоћних просторија са засебним улазом у ком су смештени гардероба и санитарни чвор. Изнад овог простора су формиране две просторије, намењене остави и канцеларији у којој се одвија управљање пратећом документацијом.

Према Изјави одговорног лица хала се користи за привремено складиштење и третман неопасног отпада и складиштење опасног отпада. Планирано је да дневни капацитет неопасног отпада (гвожђе и челик, обојени метали, катализатори, отпад од електричне и електронске опреме, каблови и слично) буде до 35 тона. Од тога је дневни капацитет третмана неопасног отпада (млевање керамичког дела катализатора, расклапање отпада од електричне електронске опреме, раздвајање жице од изолације код каблова, сечење и пресовање металног отпада) до 10 тона. Дневни капацитет опасног отпада (отпадни катализатори, отпад од електричне и електронске опреме, отпадни акумулатори и сличан отпад у чврстом стању) планиран је до 10 тона. Нема третмана опасног отпада. Укупни дневни капацитет пријема (неопасан и опасан отпад) биће до 45 тона.

Када стигне неки од тих врста отпада, уноси се у халу, разврстава, по потреби расклапа и свака се врста отпада посебно пакује. Катализатори се пакују у џамбо вреће и металну бурад, електроника на палете, акумулатори и батерије у кисело отпорне посуде. Када се накупи довољна количина отпада за извоз, товари се у камион и извози на рециклажу. Привремено ускладиштени отпад се складишти директно на под хале или у регале намењене за смештај палета.

За потребе привременог складиштења отпада који је у чврстом стању користе се метална бурад од 200 литара (за суве грануласте катализаторе у чврстом стању), водонепропусне танкване 200-500 кг направљене од кисело отпорне пластике (за одлагање батерија и акумулатора), џамбо вреће 500-2000 кг (за одлагање електронског отпада који је у чврстом стању) Све операције управљања отпадом ће се обављати у затвореном простору, у хали, и то: пријем отпада (возило се уводи у халу), провера пратеће документације и стања паковања у ком је пристигао отпад, истовар отпада који се врши помоћу виљушкарa, мерење отпада на механичкој ваги, привремено складиштење отпада на рафове наменски постављене дуж зидова хале, до утовара и испоруке другом оператеру који има дозволу за управљање том врстом отпада.

Оператер је у обавези да сваку категорију опасног отпада, која настаје као резултат обављања његове активности, прописно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим опасним карактеристикама. Привремено складиштен, опасан отпад не може бити дуже од 12 месеци на локацији оператера и мора се предати лицу које има одговарајућу дозволу надлежног органа за његово преузимање.

Предузеће „SSC METAL“ д.о.о. је извршило куповину постојећег објекта за који је, од стране Управе градске општине Обреновац, Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре, издата Употребна дозвола - ROP-OBR-24962-IUP-4/2019, заводни број: I-03 број 351-206/2019 од 06.03.2019. године и гласи на

претходног власника. У међувремену је извршена парцелација к.п. 1587/2 и сада се објекат налази на новој к.п 1587/6, што је потврђено од потврђено од Градске општине Обреновац I-01 број 350-476/2019 од 25.09.2019. године и Уверењем о промени броја парцеле – издато од стране Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Обреновац број 951-2-087-2203/2023 од дана 24.02.2023. Промена власника парцеле 1587/6 и објекта је спроведена у служби за катастар непокретности Обреновац под бројем 952-02-12-087-439/2020 11.03.2020. године. У току важења претходне водне дозволе добијено је Решење о употребној дозволи број ROP-OBR-24962-IUP-15/2024 од 29.04.2024.године у чијем је саставу Извештај комисије о извршеном техничком прегледу број 34.2/24 од 29.03.2024.године урађен од стране предузећа „PROJEKTURA“ д.о.о. из Београда који сада гласе на Инвеститора.

На објекту настају санитарно фекалне отпадне воде из чајне кухиње и тоалета. Технолошких отпадних вода нема јер се вода не користи у процесу третмана отпада који стиже у халу. Као одржавање објекта планира се само усисавање без прања. Са манипулативних површина се атмосферска вода преко каналета, ригола и сливника одводи до сепаратора уља и масти (тип ACO OLEOPATOR –C-FST NS20) а након тога до колектора атмосферских вода на к.п. 1874/1 КО Уровци.

Предузеће „SSC METAL“ д.о.о. извршило прикључења производног објекта у Индустријској улици 13а, на к.п. 1587/6, к.о. Уровци на водовод и канализацију на к.п. 1874/1, к.о. Уровци, Одсеку за спровођење поступка обједињене процедуре, Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Градске општине Обреновац. У наведеном пројекту је пројектовано решење водоводног прикључка, решење прикључка фекалне канализације, и решење прикључка кишне канализације. Одвођење атмосферских вода са манипулативних површина планирано је преко каналета, ригола и сливника до сепаратора уља и масти -сепаратор масти и уља (типа ACO OLEOPATOR –C-FST NS20). На основу поднете документације добијено је Решење о изградњи прикључка на инфраструктуру објекта - ROP-OBR-24962-ISAW-8/2021, заводни број И-03 број 351-349/2021 од 14.04.2021. године. Изведени су радови на извођењу предметних прикључака, као и уградња захтеваног сепаратора масти и уља. Прикључење је извршено 28.04.2022. године и заведено у систему под бројем ROP-OBR-24962-CBI-11/2022.

У току важења претходне водне дозволе извршена је анализа квалитета отпадних вода пре и после сепаратора број Извештаја 7620-2024 од 03.06.2024.године. На основу добијених вредности испитиваних параметара закључено је да нема прекорачења граничних вредности прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материјама у воде и роковима за њихово достизање, („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16). Према Изјави одговорног лица на предметној локацији није било потребе за чишћењем сепаратора јер још увек не раде и да чекају дозволу за складиштење неопасних и опасног отпада од стране Министарства за заштиту животне средине.

Услови бр. 5.1- 5.7 дати су у складу са чл. 98 и чл.100 Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) који дефинише обавезу пречишћавања отпадних вода и контролу исправности објекта за одвођење отпадних вода.

Услов бр. 5.9. и 5.11. дати су у складу са чл. 99 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), који се односи на обавезу мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материјама у воде и роковима за њихово достизање, („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16).

Услов бр. 5.12 - 5.15. дат је у складу са чл. 101 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) којим се дефинише обавеза у случају непосредне опасности од загађивања и предузимања мера за спречавање односно смањивање и санацију загађења вода.

Услов 5.16. дат је да би се благовремено покренула процедура прибављања водне дозволе са новим роком важења (уз доказ да су испуњени сви услови прописани овом водном дозволом), како би престанком важења ове ступила на снагу нова водна дозвола у складу са чл.122 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и чл.11-14

Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, број 72/17 и 44/18 – др. закон и 12/22).

На основу чињеничног стања које је утврђено из приложене документације, применом напред наведених прописа, одлучено је као у диспозитиву. На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/10), ово Решење је уведено у уписник водних дозвола за водно подручје Сава под редним бројем из тачке 3. диспозитива решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Улица Бродарска бр.3, 11070 Нови Београд, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 560,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т са позивом на број 97-77-007.

С поштовањем

РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА
ВЦЦ „Сава - Дунав“



Милица Ковач, дипл.инж.грађ.

по овлашћењу број 8/71 од 15.08.2024. године

Доставити:

- наслову
- Републичкој дирекцији за воде, Немањина 22-26;(електронски)
- Одељењу за водну инспекцију града Београда, 27.марта 43-45,(електронски)
- одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (x2)
- архиви.