AGENCIJA ZA ARHITEKTONSKU DELATNOST adresa: Ljubićka 12/23, sprat 4, 34300 Aranđelovac
“PLANIFICADOR AR”
MARIJA ORLIĆ POLJAKOVIĆ PREDUZETNIK
ARANĐELOVAC
email: orlicmaja@yahoo.com
tel: +381600724557

Република Србија
Градска управа Града Београда
Секретаријат за заштиту животне средине
Краљице Марије 1
11000 Београд

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: стамбено - пословног комплекса, који се састоји од девет стамбено-пословних ламела: ламела A, ламела B, ламела C, ламела D, ламела E, ламела F, ламела G, ламела H и ламела I, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс – 3По+П+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к. п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
НОВА ВИЗАНТИЈА д.о.о.
ул. Алексе Ненадовића 8, Београд

_____

Август, 2026. године

ПРЕДМЕТ:	Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: стамбено - пословног комплекса, који се састоји од девет стамбено-пословних ламела: ламела А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G, ламела Н и ламела I, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс – 3По+П+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:	НОВА ВИЗАНТИЈА д.о.о. ул. Алексе Ненадовића 8, Београд
ОБРАЂИВАЧ:	АГЕНЦИЈА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ ДЕЛАТНОСТ „PLANIFICADOR AR”, Љубићка 12/23, спрат 4 34300 Аранђеловац М. Орлић Пољаковић AGENCIJA ZA ARHITEKTONSKU DELATNOST PLANIFICADOR AR Marija Orlić Poljaković PREDUZETNIK ARANĐELOVAC
ОБРАЂИВАЧ ЗАХТЕВА:	Марија Орлић Пољаковић, дипл. простор. план. М. Орлић Пољаковић

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Република Србија
Агенција за привредне регистре

Регистар привредних субјеката

5000242648669

Број: 000052594 2026 59005 000 000 300 060
БП 2310/2026
Датум, 19.01.2026. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднела:

Име и презиме: Марија Орлић Пољаковић

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

MARIJA ORLIĆ POLJAKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ARHITEKTONSKU DELATNOST PLANIFICADOR AR ARANĐELOVAC

са следећим подацима:

Лични подаци предузетника:

Име и презиме: Марија Орлић Пољаковић
Пол: Женски
ЈМБГ: 1207983726825

Пословно име предузетника:

MARIJA ORLIĆ POLJAKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ARHITEKTONSKU DELATNOST PLANIFICADOR AR ARANĐELOVAC

Пословно седиште: ЉУБИЋКА 12, спрат 4, стан 23, АРАНЂЕЛОВАЦ, Србија
Број и назив поште: 34300 Аранђеловац
Регистарски број/Матични број: **68399254**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **115481596**

Почетак обављања делатности: 19.01.2026 године
Претежна делатност: **7111 -** Архитектонска делатност
Предузетник се региструје на: неодређено време

Адреса за пријем поште: ЉУБИЋКА 12 , спрат 4, стан 27 , АРАНЂЕЛОВАЦ , 34300 Аранђеловац , Србија
Адреса за пријем електронске поште: orlicmaja@yahoo.com
Контакт подаци:
Телефон 1: 0600724557

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 10.01.2026. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БП 2310/2026, за регистрацију:

MARIJA ORLIĆ POLJAKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ARHITEKTONSKU DELATNOST PLANIFICADOR AR ARANĐELOVAC

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 95/2025).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 610,00 динара и решење по жалби у износу од 720,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање.
Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће:

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а,
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, **ОДМАХ** по пријему овог обавештења И САМО УКОЛИКО СТЕ ПРИЈАВИЛИ ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, на једном од шалтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (http://www.croso.rs/), уколико већ нисте пријављени на осигурање по основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте пријавили почетак обављања делатности.

Напомена: *Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима*

Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.

Ст Дигитално потписано Maglov Miladin издавалац сертификата: Javno preduzeće Pošta Srbije 19.01.2026. 14:04:46

САДРЖАЈ

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 8
2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 9
Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу ..... .12
(а) Постојећег коришћења земљишта ..... .12
(б) Релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју ..... .15
(в) Апсолутног капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра) и густо насељене области ..... .21
3. ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА ..... .22
(а) Величина пројекта ..... .31
(б) Коришћење природних ресурса и енергије ..... .34
(в) Загађивање и изазивање неугодности ..... .35
(г) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника која се примењује, у складу са прописима ..... .36
4. ПРИКАЗ РАЗУМНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ ..... .39
(а) Алтернативна локација или траса ..... .39
(б) Алтернативни технолошки поступак ..... .39
5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ ..... .40
(а) Становништво ..... .40
(б) Флора и фауна ..... .40
(в) Земљиште ..... .40
(г) Вода ..... .41
(д) Ваздух и бука ..... .41
(ђ) Климатски чиниоци ..... .43
(е) Грађевине ..... .44
(ж) Непокретна културна добра и археолошка налазишта ..... .44
(з) Природна добра ..... .44
(и) Пејзаж ..... .44
(ј) Међусобни односи наведених чинилаца ..... .45
6. ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЧИНИОЦЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ..... .45
(а) Обим утицаја ..... .47
(б) Природа прекограничног утицаја ..... .48
(в) Величина и сложеност утицаја ..... .48
(г) Вероватноћа утицаја ..... .48
(д) Трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја ..... .49
(ђ) Очекивана емисија и очекиване производње отпада ..... .49
(е) Бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачења, светлост, топлота ..... .53
(ж) Природе и количине емисија гасова са ефектом стаклене баште ..... .54
(з) Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и експлоатације ..... .55
(и) Кумулативни утицаји пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката ..... .55
7. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ

И ОТКЛАЊАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА ..... .57
8. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ПОДАТАКА и карактеристика пројекта са индикацијом потребе за израдом Студије процене утицаја на животну средину..... .65
9. ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА НА КОЈЕ ЈЕ НАИШАО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ..... .67
10. ПРИЛОЗИ..... .68
10.1 ПРИЛОГ 1..... .68
Упитник уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину..... .68
10.2. Графички прилози ..... .74
10.3. Документациони прилози..... .76

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОЈЕКТА: НОВА ВИЗАНТИЈА д.о.о. Београд

СЕДИШТЕ: Београд

АДРЕСА: ул. Алексе Ненадовића 8

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4120 - Изградња стамбених и нестамбених зграда

МАТИЧНИ БРОЈ: 21682748

ПИБ: 112475994

КОНТАКТ ОСОБА: Милица Сударr

ТЕЛЕФОН: 063/338-103

e-mail: milica.sudar@novavizantija.rs, aleksandar.jovanovic@novavizantija.rs

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Основу за истраживање утицаја на животну средину представља конкретна просторна целина са свим својим специфичностима које постоје у оквиру претходно утврђених просторних граница и које се огледају у карактеристикама природних и створених чинилаца. Предмет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: стамбено - пословног комплекса, који се састоји од девет стамбено-пословних ламела: ламела А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G, ламела Н и ламела I, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс – 3По+П+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к. п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац. Опис предметне локације:

- Град: Београд;
- Катастарска општина: Вождовац;
- Број катастарске парцеле: грађевинска парцела ГП1 формирана од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62.

Макролокација


Град Београд се налази у југоисточној Европи, на Балканском полуострву, у северном делу централне Србије, на ушћу Саве у Дунав. Београд је раскрсница путева источне и западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњоевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе.

Вождовац је једна 17 београдских општина и налази се на југу Београда, обухватајући површину од око 148 квадратних километара. Простире се од центра Београда до планине Авале и представља једну од најразноврснијих општина. Северни део је густо урбанизован са насељима Аутокоманда, Шумице и Медаковић, док се јужни део простире кроз брдовит терен до Авале и Трешње. На територији општине налазе се Авала са Торњем, споменик Незнаном јунаку и бројна стамбена насеља. Вождовац је одлично повезан са центром града и нуди комбинацију урбаног и природног окружења.


Општина обухвата две целине: градско језгро – у којем се налазе стара насеља попут Пашиног брда и Душановца и савремене стамбене целине и приградска насеља под Авалом – која се протежу дуж старог Крагујевачког друма. У другој половини 20. века, у периоду од 1969. до 1975. године на територији Општине изграђена су нова градска насеља – Шумице, Коњарник, Браћа Јерковић, Медаковић, Бањица и Кумодраж, а 2012. године завршено је и најновије – насеље Степа Степановић.

Својим положајем Вождовац заузима централни део мапе Београда и граничи се са осам других општина: на северу са Врачаром, на североистоку са Савским венцем, на западу са Раковицом и Чукарицом, на југозападу са Барајевом, на југу са Сопотом, на истоку са Гроцком и на североистоку са Звездаром. На територији градске општине Вождовац постоје 24 месне заједнице и 36 насеља. Такође, на територији општине Вождовац живи близу 200 хиљада становника, тачније 174.864 становника.

Предметна грађевинска парцела ГП1 је смештена у јужном делу насеља Вождовац. Позиционирана је на око 380 m северозападно од Универзитета „Сингидунум“. Југозападно од предметне локације налази се насеље „Степа Степановић“ (Слика бр. 2).



Слика бр.1: Приказ положаја градске општине Вождовац у Републици Србији и на територији града Београда



Слика бр. 2: Приказ ширег окружења - макролокације (извор portal https://www.google.com/ maps/place)

Микролокација

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22 и 91/23) предметне катастарске парцеле налазе се у зони мешовитог градског центра у зони више спратности 17.М4.1.

Грађевинска парцела ГП1 (коју чине парцеле КП 7772/1, КП 7772/2 и КП 7764/62) налази се у блоку између улица Кружни пут вождовачки, Булевара Пека Дапчевића и будућег унутрашњег магистралног прстена потез Борска – петља Ласта, са којих је планиран пешачки и саобраћајни приступ као и инфраструктурно напајање.

Грађевинска парцела ГП1 се састоји од катастарских парцела КП 7772/1 (4.484 m²), КП 7772/2 (882 m²) и КП 7764/62 (16.268 m²). Укупна површина наведене три катастарске парцеле јесте 21.632 m².

Све границе грађевинске парцеле остале су непромењене и задржане према издатим Локацијским условима. Северозападна граница парцеле је регулациона линија саобраћајнице Кружни пут вождовачки, а северо-источна граница се поклапа а регулационом линијом саобраћајнице Булевар Пека Дапчевића. Грађевинска парцела се дуж своје јужне стране целом ширином фронта граничи са јавном зеланом површином. Терен локације је са висинском разликом од око 8.50m уз улицу Кружни пут Вождовачки и око 2.50m уз Булевар Пеке Дапчевић.


Стамбено пословни комплекс на Вождовцу планиран је на локацији која је неправилног троугаоног облика, разуђеног рељефа и налази се на углу улица Кружни пут Вождовачки и Булевара Пеке Дапчевић. Планирана је изградња у 3 фазе.

У претходној фази пројектовања, за планирани објекат исходовани су локацијски услови (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 IX-20 број 350-1136/2023, датум: 27.07.2023. године), измењени локацијски услови (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, инт.бр. IX-20 бр. 350-1682/2023, датум: 16.10.2023. године), и грађевинска дозвола (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, ROP-BGDU-12987-CPI-7/2024 инт.бр. IX-20 број 351-187/2024, датум: 24.04.2024. године). Услед промене идејног решења исходована је нова измена локацијских услова (Измена локацијских услова бр. ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026, инт. број IX-20 br. 350-1471/2026 од 30.07.2026., издати од стране града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове).

Према Идејном решењу на основу ког су исходовани Локацијски услови ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023., Интер. бр. IX-20, 50-1682/2023 од 16.10.2023. године, комплекс чине 3 фазе: ФАЗА 1, ФАЗА 2 и ФАЗА 3. Фаза 1 и 2 су стамбено-пословни објекти, док је Фаза 3 пословни објекат.

Међутим, предмет рада Сепарата измене идејног решења представља ФАЗА 3, односно Ламела I (објекат из пословног прелази у стамбено-пословни објекат). ФАЗЕ 1 и 2 остају непромењене и задржавају све параметре према издатим Локацијским условима. Стамбено-пословни комплекс се изводи (ФАЗЕ 1 и 2) за које је исходована грађевинска дозвола и заведен је у катастру.

Предмет овог захтева представља сагледавање утицаја читавог комплекса као целине. Непосредно окружење чине углавном породични и вишепородични објекти.



Слика бр. 3: Приказ микролокације - положај предметне локације (извор portal https://www.google.com/geosrbija)

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу

(а) Постојећег коришћења земљишта

Локација за изградњу стамбено - пословног комплекса, обухвата грађевинску парцелу ГП1 формираној од катастарске парцеле бр. 7772/1, катастарске парцеле бр. 7772/2 и катастарске парцеле бр. 7764/62 које се све налазе у катастарској општини Вождовац.

Укупна површина наведене три катастарске парцеле јесте 21.632 m².

Пројекат се налази на локацији у оквиру урбанизованог подручја. Земљиште је већ већински изграђено, и планирано за намену становања и пословања, те реализација пројекта не подразумева промену намене земљишта, нити заузимање пољопривредног, шумског или природног простора.

С обзиром на то да се ради унутар урбаног подручја, не постоји негативан утицај на постојеће коришћење земљишта, нити се очекује ремећење околног простора или станишта.

Предметна парцела је неправилног троугаоног облика и разуђеног рељефа.

Предметно грађевинско земљиште према Плану Генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл. Лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 72/21 и 27/22) - припада Целини XVII у зони мешовитог градског центара у зони више спратности – 17.М4.1, оријентационе спратности П+6+Пк/Пс.

За предметну локацију је урађен урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословног комплекса „Еликсир Вождовац“ спратности од 3П0+Пр+6+Пс до 3П0+Пр+7+Пс на ГП01 која се формира од КП 7772/1, 7772/2 и дела КП 7764/6 КО Вождовац на углу Булевара Пека Дапчевића и улице Кружни пут Вождовачки, општина Вождовац у Београду. Пројекат је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-06 350.13-59/2022 од 29.03.2023. године.

Табела бр. 1: Начин коришћења земљишта према подацима катастра непокретности

Катастарска општина	**Бр. к. п.**	**Власништво**	**Начин коришћења земљишта / Врста земљишта**	**Површина парцеле (m^2)**
Вождовац	7772/1	Приватна својина	Земљиште под предбележеним објектом**,** Остало вештачки створено неплодно земљиште/ Градско грађевинско земљиште	4483
Вождовац	7772/2	Приватна својина	Земљиште под предбележеним објектом, Воћњак 1. класе/ Градско грађевинско земљиште	882
Вождовац	7764/62	Приватна својина	Земљиште под предбележеним објектом, Остало вештачки створено неплодно земљиште/ Градско грађевинско земљиште	16268

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) предметне катастарске парцеле налазе се у зони мешовитог градског центра у зони више спратности 17.М4.1.

За основу намену површина: Мешовити градски центри дефинисана су слдећа правила грађења:

Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%. У приземљу планираних објекта обавезни су комерцијални садржаји.

Компатибилност намене: Са мешовитим градским центрима су компатибилне наменеу складу са Табелом „Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. Компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и до 100%. Општа правила и параметри за све намене у зони су исти.

Број објеката на парцели и типологија: На свакој грађевинској парцели гради се може градити и више објеката у оквиру дозвољених параметара и поштујући правила за растојања између објеката.

Није дозвољена изградња помоћних објеката изузев објеката у функцији техничке инфраструктуре.

Индекс заузетости парцеле: Максимални индекс заузетости на парцели „З“= 50%. Максимални индекс заузетости угаоних објеката је увећан за 15%. (57,5%). Потврђеним Урбанистичким пројектом остварен је индекс заузетости од 50%.

Спратност и висина: Максимална висина венца објекта је до 26.0m, а максимална висина слемена објекта је 30.0m, што дефинише оријентациону планирану спратност П+6+Пк/Пс.

Изградња нових објеката и положај објекта на парцели: Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским линијама. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом према регулационој линији саобраћајнице и према бочним и задњој граници парцеле. Грађевинске линије су на удаљењу од 5,0m од регулационих линија улице Кружни пут Вождовачки и Булевара Пеке Дапчевића и у односу на регулациону линију јавне зелене површине на катастарској парцели 7764/11 КО Вождовац.

Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са границама парцеле, а максимално до 85% површине парцеле.

Кота приземља: Кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте. За објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је максимално 0.2m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је максимално 1.6m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.

Услови за слободне и зелене површине: Минимални проценат слободних површина на парцели је 40% . На парцели је потребно обезбедити:

- минимално 15% зелених површина на парцели, у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или етажа);
- очување постојеће озелењене површине и квалитетне вегетације на парцели;
- репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације (листопадна и четинарска), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња, сезонско цвеће и травнате површине;
- декоративан карактер зелених површина;
- 1-2% пада терена (застртих површина) чиме се омогућава нормална дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали);
- озелењавање равних кровова надземних објеката на минимално 30 cm земљишног супстрата.

Упоредни приказ идејног решења и измењеног идејног решења представљен је табеларно у поглављу 3. Опис и карактеристике пројекта, у оквиру потпоглавља (а) Величина пројекта.

(б) Релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју

Апсорпциони и регенеративни капацитет животне средине зависи од стања чинилаца животне средине, односно од нивоа загађености ваздуха, воде, земљишта, стања вегетације.

Извори загађења животне средине емисијом у ваздух смањују апсорпциони и регенеративни капацитет животне средине, тако да се процена може извршити на основу идентификације извора загађења и стања животне средине.

О стању животне средине и капацитету може се судити на основу увида на терену, природних карактеристика, биотичких и абиотичких фактора, створених вредности, услова насталих у простору, резултатима мониторинга као и идентификацијом потенцијалних извора загађивања.

Област на којој се пројекат спроводи не поседује значајне природне ресурсе високог квалитета или специфичан регенеративни капацитет који би могли бити угрожени реализацијом пројекта. Земљиште је већ оптерећено постојећом наменом и изградњом.

На предметној локацији није утврђено културно добро, простор се не налази у оквиру просторно културно историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине.

Предузеће за геотехнику и инжењеринг "ЦЕНТАР М - ГЕОТЕХНИКА", из Београда, Др Нике Миљанића бр. 7, након прегледа терена, анализе геолошко-геотехничке документације и детаљних геотехничких истраживања израдило је елаборат: "Геомеханичких услова изградње стамбено-пословног комлекса "ELIXIR VOŽDOVAC", на катастарским парцелама бр. 7772/1, 7772/2 и 7746/6 КО Вождовац, у Београду".

Геотехнички елаборат урађен је у циљу утврђивања услова фундирања објекта, посматрано кроз анализу:

- инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмоинжењерских карактеристика терена и
- геомеханичких својстава терена на коме је објекат изграђен.

Морфолошке карактеристике

Предметна локација представља део падине која се од Улице војводе Степа до Кумодрашке, Булевара Пака Дапчевића, под променљивим нагибом површине пружа све до корита некадашњег Кумодрашког потока (садашња траса Улице браће Јерковић).

Поточна долина је карактеристичног В попречног профила асиметричног нагиба при чему је лева падина нешто блажег нагиба у односу на десну. Због морфологије и геолошко-геотехничког склопа, падине Кумодрашког потока третиране су као део условно стабилног терена. Осим испуцале и физичко-механички деградиране лапоровите глине на стабилност терена у великој мери утичу подземне воде која се са хипсометријских виших делова падине процеђују ка главном реципијенту тј. кориту некадашњег Кумодрашког потока. Приликом уређења терена за потребе изградње објекта и саобраћајница корито Кумодрашког потока уведено је у колектор, те је самим

тим спречено његово неконтролисано разливање по површини терена и ерозионо деловање (подсецања падине).

Због нагиба и дужине (од Булевара Војводе Степе па све до Улице браће Јерковић), падина је изложена интензивном површинском спирању и јаружању. Управо трасе Улице кружни пут (од Војводе Степе до Булевара Пеке Дапчевића и део Кумодрашме улице од Булевара Пеке Дапчевића до Улице браће Јерковић, представља део некадашње јаруге, вододерине. Старост ове вододерине је таква да на основу података из бушотина Б-1, Б-5 и Б-8 може закључити да у палеорељефу изграђеном од тецијарних седименат постоји издужена депресива оријентисана правцу североисток-југозапад.

Таложење квартарних седимената (делувијалних, делувијално-пролувијалних, а у вишим деловима око Улице војводе Степе и еолских) допринело је општој стабилизацији терена. Тренутно, терен је у потпуности стабилан, тако да је са аспекта морфолошких процеса изложен само оскудном деловању површинског спирања.

Ову констатацију потврђују подаци из бушотина изведених на суседној парцели (Предузеће Београдмонтажа) у којим се у оквиру тамно смеђих делувијалних глиновитих прашина појављују комади и блокови преталожене лапоровите глине. Обзиром да се на делу падине између улица Кумодрашке и Шумадијске дивизије лапоровита глина налази при самој површини терена закључак је да је услед деловања ерозије дошло до откидања и спирања мањих и већих блокова са хипсометројски виших делова падине и њиховог депоновања у ножици. Након тога, а у тзв мирнијим фазама ерозије, долазило је до површинског спирања прашинасто глиновитог материјала и његовог таложења преко лапоровите глине у зони око самог корита Кумодрашког потока. Обзиром да је садашња површина терена од Булевара Пека Дапчевића до Улице војводе Степе густо урбанизована интензитет деловања површинског спирања готово да у потпуности изостаје.

Након инжењерскогеолошког картирања констатовано је да је терен потпуно стабилан, без појава деформација које би се могле довести у везу са клижењем и кретањем земљане масе.

Геолошка грађа терена

На основу резултата досадашњих истраживања (истражног бушења изведеног за потребе изградње објеката на простору ограниченом улицама: Војводе Степе, Шумадијске дивизије и Булевара Пека Дапчевића), закључено је да су у геолошком склопу терена заступљене творевине лапоровитоглиновитог комплекса неогена (M^2_3), преко кога су депоноване квартарне наслаге (холоцене и плеистоцене старости) делувијалног (Q_2d^l, Q_2d^{gpr} і Q_2d^{gl}) и делувијално-пролувијалног (Q_1dpr^{prg}; $Q_1dpr^{pp}g$), порекла, док су у најнижем делу падине у зони корита потока (сада тзраса Улице браће Јерковића) депоновани пролувијални седименти (Q_2pr).


Терцијар

Миоцени седименти панонског ката (M^2_3) изграђују терен у основи. Каспибракични седименти овог ката леже конкордантно преко сарматских кречњака и лапора. Фацијалне особености сармата односно панона омогућавају јасно повлачење границе између ова два ката. Навише, панонски седименти постепено прелазе у доњоплиоценске-понтијске наслаге, веома сличног литолошког састава. Горња граница панона, према понту, дефинисана је само у случају присуства фауне. У оквиру овог

дела Вождовца наслаге панона се појављују као језерско-маринске панонске глине и лапори. Повлатни део лапоровито-глиновитог комплекса је физичко-хемијски измењен. Према резултатима истраживања дубина појављивања лапоровитих глина је врло различита и варира од скоро саме површине део падине између улица Кумодрашке и Војводе Степе), до 4,5 m у доњем делу падине, односно око 6-7 m у зони око корита Кумодрашког потока. Контакт са повлатним, делувијалним и делувијално-пролувијалним наслагама је врло променљивог нагиба (између 2^o и 6^o), при чему је најмањи нагиб у горњем и средњем делу падине. Нагиб овог контакта условљава и степен стабилности падине у смислу могућности развоја процеса клизања. У погледу литолошког састава, у оквиру овог комплекса, могу се издвојити следећи чланови:

- лапоровите глине "кора распадања" (GL*);
- компактне лапоровите глине (GL);
- оксидационо измењини лапор (L^{prg}) и
- примарни лапор прашинаст, подређено глиновит - неизмењен (L^{prg})

Дебљина кохерентних наслага панона варира. Највећа позната дебљина у оквиру београдског побрђа је на простору Коњарника, Кумодража и Великог Мокрог Луга. У овим деловима дебљине паноских глине и лапора преко 100 m. На теразијском платоу износи око 30 m, међутим на подручју Карабурме, где је деловање ерозије и колувијалних процеса интензивно, дебљине панонских седимената сведена је свега на неколико метара. По свом положају седименти панона леже хоризонтално преко подлоге или су веоме благо оријентисани низ падину. То је њихов примарни положај условљен присуством спрудних и лајтовачких кречњака као и сарматских глина, лапора и пескова у подлози.



Слика бр. 4: Део ОГК листа Београд са положајем истражног простора

Квартар

Дебљина квартарног депозита на делу падине између Кумодрашке улице и корита Кумодрашког потока је релативно уједначена уколико изузмемо зоне око Кумодрашке улице где је дебљина квартарног покривача значајно редукована приликом нивелационог уређења терена и формирања вештачког платоа на коме су

затим изграђени објекти различите спратности и намене. Просечна дебљина квартарног депозита је између 4,5 и 7,0 m. Према суперпозицији и генези у оквиру комплекса квартраних седимената издвајају се следеће литостратиграфске јединице:

Старији пакет квартара дебљине између 2,0 m и 3,0 m представљен је смеђим, смеђе жућкастим и тамно смеђим делувијално-пролувијалним прашинастим глинама са ретким карбонатима и по неком валутицом шљунка. Током своје седиментације делувијално-пролувијалне прашинасте глине углавном су запуњавале преквартарни рељеф, тако да је променљива дебљина овог наноса условљена морфологијом палеорфељефа (подлогом изграђеном од терцијарних лапоровитих глина).

Млађи пакет квартарних седимената представљају делувијалне глиновите и глиновито-песковите прашине, а у хипсометријски вишим деловима терена (углавном изнад коте ~140 мнв) у зони гребена око Улице војводе Степе издвојене су и еолске наслаге које углавном сачињава један слој леса и један хоризонт погребене земље. У најнижен делу падине, уз саму поточну долину депоноване су пролувијалне прашинасте глине, које по подацима из документације немају континуално развиће на овом делу терена.

Хидрогеолошке одлике терена

Током истражног бушења за потребе градње објеката у оквиру стамбеног комплекса "Степа Степановић", констатовано је да се ниво подземне воде на овом делу терена налази на променљивој дубини између 3,0 m и 6,0 m. Због типа издани и начина на који се она прихрањује у извесном броју бушотина није регистрован ниво подземне воде. У бушотинама изведеним на делу падине између Улице шумадијске дивизије и Генерала Штефанека простору, регистрован је статички ниво подземне воде на дубини између 4,5 m и 8,0 m, а у неколико бушотина до завршне дубине истраживања 18-25 m није констатована појава и ниво подземне воде. Према опису датом у елаборату "ЦИП"-а из 2010. године у терену је присутна повремен издан формирана у оквиру контактне зоне терцијарних лапоровито-глиновитих седимената и повлатних квартарних наслага глиновито-прашинастог састава.

У склопу геомеханичких истраживања изведених за потребе дефинисања услова фундирања стамбено-пословног комплекса изведено је 12 истражних бушотина. Након завршетка у свакој од бушотина измерен је ниво подземне воде. Због потребе дугорочнијег осматрања и праћења осцилација нивоа издани током једне хидролошке године (период април 2022. год. – април 2023. год.) у бушотинама Б-1, Б-8 и Б-11 уграђени су пијезометри. Резултати мерења нивоа подземних вода у периоду од 15.04.-18.06. 2022. године приказани су у табели бр. 2.

Табела бр. 2: Резултати мерења нивоа подземне воде у истражним бушотинама

Ознака истражне бушотине (кота бушотине)	Ниво подземне воде 15.04.2022.	Ниво подземне воде 18.06.2022.	Кота нивоа подземне воде
*В-1 (156,40)	6,30	5,70	150,70
В-2 (156,70)	3,50	4,50	152,20
В-3 (157,70)	3,90	4,40	153,10
В-4 (159,80)	4,00	4,20	155,60
В-5 (161,10)	6,60	6,30	154,80

Ознака истражне бушотине (кота бушотине)	Ниво подземне воде 15.04.2022.	Ниво подземне воде 18.06.2022.	Кота нивоа подземне воде
В-6 (161,10)	6,50	7,00	154,10
В-7 (158,20)	4,20	4,70	153,50
*В-8 (161,90)	4,00	4,70	157,20
В-9 (161,90)	4,90	5,80	156,10
В-10 (160,70)	6,00	6,50	154,20
В-11 (159,30)	4,40	4,00	155,30
*В-12 (159,80)	3,50	3,70	156,10

*бушотина са уграђеним пијезометром

На основу истраживања закључено је да у хидрогеолошком склопу терена доминирају слабо водопропусни материјали са вредностима коефицијента филтрације у распону kf=10^{-7}-10^{-8} cm/sec. Издан је са слободним нивом комбинованог типа (интергрануларна и прслинска). Резултати мерења нивоа у пијезометрима Б-8 и Б-11 и бушотинама Б-5, Б-6, Б9, Б110 и Б-12 показали су да је у горњем делу терена подземна вода акомулирана у прслинама и пукотинама деградиране лапоровите глине. Капацитет овакве издани је Q=0,1-0,3 l/sec. Прихрањивања издани на овом делу терена обавља се углавном инфилтрацијом атмосферске воде у дубље слојеве тла, а једним делом водом из оштећене водоводне, односно канализационе мреже.

У доњем делу падине за коју су меродавни резултати мерења НПВ-а у пијезометру Б-1и бушотинама, Б-2, Б-3 и Б-4, резултати осматрања показали су да се ниво подземне воде налази на дубини од 4,2 m (Б-2 и Б-4) до 5,7 m (Б-1). У овом делу падине издан је формирана у оквиру делувијале глиновите прашине, односно у деградираној лапоровитој глина. Издашност ове издани такође релативно мала Q≤0,3 l/sec. У односу на количину воде и карактеристике издани намеће се закључак да су ово процедне воде које се од врха гребена - хидрогеолошке вододелнице (сада трасе Улице војводе Степе) гравитационо сливају ка кориту некадашњег Кумодрашког потока главном реципијенту за све површинске и поџемне воде овог дела терена. Обзиром да су бушотине Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4 изведене у непосредној близини постојеће трасе канализације, постоји могућност да на локално издизање нивоа подземне воде у овом бушотинама утиче и вода која из канализационих инсталација истиче у спољну средину.


Присуство подземне воде веома је значајно са аспекта очувања стабилности падине и ископа изведеног у фази припремних радова на фундирању стамбено-пословног објекта. И поред релативно мале количине воде заробљене у пукотинама и прслинама деградиране лапоровите глине, њен утицај је веома велики. Подземна вода раскавшава зидове прслина и пукотина, те самим тим утиче на снижавање параметра чврстоће на смицање, пошто расквашена стенска маса постаје склона наглом клижењу и обрушавању. У односу на хидрогеолошки склоп терена у горњем делу истражног простора очекивана дебљина оводњеног профила је око ~4-7 m. На дубини преко 7,0 m стенска маса поседује само тзв. мајданску влагу, да би на дубини појављивања сивих прашинасто глиновитих лапора тло у потпуности било суво.

Сеизмолошке карактеристике

При одређивању максималног интензитета потреса коришћена је Сеизмолошка карта СФРЈ из 1987. године. Према подацима са ове карте максимални очекивани

интензитет за подручије града Београда и његове околине за повратни период од 50 и 100 година је 7° МЦС скале. По истој овој карти за повратни период од 100 и 500 година очекивани максимални сеизмички интензитет је 8° MCS скале.

Обзиром на карактеристике пројектованог објекта и њихов експлоатациони век, при процени максималног сеизмичког интензитета узимајући у обзир карактеристике темељног тла усвојена је сеизмолошка карта за повратни период од 500 година. Према овој карти максимални сеизмички интензитет истражног подручија је 8° MCS скале.



Слика бр. 5: Део сеизмолошке карте за повратни период од 100 година (лево) и повратни период од 500 године (десно)

Климатске карактеристике

Подручје ГО Вождовац припада климатском подручју Београда, које карактерише умерено-континентална клима са јасно изражена четири годишња доба. Климатске карактеристике простора условљене су географским положајем, рељефом, надморском висином, експозицијом терена, вегетацијом и израженим утицајем урбанизације.

Температура ваздуха показује изражену сезонску варијабилност. Просечна годишња температура на подручју Београда износи приближно 11–12°C, док се средње месечне температуре крећу од око 0 °C у јануару до приближно 22°C у јулу. Током лета могу се јавити веома топли периоди са температурама изнад 35°C, као и тропске ноћи са минималним температурама изнад 20°C. На урбанизованим деловима Вождовца може бити изражен ефекат урбаног топлотног острва, нарочито током топлих и стабилних временских периода.

Падавине имају претежно континентални годишњи режим. Просечна годишња количина падавина за шире подручје Београда износи приближно 650–670 mm. Најизраженији максимум падавина јавља се током јуна, док се већи број дана са падавинама бележи током априла, јуна и децембра. Падавине се јављају у облику кише, снега, а током топлијег дела године могу се јавити и пљускови са грмљавином и градом.

Влажност ваздуха је променљива током године. Релативна влажност је углавном виша током хладнијег дела године, док су ниже вредности карактеристичне за топлије месеце. На микроклиматске услове утичу рељеф, вегетација и степен изграђености простора.

Ветровитост представља значајну климатску карактеристику подручја. На територији Београда најзначајнији су југоисточни, северозападни, северни и североисточни ветрови. Посебно је карактеристична кошава, односно јак југоисточни ветар, који може дувати током целе године, а нарочито је изражен током јесени и зиме. Северни и североисточни ветрови најчешће доносе хладније ваздушне масе током зимског периода.

Сунчево зрачење и осунчаност представљају повољан климатски елемент. Подручје Београда има приближно 2.096 сунчаних сати годишње, при чему је највећа осунчаност током јула, а најмања током децембра.

Снег и мраз карактеристични су првенствено за зимски период. Због умерено-континенталног карактера климе зиме могу бити хладне, али су периоди са јаким мразевима углавном ограниченог трајања. Током зиме могу се јавити снежне падавине, формирање снежног покривача и појава поледице.

Флора и вегетација

Како се стамбено-пословни комплекс већ изводи на терену вегетација је већински нарушена. Такође, локација се налази у градском ткиву, парцеле представљају остало вештачки створено неплодно земљиште. У околном подручју је присутно високо растиње.

(в) Апсолутног капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра) и густо насељене области

У обухвату пројекта не постоје посебно заштићена природна добра, нити је реч о еколошки осетљивом или заштићеном простору према важећим планским и прописним актима. Такође, на предметном простору нема евидентираних добара ни утврђених културних добара, као ни покретног археолошког материјала.

Сви радови на изградњи комплекса одвијаће се према условима и мерама прописаним у условима надлежних имаоца јавних овлашћења и важећег планског документа, чиме ће се и могући штетни утицаји пројекта на животну средину свести на што мању меру.

Предметни простор се налази у урбаном подручју градске општине и јесте густо насељен. Непосредно окружење чине углавном породични и вишепородични објекти. Према последњем Попису становништва из 2022. године градска општина Вождовац има 174.864 становника, док у самом насељу Вождовац живи 155.909 становника.

Иако се објекат налази у густо насељеном урбаном подручју, све активности које се спроводе током извођења или рада објекта неће довести до додатног оптерећења животне средине.

Концентрација људи на локацији биће у директној зависности од присутног броја станара и корисника услуга пословања. С обзиром на карактеристике пројекта очекује се повећана концентрација људи на локацији од тренутне.


3. ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

Стамбено - пословни комплекс на Вождовцу на територији града Београда, планиран је на локацији која је неправилног троугаоног облика, разуђеног рељефа и налази се на углу улица Кружни пут Вождовачки и Булевара Пеке Дапчевић. Све границе грађевинске парцеле и приступи парцели остали су непромењени и задржани према издатим Локацијским условима. Грађевинско земљиште према Плану Генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 72/21 и 27/22), припада Целини XVII у зони мешовитог градског центара у зони више спратности – 17.М4.1, оријентационе спратности П+6+Пк/Пс. Грађевинска парцела ГП1 (коју чине парцеле КП 7772/1, КП 7772/2 и КП 7764/62) налази се у блоку између улица Кружни пут вождовачки, Булевара Пека Дапчевића и будућег унутрашњег магистралног прстена потез Борска – петља Ласта, са којих је планиран пешачки и саобрачајни приступ као и инфраструктурно напајање. Грађевинска парцела ГП1 се састоји од КП 7772/1 (4.484 m²), КП 7772/2 (882 m²) и КП 7764/62 (16.268 m²). Укупна површина наведене три катастарске парцеле јесте 21.632 m². Стамбено пословни комплекс се изводи (фазе 1 и 2).

У Фази 1 планирана је изградња стамбено-пословних ламела А и В, спратности 2По+Пр+6+Пс и ламела D, E, F и G, спратности 3По+Пр+6+Пс, са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 83.212,94 m^2, од чега надземне БРГП 50.065,18m^2, са укупно 494 стамбених јединица и 38 локала.

У Фази 2 планирана је изградња стамбено-пословних ламела С и Н, обе спратности 2По+Пр+6+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 9.620,40 m^2, од чега надземне БРГП 13.196,44 m^2, са укупно 125 стамбених јединица и 10 локала.

У Фази 3 планирана је изградња стамбено-пословне ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 21.804,96 m^2, од чега надземне БРГП 15.312,54 m^2, са укупно 74 стамбене јединице, 11 пословних простора, 11 локала.



Слика бр. 6: Планирана фазност изградње

Један колско-пешачки улаз на парцелу, један улаз/излаз из гараже и два пешачка прилаза парцели обезбеђени су са улице Кружни пут вождовачки. Један колско-пешачки улаз и један пешачки прилаз парцели обезбеђени са Булевара Пеке Дапчевића.



Слика бр. 7: Ситуациони приказ стамбено - пословног комплекса



Слика бр. 8: Приказ стамбено - пословног комплекса у изградњи

<u>Архитектонско обликовање</u>

Објекат ламела I из пословног прелази у стамбено-пословни објекат.

Унутар објекта формирани су засебни улази у стамбени и у пословни део. Предвиђена су 3 улаза: **Улаз 11** (пословни улаз), **Улаз 12** (стамбени улаз) и **Улаз 13** (пословни улаз). Део приземља који је служио као надкривени колски приступ гаражи

Ламеле I се затвара и комплетно приземље објекта се пренамењује у локале са пешачким приступима пословним просторима и становању које се налази на спратовима.

Подземна гаража целог комплекса је јединствена и повезана рампама и саобраћајницама кроз све етаже. Првобитним пројектом била су предвиђена три улаза – излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу – из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице. На тим местима се скоро равно улази на -1 ниво гараже. Са овог нивоа се преко две унутрашње рампе долази до осталих поџемних етажа. Улази из Фазе 1 и Фазе 2 остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

Приступ гаражи (трећи улаз у гаражу) кроз Ламелу I је укинут.

Према Сепарату измене идејног решења предвиђено је затварање трећег улаза/ излаза у гаражу преко приземља Ламеле I (двосмерном рампом). Делу гараже Ламеле I приступаће се већ постојећим улазима из Фазе 1 и 2, јер су све подземне етаже преко унутрашњих рампи међусобно повезане.

Сви остали приступи гаражи остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

Колски приступи парцели из јавних саобраћајница остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

Габрит Ламеле I у подземним етажама се задржава, док се у надземном делу минимално мења. Претходним решењем у бруто површине објекта су биле укључене украсне маске и жардињере на фасади, које се сада укидају, али се додају три терасе на еркерима. Укупно заузеће на компкесу се минимално мења. Удаљеност објекта од регулационе линије са јужне стране објекта смањена је због тераса које су формиране на објекту и износи од 7.52m до 8.21m. Тренутни украси на фасади у виду задебљане термике (до 10цст дебљине) нису урачунате у бруто површину. Остварено подземно заузеће објекта износи 82% (17.635.75 m^2), док је надземно оставрено заузеће је 50.05% (10.826.50 m²).

Спратна висина приземља и повученог спрата Ламеле I, промењена је у односу на издате Локацијске услове. Висина типске етаже задржана је према издатим Локацијским условима. Висина кровног венца (слеме) је остала непромењена у односу на претходни пројекат, док је висина венца повученог спрата нижа у односу на претходни пројекат. Претходни пројекат је имао мању спратну висину Повучене етаже, где пословање није имало адекватну висину за ту намену. Како би омогућили боље функционисање простора, а да висине венаца не буду повећане, извршено је спуштање спратне висине приземља, како би се повећала висина Повученог спрата, што је узроковало смањене висине венца повученог спрата за 35cm. Претходна спратна висина приземља била је 487cm. Нова спратна висина приземља је 452cm, а осталих етажа 350cm.

Нулта кота објекта I је остала иста и задржава се као према издатим Локацијским условима (-0.20m/158.60mнв, као и кота пода приземља ±0.00m/158.80mнв).

Табела бр. 3: Упоредни приказ главних измена параметара на Ламели I

	Важећи пројекат	Измењено идејно решење
Укупна бруто површина	22 216,65 m^2	21 804,96 m^2
Надземна бруто површина	15 724,23 m^2	15 312,54 m^2
Подземна бруто површина	6 492,42 m^2	6 492,42 m^2
Укупна нето површина	19 715,54 m^2	18 982,83 m^2

	Важећи пројекат	Измењено идејно решење
Надземна нето површина	13 706,92 m^2	13 096,40 m^2
Подземна нето побршина	6 008,62 m^2	5 886,43 m^2
Број паркинг места	Потребан бр. ПМ 222 (11 за особе са инвалидитетом), у фази 3 остварено 154 (9 за особе са инвалидитетом), остали потребни број ПМ остварен у осталим фазама	Потребан бр. ПМ 200 (10 за особе са инвалидитетом), у фази 3 остварено 154 (9 за особе са инвалидитетом), остали потребни број ПМ остварен у осталим фазама
Висина венца повученог спрата	30,87m / 189,47 mnv	30,52 m / 189,12 mnv
Висина кровног венца	33,07m / 191,67 mnv	33,07 m / 191,67 mnv
Однос становање/пословање (%)	72:28	80:20

Концепција и обликовање комплекса

Зона грађења и слободан простро око свих Ламела у целом комплексу није промењен и задржава се према издатим Локацијским условима. У приземљу свих Ламела предвиђена је пословна намена, што није измена у односу на пошли пројекат. Колски приступи парцели нису промењени, али је укинут колски приступ Ламели I у приземљу објекта. Пешачки приступи Фази 1 и Фази 2 нису промењени и задржани су према издатим Локацијским условима. У Фази 3 (Ламела I) додат је још један пешачки приступ из Булевара Пеке Дапчевића.

У сепарату измене идејног решења укинут је трећи улаз у гаражи у нивоу приземља Ламеле I. За улаз у гаражу испод Ламеле I предвиђено је да се користи улаз у Фази 1 и Фази 2.

Решење функције комплекса

На парцели је пројектовано девет ламела које су стамбено - пословни објекти, са локалима у приземљу објекта. Изградња је планирана у три фазе. Потребно је поштовати редослед фазне градње јер су „делови“ гараже и технички и функционално повезани. Прво се изводи фаза I, па фаза II, па фаза III. Основна намена према плану јесте вишепородично становање коме су компатибилни комерцијални садржаји. Однос основне и компатибилне намене на предметној грађевинској парцели је дефинисан у односу макс. 80% : мин.20%. Остварено Сепаратом измене идејног решења - становање: пословање = 80% : 20 %

У првој фази планирана је изградња стамбено пословних ламела A, B, D, E, F и G,, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се -1 ниво гараже и део -2 и -3 нивоа подземне гараже, као и два улаза излаза из гараже. Фаза I јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 494 стана и 38 локала. Број фунционалних јединица у Фази I остао је непромењен.

У другој фази планирана је изградња стамбено пословних ламела C и H, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се део -2 и -3 нивоа подземне гараже. Друга фаза изградње је условљена изградњом прве фазе због улаза – излаза из гараже. Фаза II јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 125 стана и 10 локала. Број фунционалних

јединица у Фази II остао је непромењен.

У трећој фази Планирана је изградња стамбено-пословног објекта – ЛАМЕЛА I са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У оквиру гаражног простора мање рампе (између фазе 2 и 3) формирају везу са гаражним простором прве и друге фазе изградње, тако да се за улазак и излазак из гараже користе улази и излази у Фази 1. У самој Фази 3 рампом се остварује вертикална веза између гаражних етажа ове фазе. На овај начин гаражни простор све три фазе је повезан. Коте нивоа гараже су непромењене.

Фаза III јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 74 стана, 11 пословних простора и 11 локала. Број фунционалних јединица у Фази III је промењен у односу издате Локацијске услове.

Испод парцеле налазе се подземне етаже намењене за гаражу и техничким просторијама Облик гараже прати облик парцеле тј. троугаоног је облика. Због конфигурације терена који је у паду, пројектоване су две поџемне етаже гараже испод целог комплекса и део гараже који је смештен изнад, у зони вишег терена. То значи да на неким местима имамо гаражу на три (-1 ниво, -2 ниво и -3 ниво) и на неким местима на две етаже (-2 ниво и -3 ниво) у зависности од рељефа терена.

Габарит подземне гараже остао је непромењен и задржан према издатим Локацијским условима. Гаражном простору који је међусобно повезан са сва три нивоа, приступа се на два места. На парцели су планирана два улаза – излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу – из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице

Приступ гаражном простору промењен је у односу на издате Локацијске услове. Улаз у гаражу код Ламеле I, у приземљу, је укинут.

Спратност ламеле A, B, C, D, E F i G је P+6+Ps, а спратност стамбено - пословног објекта I је P+7 +Ps. Објекти су пројектовани са равним кровом. Спратна висина стамбених етаже је око 3.15m, а висина приземља варира у зависности од нулте коте и коте приземља. Висина објеката је макс. 26m од нулте коте до венца (ограде) на Пс. изузетно до 32m. Висина ламеле I је 30,52m од нулте коте до венца (ограде) на Пс. Висина Ламеле I је остала непромењена 33.07m.

Спратност свих Ламеле Фазе 1, Фазе 2 и Фазе 3, остала је непромењена и задржана према издатим Локацијским условима.

Због конфигурације терена, постоји више нултих кота ламела. Нулта кота објекта I је остала иста -0.20m/158.60мнв, као и кота пода приземља ±0.00м/158.80мнв. Нулта кота Ламеле I (-0.20m/158.60мнв) и кота пода приземља (±0.00м/158.80мнв.), остале су непромењене и задржане према издатим Локацијским условима.

Укупно у стамбеном комплексу планира се изградња стамбених јединица и пословних простора – локала:

- Фаза 1 : 494 стана / 38 локала
- Фаза 2 : 125 стана / 10 локала
- Фаза 3 : 74 стана / 11 локала / 11 пословних простора

Број станова, послових простора и локала у Фази 3 промењен је у односу издате Локацијске услове.

Број паркинг места у стамбеном комплексу:

- Фаза 1: 753 ПМ
- Фаза 2 : 146 ПМ

- Фаза 3: 154 ПМ

Потребан број паркинг паркинг места Фазе 3 (Ламела I) промењен је у односу на издате Локацијске услове.

Решење функције објекта

Измена Ламеле I је предмет рада Сепарата измене идејног решења

ПОДРУМ -3 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -10,50/148.30). Нивоу Подрум -3 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе ширине 600 cm. У оквиру гараже постоји рампа у ламели I која пружа вертикалну комуникацију кроз гаражу и две рампе које повезују фазу 3 са фазом 1 и 2. Рампе су у пројектоване у паду од 15%. На овој етажи смештено је и 52 паркинг место од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. Чиста спратна висина гараже је 300 cm. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 52 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 2 техничка просторија и 2 оставе.

Габарит гараже и кота етаже -3 (кота: -10,50/148.30) није промењена у односу на издате Локацијске услове.

Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра. Такође, промењен је и број паркинг места на етажи -3 Фазе 3 у односу на издате Локацијске услове.

ПОДРУМ -2 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -7.15/151.65) .Нивоу Подрум -2 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе ширине 600 cm. У оквиру гараже постоји рампа у ламели I која пружа вертикалну комуникацију кроз гаражу и две рампе које повезују фазу 3 са фазом 1 и 2. На овој етажи смештено је и 51 паркинг место. Чиста спратна висина гараже је 300 cm. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 51 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 1 техничка просторија и 1 остава. Габарит гараже и кота етаже -2 (кота: -7.15/151.65) није промењена у односу на издате Локацијске услове. Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра. Такође, промењен је и број паркинг места на етажи -2 Фазе 3 у односу на издате Локацијске услове.

ПОДРУМ -1 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -3.80/155. 00) У овом нивоу је укинута рампа из приземља која је служила коа додатни улаз/излаз у Ламелу I из комплекса. Нивоу Подрум -1 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе ширине 600 cm. На овој етажи смештено је и 51 паркинг место. Чиста спратна висина гараже је 330 cm. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 51 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 4 техничка просторија и 1 остава.
Габарит гараже, кота етаже -1 (кота: -3.80/155. 00) и број паркинг места није промењен у односу на издате Локацијске услове. Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра, и то је измена у односу на издате Локацијске услове.

ПРИЗЕМЉЕ (кота: ±0.00/158.80) Ниво приземља има искључиво пословну намену. Укупно је испројектовано 11 локала, чији су улази позиционирани на северној, јужној и источној страни објекта. У сваком локалу је предвиђен тоалет.

У овој зони приземља постоје три језгра са степеништем и лифтовима: Улаз 11, Улаз 12 и Улаз 13.

Улаз 11 је пословни улаз. Припадају му пословни простори ПП2, ПП4, ПП6, ПП7, ПП8, ПП9, ПП10 и ПП11.

Улаз 12 је стамбени улаз. Преко Улаза 12 долази се до свих станова у објекту.

Улаз 13 је пословни улаз. Припадају му пословни простори ПП1, ПП3 и ПП5.

Сва три језгра простиру се дуж целе вертикале објекта, од етаже -3 до повученог спрата. Формирање 3 улаза у објекат (два пословна улаза и један стамбени улаз) јесте измена пројекта у односу издате Локацијске услове.

Нивоу приземља приступа се са коте ±0.00/158.80., што је и задржана кота према издатим Локацијским условима. Спратна висина приземља јесте 452 cm (чиста спратна висина нивоа приземља у Ламели I је 417 cm).

Додат је још један улаз у Ламелу I (укупно два пословна и један стамбени улаз) и то јесте измена у односу на издате Локацијске услове. Спратна висина приземља је промењена у односу на издате Локацијске услове.

Конструкција ламела

Основни конструкцијски систем објеката је од армираног бетона. Систем је у целости пројектован као ливен на лицу места, а формирају га армиранобетонски стубови и зидови на које се ослањају греде и међуспратна конструкција.

Конструктивно решење је условљено габаритима надземних етажа и саобраћајног решења подземне гараже. Фундирање се врши преко темељне плоче према Геотехничком елаборату.

Материјали за грађење ламела

Армирани бетон (Темељне плоче, Стубови, АБ платна, АБ плоче, Лифтовска језгра, Надвратници и надпрозорници,); Гитер d=20cm (Зидови према суседним становима, пословању и заједничким просторима); Клима блок d=25cm (Фасадни зидови); Опека d=12cm (Преградни зидови у локалима, становима, Зидови санитарних чворова, Зидови око инсталационих шахтова).

Завршна обрада просторија ламела

Код надземних етажа - сви зидови су од армираног бетона или Клима блока d= 12- 25cm. Они се малтеришу, глетују и боје. Између станова и између станова и ходника предвиђене су облоге од гипс картона.Тамо где је предвиђено, постављају се зидне керамичке плочице. Зидови гараже се не малтеришу и не боје у највећем случају. Обрада плафона - На подземним етажама, код гараже не ради се завршна обрада. Код свих комуникација (подземно и надземно) предвиђен је спуштен плафон. У приземљу је предвиђено постављање спуштеног плафона. На надземним етежаме свуда је предвиђен спуштен плафон од гипс картона плоча. У становима је предвиђена облога од максимално 10cm од монолитног гипс картона. Обрада подова - У зависности од намене, предвиђене су керамичке плочице и паркет. На терасама, у ходницима, купатилима, кухињама и у стамбеним комуникацијама предвиђене су керамичке плочице.

Фасада

Фасадни зидови су од Клима блока или од АБ платна. Термоизолација су плоче камене вуне. Завршна обрада зидова је завршно - декоративни премијум силиконски малтер у браон, белој и антрацит боји и фасадне листеле. На фасади, због фасадног изгледа, на неколико места формирани су фасадни украси од термоизолације 10cm у виду рамова.

Завршна фасада Ламеле I промењена је у односу на издате Локацијске услове. Фасада на Ламели I (фаза 3) је такође контактна фасада са декоративним листелама. На фасади постоје украси (рамови) који су формирани од термоизолације.

Кровови

Кровна плоча је пуна АБ плоча d=25cm са слојем за пад за поставку равног непроходног крова. Кровна раван је у паду од 1-2% због одводњавања.

Инсталације

На локацији постоји инфраструктура у коридорима постојеће јавне саобраћајне мреже. Објекат се прикључује на градску мрежу инфраструктуре и то: Водовод, Канализацију, Топловодну мрежу, Електроенергетску мрежу, Телекомуникациону мрежу.

Евакуација смећа

Према првобитном пројекту одлагање комуналног отпада је планирано на три места – један пункт са 24 контејнета је на почетку интерне саобраћајнице из улице Кружни пут Вождовачки, други са 24 контејнера је у средини парцеле уз интерну саобраћајницу и трећи са 24 контејнера је испред Ламеле С уз интерну саобраћајницу. Укупно је 72 контејнера од 1,1m^3. Пунктови за контејнере су на отвореном, визуелно су ограђени у боксове лаким елементима. Локацију су задржане и новом Идејном решењу.

Зелене површине

Велика пажња посвећена је озелењавању слободних површина како унутар, тако и са спољне стране објеката. Слободна површина изнад крова гараже и са спољње стране објеката је озелењена. На делу крова 1. спрата Ламеле I предвиђен је зелени кров. Код Ламеле I не постоји зеленило на плочи гараже, тако да је читаво зеленило око ње у директном контакту са природним тлом.

Инсталације

Електроинсталације

За потребе комплекса планирана је изградња 3 нове трансформаторске станице 10/0.4 kV, снаге 2x1000 kVA. Укупни капацитет нових ТС је 6000 kVA (3x2x1000 kVA), у свакој ТС је планирана уградња по два трансформатора снаге 1000 kVA. Нове ТС (ТС-1, ТС-2, ТС-3) ће се према условима ЕДБ прикључити по принципу „улаз-излаз“ и то: ТС-2 и ТС-3 на постојећи 10kV вод, веза између ТС 10/0.4 kV „Вождовац, насеље Војвода Степа-„Супермаркет““ (рег.бр. V-2282) и ТС 10/0.4 kV „Генерала Штефаника 27“ (рег.бр. V-2190); ТС-1 на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0.4 V „Каплара Момчила Гаврића 2“ (рег.бр. V-2174) и ТС 10/0.4 кВ „Генерала Штефаника 5“ (рег.бр. V-2212). За прикључење предметног објекта Ламела I на дистрибутивни електроенергетски систем предвиђен је ТС-3. Трансформаторска станица ТС-3 је планирана поред пословне ламеле, смештена у близини краја парцеле а изван објекта.

Хидротехничка мрежа

Водоводна мрежа

Снабдевање санитарном водом и водом за унутрашњу хидрантску мрежу предвиђено је преко прикључења на постојећу водводвну цев III висинке зоне DCI300 у улици Пеке Дапчевића, са цевоводом пречника минØ80. Прикључење објекта би било преко прикључка Фазе 3.

Укупни капацитети комплекса - водовод:
- Q санитарна вода – Q=14.10 l/s
- Q вода за пословни простор – Q=2.9 l/s
- Q вода за локале – Q=3.60 l/s
- Q вода за подстанице – Q=0.6 l/s
- Q вода за заливање – 3.0 l/s
- Q вода за хидрантску мрежу комплекса – Q=30.0 l/s
- Q вода за спринклер инсталацију – Q=25 l/s
- Qхидр.укупно=Qспољ.+Qунутр.= 30 l/s. За унутрашњу хидрантску мрежу потребно је 7.5 l/s (3x2.5 l/s), а за спољашњу 22.5 l/s тј. 5x5л/с =25 l/s.

Прикључак за Ламелу ‘’I’’ – DnØ80 – санитарни и хидрантски прикључак са одвојеним водомерима постављени у спољној водомерној шахти са главним водомерима:

а. Главни водомер стамбене потрошње - Ламела ‘’I’’
б. Главни водомер пословне потрошње - Ламела ‘’I’’
в. Главни водомер топлотне подстанице - Ламела ‘’I’’
г. Главни водомер за хидрантску мрежу - Ламела ‘’I’’

Спољна хидрантска мрежа је део планиране постојеће уличне инфраструктуре - дистрибутивне јавне водоводне мреже са довољним бројем наџемних противпожарних хидраната испред комплекса – 2 надземна хидранта Dn80.

Канализациона мрежа

У комплексу су предвиђене следеће инсталације канализације:
- фекална канализација,
- кишна канализација са крова зграде,
- зауљена канализација из сепаратора гараже

Фекална канализација прикупља све употребљене воде и системом хоризонталне и вертикалне канализације их спроводи до спољних јавних инсталација постојеће инфраструктуре испред објекта а све по Условима надлежног ЈКП БВК - Београд. Планиран је 1 излазни одводни фекални канализациони прикључак максималног пречника прикључка DN160mm са прикључењем на постојећи колектор Ø400 у улици Пеке Дапчевића.

Кишна вода са крова објекта (условно чиста кишна канализација) се одводи ка уличној јавној атмосферској канализацији као постојећа инфрструктура. Планирано је 2 излазна одвода кишне канализације са олучних извода кроз гаражне нивое објекта и преко партера ка уличној атмосферској канализацији максималног пречник прикључка DN200mm у постојећи колектор АСØ250 у улици Пеке Дапчевића.

Зауљена вода после пречишћавања у сепаратору уља одводи се преко пумпе и потиса ка систему фекалне канализације и биолошком пречистачу до изградње недостајуће уличне канализационе инфраструктуре а све по Условима надлежног ЈКП БВК - Београд. Капацитет овог сепаратора и пумпе је Q=3 l/s.

Укупни капацитети комплекса - каналиазција:
- Q санитарне отпадне воде (фекална канализација) – Q= 55.0 l/s
- Q атмосферске канализације – Q= 217.0 l/s

Укупан капацитет:
- Укупна потрошња питке воде Ламела "I" износи 4.90 l/s,
- Потрошња воде за хидрантску мрежу износи 7,5 l/s,
- Укупна количина фекалних отпадних вода L "I" - 17.66 l/s,
- Укупна количина атм. вода са крова L-"I" - износи око 36 l/s.

Телекомуникациона мрежа

Планирано је прикључење објекта на јавну Телекомуникациону мрежу и то да се предметни комплекс прикључи на ТК мрежу кроз ТК канализацију преко постојећих ТТ окана бр. 769 и 771 у ул. Бул. Пека Дапчевића. До објекта ће се у слободној површини изградити приводна ТТ канализација капацитета по једне ПВЦ цеви ϕ110 од постојећих окана до места уласка у објекат.

Топловодна мрежа

Објекат се прикључује на Градску топлану преко примарног топловода 120/55 С из шахта у ул. Пеке Дапчевича ϕ610/810. У склопу нивоа -1,-2 и -3 подземне гараже планиране су подстанице за све ламеле које ће се градити фазно и то 11 посебних подстаница (претходно било 10).

У Ламели I ће бити изграђена 1 топлотне подстаница за грејање стамбених објеката. У топлотној подстаници ће бити лоцирана примарна топлотна предајна подстаница и секундарна подстаница у којој је решена експанзија. Капацитет грејања је 480 kw. У објекту ће бити изграђена 1 топлотне подстанице за грејање стамбених јединица. У објекту има 74 стамбених јединица – само се оне греју преко топловода. Сви капацитети осталих ламела (А-Н) се задржавају према претходно исходованим условима, мења се Фаза 3 - Ламела I. Укупан капцитет: 2 867 334W. Потребан капацитет за Ламелу I је Q=480 000 W.

(а) Величина пројекта

Измењено идејно решење је урађено у складу са планским документом (ПГР), урбанистичким пројектом (УП) и законом о планирању ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025). У наредној табели урбанистичких параметара приказани су параметри дефинисани планским документом, УП и параметри оставрени Идејним решењем.

Табела бр. 3: Упоредна табела идејног решења и измењеног идејног решења

Непромењени делови комплекса / нумерика према важећем пројекту								Промењен део комплекса / фаза 3		
Параметри		Фазе	Задато планом генералне регулације (ПГР)	Остварено урбанистичким пројектом (УП)	Остварени параметри ИДР-ом за који су добијени ЛУ:	Остварени параметри у ПГД		Остварени параметри у измењеном ИДР		
ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА	Укупна површина парцеле	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3		21 632,00 m^2	21 632,00 m^2		21 632,00 m^2	21 632,00 m^2		
	Укупна БРГП - надземно	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3		78 985,85 m^2	78 985,85 m^2	50 065,18 m^2 13 196,44 m^2 15 724,23 m^2	78 985,85 m^2	Фаза 1 50 065,18 m^2 Фаза 2 13 196,44 m^2 Фаза 3 15 312,54 m^2		78 574,16 m^2
	Укупна БРГП - подземно	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3		46 064,14 m^2	46 064,14 m^2	33 147,76 m^2 6 432,96 m^2 6 492,42 m^2	46 064,14 m^2	Фаза 1 33 147,76 m^2 Фаза 2 6 432,96 m^2 Фаза 3 6 492,42 m^2		46 064,14 m^2
	Укупна бруто изграђене површине	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3		125 049,99 m^2	125 049,99 m^2	83 212,94 m^2 19 620,40 m^2 22 216,65 m^2	125 049,99 m^2	Фаза 1 83 212,94 m^2 Фаза 2 19 620,40 m^2 Фаза 3 21 804,96 m^2		124 638,30 m^2
	Укупна нето - надземно	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3			66 842,58 m^2	41 518,54 m^2 10 954,49 m^2 13 706,92 m^2	66 179,95 m^2	Фаза 1 41 518,54 m^2 Фаза 2 10 954,49 m^2 Фаза 3 13 069,40 m^2		65 569,43 m^2
	Укупна нето - подземно	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3			43 422,31 m^2	31 304,11 m^2 6 028,01 m^2 6 008,62 m^2	43 340,74 m^2	Фаза 1 31 304,11 m^2 Фаза 2 6 028,01 m^2 Фаза 3 5 886,43 m^2		43 218,55 m^2
	Укупна нето површина објекта	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3			110 264,89 m^2		109 520,69 m^2			108 787,98 m^2
	Бруто површина приземља	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3				5 558,19 m^2 1 689,38 m^2 1 784,15 m^2	9 031,72 m^2	Фаза 1 5 558,19 m^2 Фаза 2 1 689,38 m^2 Фаза 3 1 805,18 m^2		9 052,75 m^2
	Површина земљишта под објектом - заузетост	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3	заузетост објеката је 50% / max индекс заузетости угаоних објеката је увећан за 15%	max индекс заузетости објеката је 50% / max индекс заузетости угаоних објеката је увећан за 15%	max индекс заузетости објеката је 50% / max индекс заузетости угаоних објеката је увећан за 15%	7 051,00 m^2 1 857,00 m^2 1 928,00 m^2	Max индекс заузетости у ПГД је 57,5% Остварено: 50,09%	Фаза 1 7 051,00 m^2 Фаза 2 1 857,00 m^2 Фаза 3 1 918,50 m^2		Остварено: 50,05%
	Спратност објекта	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3	P_r+6+P_k/P_s	P_r+6+P_k/P_s		ламела А - 2P_o+P+6+P_s ламела В - 2P_o+P+6+P_s ламела D - 3P_o+P+6+P_s ламела Е - 3P_o+P+6+P_s ламела F - 3P_o+P+6+P_s ламела G - 3P_o+P+6+P_s ламела С - 2P_o+P+6+P_s ламела Н - 2P_o+P+6+P_s ламела I - 3P_o+P+7+P_s	Од: P_o(-3), P_o(-2), P_o(-1), P_r+6+P_s До: P_o(-3), P_o(-2), P_o(-1), P_r+7+P_s	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3	ламела А - 2P_o+P+6+P_s ламела В - 2P_o+P+6+P_s ламела D - 3P_o+P+6+P_s ламела Е - 3P_o+P+6+P_s ламела F - 3P_o+P+6+P_s ламела G - 3P_o+P+6+P_s ламела С - 2P_o+P+6+P_s ламела Н - 2P_o+P+6+P_s ламела I - 3P_o+P+7+P_s	Од: P_o(-3), P_o(-2), P_o(-1), P_r+6+P_s До: P_o(-3), P_o(-2), P_o(-1), P_r+7+P_s
ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА	Висина објекта (венац пов. спрата и кровни венац)	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3	Висина венца P_s – max висина венца објекта је 26,0 m (изузетно 32 m), max висина кровног венца 30 m Висина кровног венца - max висина објекта је 30,0 m (изузетно 37 m)	Висина венца P_s – max висина венца објекта је 26,0 m (изузетно 32 m), max висина кровног венца 30 m Висина кровног венца - max висина објекта је 30,0 m (изузетно 37 m)	Висина венца P_s – max висина венца објекта је 26,0 m (изузетно 32 m), max висина кровног венца 30 m Висина кровног венца - max висина објекта је 30,0 m (изузетно 37 m)	Ламела А, Ламела В, Ламела D, Ламела Е, Ламела F и Ламела G Ламела С и Ламела Н Ламела I	Висина венца P_s: Ламела А и В – 26,0 m Ламела С – 25,6 m Ламела D и D' – 24,57 m и 25,53 m Ламела Е, F и G – 26,0 m Ламела Н – 25,97 m Ламела I – 30,87 m Висина кровног венца: Ламела А и В – 28,20 m Ламела С – 27,80 m Ламела D и D' – 26,77 m и 27,73 m Ламела Е, F и G – 28,20 m Ламела Н – 28,17 m Ламела I – 33,07 m	Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3	Ламела А, Ламела В, Ламела D, Ламела Е, Ламела F и Ламела G Ламела С и Ламела Н Ламела I	Висина венца P_s: Ламела А и В – 26,0 m Ламела С – 25,6 m Ламела D и D' – 24,57 m и 25,53 m Ламела Е, F и G – 26,0 m Ламела Н – 25,97 m Ламела I – 30,52 m Висина кровног венца: Ламела А и В – 28,20 m Ламела С – 27,80 m Ламела D и D' – 26,77 m и 27,73 m Ламела Е, F и G – 28,20 m Ламела Н – 28,17 m Ламела I – 33,07 m
	Апсолутна висинска кота (венац пов.	Фаза 1	Висина венца P_s – max висина венца објекта је 26,0 m	Висина венца P_s – max висина венца објекта је 26,0 m (изузетно 32 m),	Висина венца P_s – max висина венца објекта је 26,0 m	Ламела А, Ламела В, Ламела D,	Висина венца P_s: Ламела А, В и С – 183,14 m	Фаза 1	Ламела А, Ламела В, Ламела D,	Висина венца P_s: Ламела А, В и С – 183,14 m

	спрата и кровни венац)		(изузетно 32 m), max висина кровног венца 30 m Висина кровног венца - max висина објекта је 30,0 m (изузетно 37 m)	max висина кровног венца 30 m Висина кровног венца - max висина објекта је 30,0 m (изузетно 37 m)	(изузетно 32 m), max висина кровног венца 30 m Висина кровног венца - max висина објекта је 30,0 m (изузетно 37 m)	Ламела Е, Ламела F и Ламела G	Ламела D и D' – 186,29 m Ламела Е, F и G – 187,72 m Ламела Н – 184,57 m Ламела I – 189,47 m Висина кровног венца: Ламела А, В и С – 185,34 m Ламела D и D' – 188,49 m Ламела Е, F и G – 188,42 m Ламела Н – 186,77 m Ламела I – 191,67 m		Ламела Е, Ламела F и Ламела G	Ламела D и D' – 186,29 m Ламела Е, F и G – 187,72 m Ламела Н – 184,57 m Ламела I – 189,12 m Висина кровног венца: Ламела А, В и С – 185,34 m Ламела D и D' – 188,49 m Ламела Е, F и G – 188,42 m Ламела Н – 186,77 m Ламела I – 191,67 m
		Фаза 2				Ламела С и Ламела Н		Фаза 2	Ламела С и Ламела Н	
		Фаза 3				Ламела I		Фаза 3	Ламела I	
	Спратна висина стамбеног дела објекта и пословног дела	Фаза 1				315 cm	Фаза 1 и Фаза 2: 315 cm спратна висина стамбених етажа Фаза 3: 350 cm (спратна висина типске етаже) и 487 cm (спратна висина приземља)	Фаза 1	315 cm	Фаза 1 и Фаза 2: непромењене су Фаза 3: 350 cm (спратна висина типске етаже са повученим спратом) и 452 cm (спратна висина приземља)
		Фаза 2				315 cm		Фаза 2	315 cm	
		Фаза 3				350 cm (типска етажа) 487 cm (приземље)		Фаза 3	350 cm (спратна висина типске етаже са повученим спратом) 452 cm (спратна висина приземља)	
ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОБЈЕКТА	Број станова	Фаза 1		619 стамбених јединица		494 стана (37 485,50 m^2)	619 стамбених јединица	Фаза 1	494 стана (37 311,69 m^2)	693 стамбене јединице
		Фаза 2				125 станова (9 733,71 m^2)		Фаза 2	125 станова (9 666,75 m^2)	
		Фаза 3				0 станова		Фаза 3	74 стана (5 491,35 m^2)	
	Број пословних простора	Фаза 1		54 локала и 8 пословних простора		38 локала (4 206,85 m^2)	54 локала и 8 пословних простора	Фаза 1	38 локала (4 206,85 m^2)	59 локала и 11 пословних простора
		Фаза 2				10 локала (1 287,74 m^2)		Фаза 2	10 локала (1 287,74 m^2)	
		Фаза 3				8 пословних простора 6 локала (13 167,00 m^2)		Фаза 3	11 пословних простора 11 локала (7 605,05 m^2)	
	Број паркинг места	Фаза 1	1 pm/60 m^2 НГП пословања 1,1/ПМ по стамбеној јединици 5% за особе са посебним потребама	776 ПМ	Укупно остварено 1094 ПМ, од тога 55 ПМ за инвалиде	776 ПМ (укупно потребно 629 ПМ + 32 ПМ)	Укупно 1094 ПМ, од тога 55 ПМ за инвалиде. Укупно потребних паркинг места је 1015 ПМ (52 ПМ за инвалиде)	753 ПМ (38 ПМ за особе са посебним потребама и 32 ПМ надземно)	Укупно потребно: 1015 ПМ, од тога за инвалиде 52 ПМ Укупно остварено:1053 ПМ, од тога за особе са посебним потребама 53ПМ Надземно 32ПМ	Фаза 1	753 ПМ (38 ПМ за особе са посебним потребама и 32 ПМ надземно)	Укупно потребних паркинг места је 993 ПМ, од тога за инвалиде 50 ПМ. Укупно остварено: 1053 ПМ, од тога за особе са посебним потребама 53 ПМ Надземно: 32 ПМ
		Фаза 2		155 ПМ		155 ПМ (укупно потребно 164 ПМ + 9 ПМ)		146 ПМ (6 ПМ за особе са посебним потребама)		Фаза 2	146 ПМ (6 ПМ за особе са посебним потребама)	
		Фаза 3		163 ПМ		163 ПМ (укупно потребно 222 ПМ + 11 ПМ)		154 ПМ (9 ПМ са особе са посебним потребама)		Фаза 3	154 ПМ (9 ПМ са особе са посебним потребама)	
ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	Зеленило у директном контакту са природним тлом	Фаза 1	Минимум 15% зелених површина на парцели у директном контакту са тлом (без подземних објеката или етажа) 21 623*0,15 = 3 244,80 m^2	УП је остварено 15,55% (3 252 m^2) у директном контакту 0,55% (112,5 m^2) на растер плочама са зеленилом		25,74% (5 568,50) Зеленило у директном контакту са тлом (3 252 m^2)...15% Растер плоче са зеленилом (112,5 m^2)...0,55% Остало (изнад крова гараже, неопходни зелени кровови, жардињере...) (2 204 m^2)…10,19%	1 679,77 m^2 7,78%	3 259,70 m^2 15,07%	Остваре но 27,18% (5 878,49 m^2)	Фаза 1	1 679,77 m^2 7,78%	Остварено 26,79% (5 794,30 m^2)
		Фаза 2					475,07 m^2 2,19%			Фаза 2	475,07 m^2 2,19%	
		Фаза 3					1104,86 m^2 5,10%			Фаза 3	1 089,54 m^2 5,04%	
	Зеленило изнад гараже	Фаза 1					877,76 m^2 4,06%	1 448,21 m^2 6,70%		Фаза 1	877,76 m^2 4,06%	
		Фаза 2					570,45 m^2 2,64%			Фаза 2	570,45 m^2 2,64%	
		Фаза 3					/			Фаза 3	/	
	Неопходни зелени кровови	Фаза 1					380,6 m^2 1,76%	739,71 m^2 3,42%		Фаза 1	380,6 m^2 1,76%	
		Фаза 2					173,76 m^2 0,80%			Фаза 2	173,76 m^2 0,80%	
		Фаза 3					185,35 m^2 0,86%			Фаза 3	185,35 m^2 0,86%	
	Зелени зидови	Фаза 1					221,95 m^2 1,02%	361,95 m^2 1,67%		Фаза 1	221,95 m^2 1,02%	
		Фаза 2					140,00 m^2 0,65%			Фаза 2	140,00 m^2 0,65%	
		Фаза 3					/			Фаза 3	/	
	Жардињере у Ламели I	Фаза 1					/	68,92 m^2 0,32%		Фаза 1	/	
		Фаза 2					/			Фаза 2	/	
		Фаза 3					68,92 m^2 0,32%			Фаза 3	/	
ЗАУЗЕТОСТ ОБЈЕКТА И НАМЕНА	Надземна заузетост	Фаза 1	Мах индекс заузетости објеката је 50%. Мах индекс заузетости угаоних објеката је увећан за 15%. Дозвољени Мах индекс заузетости у ИДР и ПГД је 57,5%.			7 051,00 m^2 32,60%	7 051,00 m^2 32,60%		Остварено: 50% (10 836,00 m^2)	Фаза 1	7 051,00 m^2 32,60%	Остварено: 50,05% (10 826,50 m^2)
		Фаза 2				1 857,00 m^2 8,50%	1 857,00 m^2 8,50%			Фаза 2	1 857,00 m^2 8,50%	
		Фаза 3				1 928,00 m^2 8,90%	1 928,00 m^2 8,90%			Фаза 3	1 918,50 m^2 8,87 %	
	Подземна	Фаза 1	Према ПГР max	Према УП		Према ИДР	Остварено: 82%			Фаза 1	Остварено: 82%	

заузетост	Фаза 2 Фаза 3	85% (18 388,05 m^2)	82% (17 635,75 m^2)	82% (17 635,75 m^2)	(17 635,75 m^2)			Фаза 2 Фаза 3	(17 635,75 m^2)			
Индекс заузетости Површина земљишта под објектом /заузетост	Фаза 1	Према ПГР дозвољена је max 50% 21 632*0,5 = 10 816,00 m^2	Према УП 50% (10 836,00 m^2)	7 051,00 m^2 32,60%	50% (10 836,00 m^2)	7 051,00 m^2 32,60%	Остварено: 0,50 (10 836 m^2 / 21 632 m^2)	Фаза 1	7 051,00 m^2 32,60%	Остварено: 0,50 (10 836 m^2 / 21 632 m^2)		
	Фаза 2			1 857,00 m^2 8,50%		1 857,00 m^2 8,50%		Фаза 2	1 857,00 m^2 8,50%			
	Фаза 3			1 928,00 m^2 8,90%		1 928,00 m^2 8,90%		Фаза 3	1 918,50 m^2 8,87 %			
Индекс изграђености						Остварено 3,65 (78 985,85 m^2 / 21 632 m^2)			Остварено 3,63 (78 574,16 m^2 / 21 632 m^2)			
Слободне површине	Фаза 1	Мин. проценат слободн. површина на парцели је 40% (8.652,80 m^2)	Остварено 50% (10.797 m^2)	33.3m^2	50% (10.797 m^2)	7.200,00 m^2 33.3%	50% (10.797 m^2)	Фаза 1	7.200,00 m^2 33.3%	Остварено 50,33% (10.887,37 m^2)		
	Фаза 2			10.0m^2		2,152,70 m^2 10,0%		Фаза 2	2,152,70 m^2 9,99 %			
	Фаза 3			26.70m^2		1,444,3 m^2 6,70%		Фаза 3	1,534,67 m^2 7,09%			
					Становање 72%	Пословање 28%			Становање 80%	Пословање 20%		
Намена	Фаза 1	Према ПГР становање је макс. 80%, пословање мин. 20%.	Према ПГР становање је макс. 80%, пословање мин. 20%. Према	Становање 72% (42.219,21 m2), пословање 28% (18.529,53 m2)	37.311,59 m2 79,42%	4.206,85 m2 (трговина) 22,55%	Становање: 72%. Укупно нето становања: 46,978,44 m2 Пословање 20%. Укупно нето пословања: 18.661,59 m^2	Фаза 1	37.311.69 m2 71,1%	пословање 4.206.85 m2 (трговина) 31.11%	Становање: 80% Укупно нето становање: 52.469,79 m2 Пословање: 20%. Укупно нето пословања: 13.099.64 m^2	
	Фаза 2				9.666,75 m2 20,58%	1.287,74 m2 (трговина) 6,90%		Фаза 2	9.666,75 m2 18,42%	1.257,74 m2 (трговина) 9,83%		
	Фаза 3				0.00 m2 0.00%	13.167,00 m2 (трговина) 691,03 m2 и пословни простор 12.475,97 m2 70,55%		Фаза 3	5,491,35 m2 10,47%	**7.605,05** m^2 (трговина) 1.351. 13 m2 и пословни простор **5.538,27** m^2) 58.06%		

Са аспекта коришћења земљишта, предметни пројекат је у сагласности са одредбама планског основа и дефинисаном наменом, те је са тог аспекта прихватљив и еколошки одржив уз поштовање мера заштите животне средине у фази претходних, припремних и радова на изградњи објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре.

(б) Коришћење природних ресурса и енергије

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђују се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени Гласник РС", број 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012, 44/2018 - др. закон, 111/2022 и 102/2025) .

Реализација пројекта нема значајних захтева за коришћењем природних ресурса:

- Планирана изградња предметног комплекса се реализује на простору дефинисано као грађевинско земљиште. Такође, дефинисана су правила грађења и уређења, са рационалном „потрошњом" земљишта као важног ресурса, у складу са планским документом;
- У току реализације пројекта, за извођење грађевинских радова биће ангажована механизација која ће, као погонско гориво, користити нафтне деривате; на основу анализе карактеристика локације и карактеристика планиране изградње предметног комплекса, анализе пројектованог обима радова, њиховог локалног карактера и ограниченог трајања, процењено је да коришћење и потрошња погонских горива не представља значајан утицај на потрошњу нафних деривата као необновљивих ресурса.

На локацији постоји инфраструктура у коридорима постојеће јавне саобраћајне мреже. Објекат се прикључује на градску мрежу инфраструктуре и то: Водовод, Канализацију, Топловодну мрежу, Електроенергетску мрежу, Телекомуникациону мрежу.

За предметни пројекат нема захтева за коришћењем шумских ресурса и дрвета, минералних сировина и руда, као ни других природних ресурса.

На основу утврђених чињеница, може се закључити да планирани пројекат нема значајних захтева за коришћењем и потрошњом природних ресурса и енергије, те са тог аспекта еколошки прихватљив и одржив, јер не представља фактор угрожавања животне средине. Носилац пројекта је дужан да поштује прописане урбанистичке параметре, прописан начин уређивања локације и мере заштите животне средине.

(в) Загађивање и изазивање неугодности

За оцену стања животне средине потребно је анализирати могуће утицаје и промене на локацији и непосредном окружењу као последицу реализације и редовног функционисања стамбено - пословног комплекса.

Сам интензитет загађења и изазивања неугодности зависиће од низа фактора: климатских и метеоролошких услова, редовног функционисања комплекса и придржавања прописаних мера заштите.

С обзиром на то да је пројектом предвиђена изградња објеката, могуће је мање загађивање и изазивање неугодности. Свака активност при изградњи објекта доводи до промена у окружењу, односно, долази до измене амбијента (промена физичког изгледа терена) и могућег привременог негативног утицаја на ваздух и земљиште.

Прашина и бука се јављају приликом изградње, током извођења радова, када се честице прашине лако подижу ветром и разносе по околини. Присуство грађевинских машина незнатно повећава ризик и од загађивања земљишта испуштеним машинским уљима и сл.

Приликом изградње евентуално може доћи до настанка отпада од амбалаже, пластичне и папирне вреће, и др. које је потребно уклонити од стране надлежног комуналног предузећа. Међутим, наведени негативни утицаји на околину ће постојати краткотрајно, током изградње комплекса, док они дугорочнији, током рада објеката и одвијањем активности утицаји ће такође бити минимални.

Као што је наведено радови на изградњи планираних објеката су краткотрајни и временски ограничени, те се не очекују значајни утицаји на животну средину. При форсираном раду механизације и раду осталих меродавних возила, може доћи до емисије буке и полутаната атмосфере са могућим очекиваним краткотрајним, микролокацијским прекорачењем граничних вредности, као и до привремене визуелне деградације пејзажних карактеристика. Обзиром да су наведени утицаји временски ограничени и престају, без вероватноће понављања по завршетку радова, реализација пројекта неће имати значајан утицај на животну средину.

У току редовног функционисања комплекса генерисаће се следеће врсте отпада и отпадних вода: комунални отпад, рециклабилни отпад, талог из сепаратора, санитарно-фекалне отпадне воде, потенцијално зауљене атмосферске воде и условно чисте атмосферске воде, као и до повремене појаве буке од саобраћаја на локацији.

Такође, током редовних активности на предметној локацији, у току одвијања саобраћајних активности може доћи до емисије у ваздух.

Значајни негативни утицаји на животну средину могу настати само у случају акцидента на локацији, односно у случају пожара, као и у случају просипања, процуривања и разливања нафтних деривата из транспортних средстава. Адекватним мерама заштите животне средине, инфраструктурног уређења и комуналног опремања, спречиће се сви значајни негативни утицаји на животну средину и непосредно окружење локације.

Поштовањем свих прописаних услова грађења објеката, уређења земљишта, саобраћајних, зелених површина и мера заштите животне средине, имајући у виду аспект локације, као и регенеративни капацитет природне средине, негативни утицај на животну средину биће занемарљив.

(г) Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника која се примењује, у складу са прописима

Процена ризика од удесних ситуација на локацији планираног пројекта може се извршити на основу идентификације ризика, процене вероватноће настанка и анализе последица по животну средину и здравље становништва која обухвата:

- Анализу опасности од удеса;
- Идентификацију опасности;
- Анализу последица;
- Процену ризика;
- Мере превенције, приправности и одговара на удес;
- Планирање мера отклањања последица од удеса.

Процена ризика од удесних ситуација на локацији пројекта се може извршити на основу идентификације хазарда, процене вероватноће настанка и анализе последица. Идентификација хазарда и процена вероватноће настанка удеса врши се на основу анализе пројекта. На тај начин се може дати приказ узрока који могу довести до акцидента:

- Људске и организационе грешке;
- Природне катастрофе и спољашњи акциденти.

Поред идентификације хазарда и процене вероватноће настанка удеса, за процену ризика је потребно извршити и анализу последица која има за циљ да предвиди обим могућих ефеката удеса, величину штете и обим одговора за удес.

Прва фаза анализе повредивости је идентификација свих повредивих објеката на комплексу и у његовом окружењу. Повредиви објекти су сви на удес осетљиви објекти и све оно што може бити под утицајем неконтролисаног ослобађања штетних материја, људи, екосистеми, материјална добра.

Удесне ситуације које могу настати на локацији пројекта, а могу се предвидети су:

- Просипање и случајно процуривање нафтних деривата из ангажоване грађевинске и друге механизације у току уређивања локације и изградње објеката, и из возила током одвијања саобраћајнх активности за време редовног функционисања;
- Пожар.

Просипање и случајно процуривање нафтних деривата из ангажоване грађевинске и друге механизације у току изградње је потенцијални акцидент на

локацији пројекта за време реализације, из возила током одвијања саобраћајнх активности за време редовног функционисања. Да акцидентално просуто уље и нафтни дериват не би угрозио животну средину неопходно је извршити санацију полутаната. Изливање нафтних деривата и уља могућа су и у случају недовољно исправне ангажоване механизације и возила на локацији пројекта.

Узимајући у обзир искуства за овакве удесне ситуације потребно је:

- Уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање уља, односно горива;
- Спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем физичких баријера или прављењем провизорног канала око мрље;
- Избор адекватног сорбента (песак/пиљевина/зеолит) или отпадног филера или пуцвала;
- Примена сорбента (посипање);
- Поступак сакупљања након примене;
- Регенерација (ако је сорбент регенерабилан);
- Коначно одлагање и чување загађеног сорбента уз контролу и надзор или уступање овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и документ о кретању опасног отпада на даљу обраду (према Правилнику о начину складиштења, паковања и обележавање опасног отпада („Сл. гласник РС", бр. 95/2024).

Важна чињеница је и то да, уколико до акцидента дође, количина испуштених нафтних деривата је мала (максимално запремина једног резервоара) тако да ће потенцијалне последице бити мале и локалног карактера. Овако настали отпад ће се привремено складиштити у складишту опасног отпада, а потом прослеђивати оператерима који поседују дозволу за управљање овом врстом отпада. За наведену, као и за друге врсте отпада које нису предмет делатности, редовно ће се водити евиденција на основу Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл.гласник РС“, бр. 7/20 и 79/21).

Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље људи, материјална добра и животна средина. Пожар, као један од најчешћих акцидената на градилиштима, могућ је услед неисправности и неправилног коришћења електроинсталација. Пожар може настати приликом варења и израде битуменских хидроизолација (на бази битумена, греје се отвореним пламеном па се тако разгрејани лепе). У случају пожара као акцидента, могу се очекивати повећане концентрације загађујућих материја (полутаната атмосфере) на локацији и непосредном окружењу као последица сагоревања грађевинског материјала. Објекти морају бити пројектовани у складу са противпожарним условима, а локација обезбеђена добрим приступним путем, што у случају пожара омогућава несметан прилаз ватрогасним инервентним возилима. Пожар као потенцијални акцидент био би временски и просторно ограничен, без могућности ширења ван граница пројекта и са минималним последицама по здравље људи и животну средину, у случају правовременог и адекватног деловања.

Систем за заштиту од пожара обухвата аутоматску дојаву пожара, хидрантску мрежу и мобилну опрему за гашење пожара који покривају целокупну површину објеката. Опасности од настанка пожара у предметном комплексу су релативно мале, као пожарно ризичне могу се посматрати просторије трафостанице. Пожар може настати услед немара, квара неког од електро уређаја или намерним паљењем. У случају пожара ваздух би био у веома кратком времену загађен продуктима сагоревања. Састав загађивача би зависио од материја које је захватио пожар. При

гашењу пожара угљен диоксидом, привремено се повећава концентрација овог гаса у ваздуху, са свим пратећим ефектима који могу настати.

Ниво концентрације загађујућих материја у димном облаку, који настаје као последица пожара, зависиће од временских услова. Честице из облака дима који би настао пожаром, а које би се таложиле на тло. Уз поштовање мера заштите од пожара овај акцидент је могуће свести на минимум вероватноће јављања.

Акцидент на локацији се може јавити као последица природних непогода (земљотрес, олујни ветар). У случајевима природних непогода, могло би доћи до рушења на локацији и уништења дела инфраструктуре. У тим случајевима дошло би до изненадног оптерећења животне средине због могућих пожара. Количине загађујућих материја које би, у случају изненадног догађаја, могле неконтролисано бити на локацији и имати негативни утицај на животну средину, су варијабилне и зависе, пре свега, од узрока догађаја, места настанка, степена јачине и опсега, постојећим-тренутним условима на локацији, метеоролошким условима, времену дојаве и брзини и квалитета интервенције.

У погледу мера од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно је применити опште и посебне мере заштите од пожара и експлозија утврђене Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. закони) и Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/2015), техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Приликом пројектовања подземне гараже применити одредбе Правилника о техничким нормативима безбедности гаража од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 31/2024 и 59/2025) - дужине путева евакуације, приступ за ватрогасно-спасилачку интервенцију, које се просторије могу налазити у саставу гараже итд.

Ради заштите од потреса новопланирани садржаји биће реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство унутрашњих послова, Управа за ванредне ситуације у Београду 07.8 број 217-595/26 од 14.07.2026. године и Обавештењу Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације 07.8 број 217.2-93/26 од 14.07.2026. године.

4. ПРИКАЗ РАЗУМНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

(а) Алтернативна локација или траса

Могућност алтернативних решења у избору локације, начина изградње објеката и садржаја су основни постулати у функцији заштите животне и друштвене средине.

Такође, приликом анализе услова и одређивања мера заштите животне средине кроз процену утицаја сагледана су сва потенцијална ограничења и могући конфликти у простору које доноси Пројекат и локација као и међусобни односи Пројекта и стања животне средине.

За реализацију планираног пројекта: стамбено - пословног комплекса, који се састоји од девет стамбено-пословних ламела: ламела А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G, ламела Н и ламела I, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс – 3По+П+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к. п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац нису понуђена алтернативна решења. Инвеститор као власник парцеле, у складу са својим стручним тимом изабрали су најпогоднију локацију у чијем је окружењу већ реализована предметна намена и добро је саобраћајно повезана са окружењем. Из тих разлога могуће алтернативе нису разматране са аспекта избора локације.

Са еколошког аспекта, поштујући принципе одрживог развоја могућа је реализација и редовно функционисање планираног комплекса уз поштовање законске регулативе и пратећих подзаконских аката за предметну делатност, мера превенције у поступку реализације Пројекта, мера за спречавање и отклањање потенцијалних ризика и штетних утицаја у поступку реализације и редовног функционисања.

(б) Алтернативни технолошки поступак

Технолошки процес производње представља скуп радних операција који је дефинисан одређеном пројектном документацијом. Како се на предметној локацији не планира привредна, производна делатност, која би подразумевала технолошки поступак, из тог разлога нису разматрана алтернативна решења истог.

5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

Карактеристике постојећег стања животне средине представљају основу за свако истраживање проблематике животне средине на одређеном простору. Проблематика заштите животне средине представља јединствено и комплексно питање које обухвата све аспекте разматрања могућег утицаја предметног комплекса на животну средину.

Најзначајнији фактори који одређују стање животне средине:

- положај општине Вождовац у региону града Београда, за које је карактеристичан повећан притисак на простор и ресурсе; односно на животну средину у целини;
- повољни саобраћајни, локациони и други услови за развој, који представља потенцијални узрок загађивања и деградације животне средине.

(а) Становништво

Упоређујући два последња званична пописа становништва може се констатовати пораст броја становника општине Вождовац. Према последњем попису становништва из 2022. године на територији општине живи 174.864 становника, у самом насељу Вождовац живи 155.909 становника. Према претходном попису становништва из 2011. године у општини Вождовац је живело 158.213 становника, док је у самом насељу Вождовац живело 138.352 становника.

Комплекс је лоциран у већ изграђеном урбаном подручју. Предвиђени број стамбених и пословних јединица потпомоћи ће додатном развоју и компактости овог простора.

(б) Флора и фауна

На локацији пројекта нису идентификовани значајни, ендемични, представници флоре и фауне који могу бити угрожени редовним радом пројекта. Нема биолошки вредних врста са аспекта биодиверзитета на локацији. На посматраном подручју није карактеристично присуство ретких врста које би биле предмет интереса за посебне мере заштите. Такође, локација је ван зона утицаја на ловна и риболовна подручја. С обзиром на то да је реч о градском грађевинском земљишту, а не пољопривредном или шумском земљишту, постојећи и планирани радови предметног пројекта обзиром на локацију и тренутну изградњу на парцели немају утицаја на флору и фауну.

(в) Земљиште

Земљиште, као важан ресурс и медијум животне средине, представља индикатор стања животне средине. На основу података катастра непокретности парцеле су у приватном власништву и налази се у катастарској општини Вождовац и представљају градско грађевинско земљиште.

Према доступним информација на предметном подручју и у непосредној околини није вршено испитивање квалитета земљишта. Предметна локација је већ урбанизована. Непосредно окружење чине углавном породични и вишепородични објекти. Самим тим земљиште је већ деградирано и намена коришћења је промењена у складу са планским документима.

(г) Вода

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне средине. На самој локацији и у непосредном окружењу нема површинских водотокова.

Приказ хидрогеолошких одлика терена приказан је у оквиру поглавља 2. Опис локације, потпоглавље Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу (б) Релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју.

(д) Ваздух и бука

Оцена стања животне средине са аспекта квалитета амбијенталног ваздуха, подразумева идентификовање постојећих извора загађивања који утичу или могу утицати на промену квалитета амбијенталног ваздуха. Анализирано подручје припада подручју без значајних извора емисија у ваздух.

На самој локацији планираних активности нису вршена мерења и праћење стања аерозагађености и квалитета ваздуха, али у непосредном окружењу - Насеље „Степа Степановић“ јесте .

Мониторинг квалитета ваздуха у јануару, фебруару, марту, априлу и мају 2026. године је обухватио мерење концентрације загађујућих материја које су утврђене Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Београда за 2026. и 2027. годину.

Критеријуми за оцењивање квалитета ваздуха су утврђени Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013).

Табела бр. 4: Мониторинг квалитета ваздуха у јануару 2026. године

Мерно место	**Насеље "Степа Степановић", Шумадијске дивизије 10-14**		
Параметар испитивања	**Чађ [µg/m^3]**	**SO_2 [µg/m^3]**	**NO_2 [µg/m^3]**
Средња вредност	6	<10	18
Min	<5	<10	9
Max	38	14	38
>ГВ/24ч	/	0	0
>МДВ	0	/	/

Табела бр. 5: Мониторинг квалитета ваздуха у фебруару 2026. године

Мерно место	**Насеље "Степа Степановић", Шумадијске дивизије 10-14**		
Параметар испитивања	**Чађ [μg/m^3]**	**SO_2 [μg/m^3]**	**NO_2 [μg/m^3]**
Средња вредност	<5	<10	19
Min	<5	<10	8
Max	10	<10	42
>ГВ/24ч	/	0	0
>МДВ	0	/	/

Табела бр. 6: Мониторинг квалитета ваздуха у марту 2026. године

Мерно место	**Насеље "Степа Степановић", Шумадијске дивизије 10-14**		
Параметар испитивања	**Чађ [μg/m^3]**	**SO_2 [μg/m^3]**	**NO_2 [μg/m^3]**
Средња вредност	6	<10	21
Min	<5	<10	8
Max	21	16	47
>ГВ/24ч	/	0	0
>МДВ	0	/	/

Табела бр. 7: Мониторинг квалитета ваздуха у априлу 2026. године

Мерно место	**Насеље "Степа Степановић", Шумадијске дивизије 10-14**		
Параметар испитивања	**Чађ [μg/m^3]**	**SO_2 [μg/m^3]**	**NO_2 [μg/m^3]**
Средња вредност	<5	<10	33
Min	<5	<10	15
Max	14	<10	56
>ГВ/24ч	/	0	0
>МДВ	0	/	/

Табела бр. 8: Мониторинг квалитета ваздуха у мају 2026. године

Мерно место	**Насеље "Степа Степановић", Шумадијске дивизије 10-14**		
Параметар испитивања	**Чађ [μg/m^3]**	**SO_2 [μg/m^3]**	**NO_2 [μg/m^3]**
Средња вредност	<5	<10	25
Min	<5	<10	13
Max	6	<10	37
>ГВ/24ч	/	0	0
>МДВ	0	/	/

Основни извор загађивања је саобраћај који представља извор загађења ваздуха који настаје емисијом продуката сагоревања горива у моторима, настанка угљен-моноксида, микрочестица посебно из дизел мотора, азотних и сумпорних оксида олова,

угљоводоника итд. Приликом изградње стамбено-послвовног комплекса изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током изградње објеката могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини, тачније у зони самих радова. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

У наставку ће бити дати резултати мерења нивоа буке у животној средини за пролећни и јесењи циклус током 2025. године на територији општине Вождовац и то са два мерна места (Криволачка 5, ДЗ Вождовац – удаљено око 3 km ваздушне линије од предметне локације и Војводе Степе 82, II Београдска гимназија – удаљено око 2,5 km ваздушне линије од предметне локације). Уочава се прекорачење меродавног нива буке само током ноћи.

Табела бр. 9: Резултати мерења, меродавни нивои буке измерени у пролећном циклусу за 2025. годину према референтном периоду и локацијама

Редни број	Мерно место	Корекција за положај микрофона	Меродавни ниво			Граничне вредности зоне	
			Дан	Вече	Ноћ	Дан и вече	Ноћ
9.	Криволачка 5, ДЗ Вождовац	-3	62,5	62,6	57,8	65	55
12.	Војводе Степе 82, II Београдска гимназија	0	62,8	64,4	59,0	65	55

Табела бр. 10: Резултати мерења, меродавни нивои буке измерени у јесењем циклусу за 2025. годину према референтном периоду и локацијама

Редни број	Мерно место	Корекција за положај микрофона	Меродавни ниво			Граничне вредности зоне	
			Дан	Вече	Ноћ	Дан и вече	Ноћ
9.	Криволачка 5, ДЗ Вождовац	-3	59,8	60,4	54,4	65	55
12.	Војводе Степе 82, II Београдска гимназија	0	63,1	62,5	58,7	65	55

(ћ) Климатски чиниоци

Приказ климатских карактеристика приказан је у оквиру поглавља 2. Опис локације, потпоглавље Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу (б) Релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју.

У периоду експлоатације предметног комплекса, односно током боравка станара у стамбеном делу као и током редовних активности у пословном делу комплекса, неће долазити до промена основних климатских чиниоца.

(е) Грађевине

Стамбено-пословни комплекс се изводи. На предметној локацији постоје објекти који су у изградњи за које је исходована грађевинска дозвола.

(ж) Непокретна културна добра и археолошка налазишта

У оквиру пројекта нема утврђених споменика културе, добара која уживају претходну заштиту и регистрованих археолошких локалитета.

(з) Природна добра

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја, не налази се унутар заштћених природних добара за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошке мреже.

(и) Пејзаж

Предеоне и пејзажне карактеристике простора представљају битан елемент за сагледавање тренутног стања природних и стечених услова и њихових узајамних односа, обзиром да обједињују све позитивне и појавне негативне утицаје и последице са аспекта визуелне перцепције, чиме је омогућена лака и брза идентификација проблема у простору.

Карактеристике предела и пејзажа синергички оцртавају све појаве и интеракције просторних и социјалних фактора. При процени предеоно-пејзажних вредности простора треба имати у виду да се исти добрим делом заснивају на субјективној перцепцији и оцени. Оцену предеоно-пејзажних вредности простора могуће је извршити уз рашчлањивање на физичке и апстрактне карактеристике. У физичке карактеристике се могу сврстати природне карактеристике (морфологија терена, стање вегетације, постојеће водене површине) и створене (изграђеност, уређеност). Апстрактне карактеристике представљају субјективан доживљај посматраног простора (специфичност облика, разноликост, компактност, хармоничност, естетски доживљај).

Предметни пројекат, у складу са карактеристикама локације, представља део укупног урбаног предела и пејзажа просторне целине којој припада.

(j) Међусобни односи наведених чинилаца

Чиниоци животне средине (земљиште, вода, ваздух, и др.) граде неколико основних потенцијала о чијим се функционалним карактеристикама мора водити рачуна код валоризације утицаја реализације предметног пројекта. Неопходно је придржавати се прописаних мера заштите.

6. ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЧИНИОЦЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу претходно изнетих карактеристика локације и окружења, идентификације извора загађивања, процене постојећег стања животне средине, карактеристика и специфичности предметног пројекта, могу се предвидети и проценити могући негативни утицаји на животну средину. Очекиване промене у простору и утицаји на животну средину, од реализације пројекта за изградњу комплекса разматрано је са више аспеката:

- могућих и очекиваних значајних утицаја у току извођења радова на реализацији пројекта, пратећих садржаја, линијске и остале инфраструктуре;
- могућих и очекиваних значајних утицаја у току редовног рада пројекта;
- потенцијалних утицаја у случају акцидента на локацији пројекта;
- утицаја у случају престанка рада пројекта.

Анализом су обухваћени краткорочни, односно тренутни утицаји, утицаји који се периодично или повремено понављају, као и перманентни утицаји на животну средину. Узети су у обзир и потенцијални кумулативни и синергијски, односно да испуштањем истих или сличних отпадних материја у животну средину, без обзира што се ради о малим количинама, временом доведу до нарушавања стања животне средине, или да додатно повећају количину испуштених штетних материја и тако доведу до прекорачења ГВЕ емисија у воду, ваздух, земљиште.

Утицаји у току реализације пројекта могу довести до утицаја и промена у простору и животној средини, које су углавном ограничене на простор где се радови изводе, али и у непосредном окружењу. Утицаји на животну средину, који могу настати приликом извођења радова, су просторно ограничени и привременог су карактера, а могу се манифестовати повећаним нивоом буке и појавом вибрација, емисијом издувних гасова која потиче од рада механизације са градилишта и транспортних средстава, развејавањем честица прашине приликом земљаних радова као и честица од коришћених грађевинских материјала.

Током изградње објеката и уређења локације у случају ангажовања и рада грађевинске механизације долази до појаве емисије загађујућих материја у атмосферу. Емисија издувних гасова настаје сагоревањем горива у моторима са унутрашњим сагоревањем. Емисија загађујућих гасова и честица врши се током рада мотора, током покретања мотора и услед испаравања горива. Количина емитованих загађујућих гасова и честица директно зависи од контрукције и начина рада мотора, његове величине и сврхе, али и од састава горива које мотор користи за свој рад.

Приликом рада багера/утоварача највише се издваја прашина током фазе истресања кашике машине у транспортно возило, при чему интензитет емисије прашине расте са повећањем утовара. Узимајући у обзир све наведено, планирани обим, трајање радова и број средстава рада, наведени негативни утицаји неће изазвати значајне и трајне последице по животну и друштвену средину. Негативни утицаји наведеног типа и карактера, престају по завршетку радова, без вероватноће понављања.

Изводи се закључак да земљани и грађевински радови на локацији захтевају ангажовање механизације, чији рад условљава емисију специфичних полутаната атмосфере, импулсне буке, прашине, генерисање грађевинског отпада и вишка земље. У случају рада наведени видови загађивања могу краткотрајно довести до прекорачења граничних вредности. Присуство механизације, грађевинског отпада и неуређеност локација у фази реализације представља вид визуелне деградације. По завршетку радова, отпад ће бити уклоњен са локације, чиме ће се решити привремени проблем визуелне деградације.

Акцидентне ситуације на локацији могуће су у току изградње објеката, у случају хазардног просипања или случајног процуривања деривата из ангажоване грађевинске и друге механизације. Тако настали отпад има карактеристике опасног отпада, захтева хитно обустављање радова, санацију локације и успостављање поступања са тако насталим отпадом према одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21).

С обзиром на планирани обим и трајање радова, број средстава рада, наведени негативни утицаји неће условити значајне и трајне последице по животну средину – сви негативни утицаји престају по завршетку радова без вероватноће понављања.

Утицаји у току редовног функционисања Пројекта у току и за време редовних активности очекују се могући утицаји од генерисања различитих врста и категорија отпада на локацији, отпадних вода и појаву емисија у ваздух и периодичне буке повећаних интензитета од саобраћајних активности.

На основу процене очекиваних саобраћајних активности не очекују се неконтролисани и значајни утицаји (појединачни и кумулативни) на квалитет ваздуха, односно не очекују се значајне емисије у ваздух од ангажованих моторних возила.

У току редовног функционисања генерисаће се следеће врсте отпада и отпадних вода: комунални отпад, рециклабилни отпад, опасан отпад - талог из сепаратора уља, санитарно-фекалне отпадне воде, потенцијално зауљене атмосферске воде и условно чисте атмосферске воде.

У највећој мери у стамбеном делу комплекса и углавном представља кућни отпад. Отпад се прикупља на месту настанка и односи се на предвиђену локацију у оквиру комплекса на којој се налазе контејнери у које ће бити одлаган отпад до његовог коначног одношења са локације од стране овлашћеног оператера.

Овлашћени опертер у одређеним временским периодима долази и врши чишћење сепаратора. Муљ представља опасан отпад, па се са опасним отпадом мора поступати према Закону о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – други закон и 35/2023).

Са отпадним водама мора се поступати у складу са законском регулативом, пројектном документацијом и условима надлежних јавних и комуналних предузећа, ималаца јавних овлашћења, што спречава и умањује потенцијално негативне утицаје

на загађивање земљишта, површинских и подземних вода. Носилац Пројекта је дужан да на одговарајући начин регулише управљање отпадом и поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 109/2025).

У току редовног рада планираног Пројекта настоји се да сви негативни утицаји на животну средину буду превенирани, спречени, ублажени и минимизирани. Простор ће бити оптимално организован, уређен и опремљен пратећим садржајима у функцији заштите животне средине, односно планиране су и пројектоване све мере заштите, према важећим нормама и стандардима.

Редовно функционисање неће довести до значајних утицаја са штетним ефектима по животну средину. Акцидентне ситуације нису специфичне и карактеристичне у току редовног рад предметног Пројеката. Као потенцијални акциденти, на локацији планираног Пројекта су:

- процуривање нафтних деривата из моторних возила на локацији у току редовног функционисања Пројекта;
- пожар.

Носилац Пројекта је у обавези да испоштује све мере противпожарне заштите прописане од стране надлежног органа, у складу са Условима од стране Министраства унутрашњих послова, техничко-технолошке, организационе и остале мере, како би се спречили наведени акциденти и ризик од настанка истих свео у прихватљиве границе.

У случају престанка рада Пројекта - За процес уређења локације после престанка функционисања Пројекта, Носилац Пројекта је у обавези да ангажује исправну механизацију и средства рада. Приликом престанка функционисања грађевинског комплекса, утицаји на животну средину су по обиму и врсти веома слични утицајима који се јављају и приликом саме реализације Пројекта.

(а) Обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику)

Локација предметног пројекта биће реализована у складу са пројектном документацијом и условима надлежних органа.

С обзиром на карактеристике локације, капацитет пројекта, очекивани (процењени) обим утицаја на непосредно и шире окружење, животну средину, здравље становништва, биодиверзитет, уз примену мера превенције и заштите, као и поштовање норми и стандарда за предметну делатност, обим потенцијалних утицаја у анализираној зони за реализацију комплекса биће у законски прихватљивим оквирима.

Пројекат за изградњу комплекса у географском смислу припада граду Београду, градској општини Вождовац.

Стамбено-пословни комплекс може бити видљив већем броју људи са околних саобраћајница и сам комплекс је предвиђен за становање већег броја људи и корисника пословних објеката.

Концентрација становништва на локацији биће у директној зависности од присутног броја станара и корисника пословних објеката. С обзиром на карактеристике пројекта очекује се повећана концентрација људи на локацији од тренутне.

У току изградње јављају се утицаји који су по природи већином привременог карактера. Последица су присуство људи и машина, као и организације грађења.

Постојање комплекса не изазива евентуалну промену микроклиматских показатеља.

(б) Природа прекограничног утицаја

С обзиром на удаљеност од државне границе, предметни пројекат нема утицаја на прекогранична загађења.

Стога, предметна локација нема елементе прекограничног утицаја.

Могући негативни утицаји су локалног и незнатног карактера.

(в) Величина и сложеност утицаја

Уз поштовање законске регулативе, норми и стандарда, потенцијални негативни утицаји у току редовног функционисања пројекта, неће имати карактер великих, сложених и значајних утицаја на животну средину. Неопходно је поштовање мера заштите животе средине, мера превенције и спречавања потенцијалних удеса, како би се спречили утицаји на медијуме животне средине и здравље становништва.

(г) Вероватноћа утицаја

Негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине могу се минимизирати доследним инсистирањем да се током реализације Носилац пројекта придржава услова надлежних органа како у избору опреме, извођења радова, тако и одржавања током функционисања комплекса.

Редовно функционисање комплекса нема значајних утицаја на медијуме животне средине, уз поштовање прописаних процедура као и мера заштите и мониторинга животне средине, чиме се вероватноћа јављања значајних утицаја на медијуме животне средине своди на минимум, односно, на малу вероватноћу јављања значајних утицаја на животну средину. У току редовног функционисања планираног пројекта настоји се да сви негативни утицаји на животну средину буду минимизирани. Просторно, предменти пројекат ће бити оптимално организован, пројектоване су све мере заштите према важећим нормама и стандардима. Уз стриктно поштовање законских прописа, услова имаоца јавних овлашћења, пројектованих мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, пројекат, током редовног финкционисања биће одржив и еколошки прихватљив за локацију и предметну зону.

(д) Трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја

Утицај на животну средину током извођења радова је привременог карактера и након изградње објеката престаје.

Редовно функционисање комплекса не може изазвати трајне последице по стање медијума и животне средине у широј просторној целини. Сви потенцијални утицаји су микролокацијског карактера, краткотрајни и краткорочни. Не очекују се појаве значајнијих негативних утицаја на животну средину, а самим тим трајање, учестаност и вероватноћа понављања негативних утицаја на животну средину не могу бити значајније изражени.

Уколико се примене, односно континуирано поштују пројектном и другом техничком документацијом прописане мере заштите животне средине, животна средина ће остати очувана.

(ђ) Очекивана емисија и очекиване производње отпада

Приликом реализације прве и друге фазе предметног комплекса (објекти су изведени), инвеститор је настали отпад третирао у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским актима. Према Плану управљања отпадом од грађења и рушења бр. плана: ПОУ-26-07-04 од јула 2026. године отпад који настаје у току 3. фазе стамбено - пословног комплекса - ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац дефинисан је према Каталогу отпада и обухвата групу 17: ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација), приказано у табелама:

Табела бр. 11: Отпад који настаје приликом изградње објекта бр. 1

Редни број	Шифра из каталога отпада	Назив отпада	Начин настанка отпада (припремни радови, земљани ископ, рушење, грађење и сл.)	Процењена количина отпада (т)
1.	17 01 01	Бетон	Грађење	250
2.	17 01 07	Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	Грађење	1500
3.	17 02 01	Дрво	Припремни радови, Грађење	50
4.	17 02 03	Пластика	Грађење	2,0

Редни број	Шифра из каталога отпада	Назив отпада	Начин настанка отпада (припремни радови, земљани ископ, рушење, грађење и сл.)	Процењена количина отпада (т)
5.	17 04 05	Гвожђе и челик	Грађење	30
6.	17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	Грађење	2,0
7.	17 05 04	Земља и камен другачији од оног наведеног у 17 05 03	Земљани ископ	34500
8.	17 06 04	Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03	Грађење	1,0
9.	17 09 04	Мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03	Грађење	100

Контејнери за отпад који настаје приликом изградње 3. фазе стамбено - пословног комплекса - ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс, биће смештени на к.п. бр. 7764/62 К.О. Вождовац, тако да може да им се приступа са Булевара Пеке Дапчевића.


У току изградње 3. фазе стамбено - пословног комплекса - ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс , на грађевинској парцели ГП1 формираној од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац, врши се привремено складиштење свих врста отпада који се генеришу. Отпад се привремено складишти у складу са прописима до момента предаје овлашћеном оператеру. Отпад се предаје овлашћеном оператеру, са којим ће Инвеститор закључити Уговор.

Метални контејнери, запремине 5m^3 (или одговарајуће вреће), у којима ће се привремено складиштити наведене врсте отпада налазиће се на к.п. бр. 7764/62 К.О. Вождовац, (приказано и на ситуационом плану), које је одређено за привремено складиштење генерисаних врста отпада. Отпад се привремено складиштити на начин да:

- У металном контејнеру бр. 1 складишти се 17 01 01 - бетон,
- У металном контејнеру бр. 2 складишти се 17 01 07 - мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06,
- У металном контејнеру бр. 3 складишти се 17 02 01 - дрво,
- У металном контејнеру бр. 4 складишти се 17 02 03 – пластика,
- У металном контејнеру бр. 5 складиште се 17 04 05 - гвожђе и челик,
- У металном контејнеру бр. 6 складиште се 17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10,
- У металном контејнеру бр. 7 складиште се 17 06 04 - изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03

- У металном контејнеру бр. 8 складиште се 17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03.

Све генерисане врсте отпада се привремено складиште у металне контејнере, на предвиђеном месту за сакупљање, обележени су индексним бројевима према врсти отпада. Генерисани отпад је у чврстом агрегатном стању те не постоји могућност разливања у површинске токове или земљиште. Отпад од грађења и рушења привремено је складиштен адекватно у оквиру парцеле тј. Градилишта које је ограђено, чиме је могућност од разношења сведена на минимум.



Слика бр. 9: Ситуациони план положаја контејнера за отпад који настаје током фазне изградње приликом изградње 3. фазе стамбено - пословног комплекса - ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац

Приликом реализације пројекта не очекује се генерисање било које врсте опасног отпада. Сав отпад који ће се генерисати у току радова је неопасног карактера.

На предметној локацији генерисаће се следеће врсте отпада који настају од грађења и рушења:

- 17 01 01 - бетон
- 17 01 07 - мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06,
- 17 02 01 - дрво,
- 17 02 03 - пластика,
- 17 04 05 - гвожђе и челик,
- 17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
- 17 05 04 - земља и камен другачији од оног наведеног у 17 05 03.
- 17 06 04- изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03
- 17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03.

Количине и врсте отпада од грађења планираног за поновну употребу отпада, односно планираним количинама које се упућују на прераду/рециклажу приказано је у следећој табели**.**

Редни број	**Индексни број**	**Назив отпада**	**Поновна употреба на локацији извођења радова(т)**	**Предаја ради поновног искоришћења – рециклаже или одлагања овлашћеном оператеру(т)**
1.	17 01 01	Бетон	0	250
2.	17 01 07	Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	0	1500
3.	17 02 01	Дрво	0	50
4.	17 02 03	Пластика	0	2,0
5.	17 04 05	Гвожђе и челик	0	30
6.	17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	0	2,0
7.	17 05 04	Земља и камен другачији од оног наведеног у 17 05 03	3450	31050
8.	17 06 04	Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03	0	1,0
9.	17 09 04	Мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03	0	100

Власник отпада од грађења и рушења може да врши третман отпада од грађења и рушења самостално или може отпад предати оператеру који поседује дозволу за третман ове врсте отпада. Трошкове третмана, односно поновног искоришћења и/или одлагања отпада од грађења и рушења сноси власник отпада од грађења и рушења. Неопасан отпад од грађења и рушења може се третирати операцијама поновног искоришћења Р1 до Р12. Отпад од грађења и рушења за који се извештајем о испитивању утврди да је инертни отпад, може служити за прекривање депонија, ако задовољава прописане граничне вредности параметара за одлагање инертног отпада.

Третман неопасног отпада од грађења и рушења врши се у складу са дозволом за третман отпада издатом од стране надлежног органа, и на начин да се обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности, као и након престанка рада постројења (на чврстој и равној површини уз примену мера за спречавање/смањење емисија буке и прашине сл.).

Неопасан отпад од грађења и рушења може се третирати на месту настанка, односно на локацији за коју оператер мобилног постројења поседује дозволу за складиштење. Мобилно постројење за третман отпада од грађења и рушења може да ради на локацији на којој отпад настаје уз прибављено одобрење/сагласност јединице локалне самоуправе, или на локацији оператера мобилног постројења за коју је прибављена дозвола надлежног органа за складиштење третираног отпада од грађења и рушења.

На предметној локацији отпад од грађења се неће третирати у мобилном постројењу.

Отпад ће бити предаван овлашћеном оператеру ради третмана који поседује одговарајућу, важећу дозволу надлежног органа. Методе третмана које се могу вршити у постројењима за управљање отпадом, чијем оператеру се предаје грађевински отпад који се може производити током рушења и изградње наведених објеката обухватају следеће:

- за отпадне минералне материјале (бетон, цреп, керамика, мешавине минералних материјала, камен, отпадни гипс и сл), стакло - предаја овлашћеном оператеру ради складиштења и третмана (дробљењем, уситњавањем и сл.) у стационарном постројењу,
- за отпадно дрво - сечење, дробљење и сл механичке операције ради припреме за коришћење (нпр. као биогорива),
- за пластични отпад - дробљење и млевење пластичног отпада, регранулација,
- за отпадне метале (гвожђе и челик, цинк) - резање, сечење, дробљење и сл. механичке операције ради припреме за топљење и ливење,
- за отпад од каблова - третман отпадних каблова, раздвајање пластике и метала, припрема за даље искоришћење.

Изградњом 3. фазе стамбено - пословног комплекса - ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац, процењује се да ће укупна запремина земљаног ископа износити 28750 m³. 2875 m³ земљаног ископа ће се искористити на локацији градилишта (насипање, нивелација терена и сл.). Преостали вишак земљаног ископа у количини од 25875 m³ предаје се овлашћеном лицу/оператеру за управљање овом врстом отпада (транспорт, складиштење, поновно искоришћење или одлагање).

Такође, према првобитном пројекту одлагање комуналног отпада је планирано на три места – један пункт са 24 контејнета је на почетку интерне саобраћајнице из улице Кружни пут Вождовачки, други са 24 контејнера је у средини парцеле уз интерну саобраћајницу и трећи са 24 контејнера је испред Ламеле С уз интерну саобраћајницу. Укупно је 72 контејнера од 1,1m3. Пунктови за контејнере су на отвореном, визуелно су ограђени у боксове лаким елементима. Локацију су задржане и новом Идејном решењу.

(е) Бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачења, светлост, топлота

Бука и вибрације представљају нужну и неповољну последицу радова и комбинована са загађивањем ваздуха услед рада машина и возила, може представљати поремећај за време извођења радова. Бука, континуираног трајања, генерише се услед рада грађевинских машина. Њен утицај је у току извођења радова

нарочито изражен у погледу узмеиравања људи на градилишту, и у непосредној близини, али су ефекти привременог карактера.

Процес изградње комплекса, као извор загађења је временски ограниченог карактера и може бити занемарен, тј. утицаји на животну средину у току извођења радова су минимални и привременог карактера тј. престају по завршетку извођења радова. Током редовног рада комплекса бука може настати као последица саобраћаја на локацији која је привременог карактера и концентрисана на предметно подручје.

Ангажована механизација на изградњи објекта представља емитор буке. Бука коју емитује грађевинска и транспортна механизација током извођења радова на предметној локацији, је локалног карактера и задржаће се у његовом непосредном окружењу, тј. радној средини. Интензитет буке који ће се јавити током реализације планираних радова зависи од броја ангажоване механизације, карактеристика механизације која ће се користити и примењених мера за превенцију и смањење утицаја повишеног нивоа буке. Повишен ниво буке настао као резултат рада ангажоване механизације нема значајан утицај изван предметне парцеле, односно радне средине.

У току изградње не емитују се вибрације и потреси који могу да угрозе околне грађевине и становништво. Вибрације које се јављају код радних машина резултат су динамичких сила код машина које имају покретне делове. Различити делови могу да вибрирају различитим фреквенцијама и амплитудама. Опште вибрације делују на цело тло, а локалне утичу на раднике ангажоване за рад. Наведене околности указују на то да предвиђена изградња неће имати значајног утицаја на постојеће стање животне средине на предметном простору.

Предметни комплекс не представља извор топлоте и зрачења. Предметни пројекат у току његове изградње и функционисања неће произвести светлост, топлоту и зрачење које могу негативно утицати на животну средину.

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

(ж) Природе и количине емисија гасова са ефектом стаклене баште

Количина емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГЕС) зависи од више фактора, укључујући врсту механизације која се користи током извођења радова и возила као последица саобраћаја. Кључни извори емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГЕС) у овом комплексу су сагоревање фосилних горива у машинама и возилима.

Гасови са ефектом стаклене баште (ГЕС):

- Угљен-диоксид (CO_2): Главни извор је сагоревање дизела у машинама и транспортним возилима.
- Азотни оксиди (NO_x): Настају током сагоревања горива у моторима с унутрашњим сагоревањем.

Главни извори емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГЕС)-а су:
Механизација током извођења радова:

- Машине: Камиони, багери и др.
- Гориво: Дизел горива.
- Емисије: CO_2 (угљен-диоксид), CO (угљен-моноксид), NO_x (азотни оксид).

Возика – учесници у саобраћају који емитују угљен-диоксид, (CO_2), угљен-моноксид (CO), Азотни оксиди (NO_x).

(з) Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и експлоатације

Изградња било ког објекта може утицати на природне вредности као што су земљиште, вода, биљни и животињски свет. Ове активности могу изазвати деградацију екосистема ако се не примене одговарајуће мере заштите.

Коришћење и утицај на земљиште се огледа кроз деградацију истог. Уклањање површинског слоја земљишта током грађевинских радова доводи до смањења плодности. Услед промене намене земљишта може се променити пејзаж, изградњом објекта на претходно неизграђеној парцели (на предметној локацији већ постоје објекти у изградњи и земљиште је приведено намени). Проливање уља и горива може загадити, контаминирати, земљиште.

Такође, реализација пројекта подразумева поштовање дефинисаних урбанистичких параметара који укључују и минимални степен зелених површина на парцели. Локација предметног пројекта не заузима велику површину и до нарушавања и уништавања вегетације ни станишта животиња неће доћи.

(и) Кумулативни утицаји пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката

Сами објекти су пројектовани тако да не доводе до повећања штетног утицаја на животну средину и становништво. Током извођења радова утицај ће бити кумулиран са осталим објектима који се изводе, али је тај утицај привремен и престаје након завршетка радова.

Предметни комплекс биће изграђен у складу са свим правилима уређења и грађења. Реализација пројекта неће имати кумулирање утицаја са већ постојећим објектима у близини у складу са наменом.

Обзиром да сам пројекат у току експлоатације нема велики утицај на животну средину, не очекује се ни велики кумулативни утицај. Са повећањем саобраћаја у оквиру комплекса може се очекивати повећање емисије издувних гасова.

Чврсти отпад који настаје у предметном комплексу ће се сакупљати, сортирати и односити на предвиђену локацију у оквиру комплекса до његовог коначног одношења са локације од стране овлашћене организације.

Појава кумулативног ефекта негативног утицаја загађивача током коришћења предметног стамбено-пословног комплекса са другим реализованим пројектима у ближој околини је занемарљив и не може довести до значајних утицаја на аспекте животне средине.

7. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

У циљу свођења могућих негативних утицаја, услед функционисања пројекта, у границе прихватљивости и заштите животне средине, примењују се све уобичајене мере заштите предвиђене законском регулативом и техничким нормама у овој области.

На основу пројектне документације, услова имаоца јавних овлашћења, на основу процењених карактеристика животне средине предметног подручја, утврђени су потенцијално значајни утицаји и дефинисани угрожени медијуми животне средине.

Мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину, обухватају мере предвиђене Законом и другим прописима, нормативима и стандардима, мере које ће се предузети за случај удеса, планове и техничка решења заштите животне средине и примену услова добијених од надлежних органа и организација.

Сврха прописивања и примене мера заштите животне средине је превенција, спречавање, неутралисање и минимизирање потенцијално значајних утицаја, као и обезбеђивање ефикасности деловања у могућим акцидентним ситуацијама.

Анализом карактеристика локације и непосредног окружења, може се закључити да предметни пројекат, применом мера заштите животне средине, неће довести до значајних утицаја на медијуме животне средине и здравље становништва.

Неопходне мере за смањивање или спречавање штетних утицаја могу се систематизовати у следеће категорије:

- мере дефинисане законским и подзаконским актима,
- мере дефинисане постојећом урбанистичком и техничком документацијом,
- мере заштите у току редовног рада пројекта,
- мере заштите у случају удеса,
- мере заштите након престанка рада пројекта.

Регулативне мере предвиђене су законским и подзаконским актима, нормативима, стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише. Мере предвиђене Законом и другим прописаима, нормативима и стандардима:

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024);
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021);
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 51/2025);
- Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон);
- Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закон);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/2021);

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС", бр. 109/2025);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018 – др. закон);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024).

У току извођења радова и редовног функционисања пројекта неопходно је предузети низ мера којима се минимизирају могући утицаји на животну средину, укључујући мере прописане условима Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 број: 501.2-514/2026, од 23. 07. 2026. године:

- извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања геолошке средине на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 95/18 и 40/21) и Правилником о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања ("Службени гласник РС", бр. 45/19 и 72/21), а у циљу утврђивања адекватних услова изградње планираног стамбено-пословног комплекса/ламела и броја подземних етажа намењених гаражирању возила, уз примену адекватних мера заштите од процеса нестабилности;
- обавеза инвеститора је да изврши:
  - санацију, односно ремедијацију предметног простора, у складу са одредбама Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-Уставни суд, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 94/24-др.закон) и Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15), а на основу Пројекта санације и ремедијације који је урађен у складу са одредбама Правилника о садржини пројекта ремедијације и рекултивације („Службени гласник РС“, број 35/19), на који је прибављена сагласност надлежног министарства, у случају да се испитивањем загађености земљишта утврди његова контаминираност;
- капацитет нове изградње утврдити у складу са:
  - капацитетима и планиране комуналне инфраструктуре, односно потребним оптерећењем исте новопланираном изградњом,
  - капацитетима постојеће саобраћајне инфраструктуре, односно могућим додатним оптерећењем исте новопланираном изградњом,
  - могућим обезбеђењем простора за паркирање; простор за паркирање обезбедити на припадајућој грађевинској парцели, тј. у подземним етажама комплекса; инвеститор је у обавези да обезбеди припадајуће паркинг/гаражно место за сваку стамбену јединицу, односно пословни простор у оквиру своје парцеле.

у циљу спречавања, односно смањења утицаја предметног стамбено - пословног комплекса/ламела на чиниоце животне средине предвидети:

- у циљу заштите вода и земљишта:
  - прикључење новопланираног комплекса/ламела на постојећу инфраструктуру и, по потреби,проширење капацитета постојећих/изградњу нових инфраструктурних система, у складу са планираним повећањем БРГП,
  - сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и слободних површина, пешачких комуникација, дечијег игралишта), зауљених отпадних вода са саобраћајних и манипулативних површина, укључујући и

паркинг површине, из гараже, отпадних вода из делова комплекса/локала намењених припреми хране (уколико се исти планирају) и санитарних отпадних вода,

- изградњу приступних саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала и са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина,
- потпуни контролисани прихват зауљене воде са наведених саобраћајних, манипулативних и паркинг површина, њихов предтретман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у градску канализацију,
- пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора у коме се врши припрема хране на таложницима-сепараторима и сепаратору масти и уља,
- учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога одредити током његове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица,
- квалитет отпадних вода који се, након третмана, контролисано упушта у реципијент мора да задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

- у циљу заштите ваздуха:
  - централизовани начин загревања/хлађења предметног комплекса/ламела;
  - коришћење расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење и припрему топле воде, као што су геотермална енергија (уградња топлотних пумпи), соларна енергија, при чему треба избегавати соларне ћелије које у себи садрже олово, кадмијум или друге штетне материје,
  - уградњу система за пречишћавање отпадног ваздуха из кухиња објеката у којима се припрема храна за продају - ресторан/ресторан брзе хране, кетеринг и сл. (филтер хаубе, канали за транспорт масних испарења, филтери за елиминацију масноћа, филтери за елиминацију мириса и сл); отпадни ваздух након пречишћавања извести у „слободну струју ваздуха“,
  - редовно чишћење, односно регенерацију филтера и замену новим, у случају смањења њихове ефикасности,
  - коришћење природних расхладних флуида (угљоводоника, воде, ваздуха), NH3(R171) и CO2(R744) у расхладним уређајима/системима,
  - у случају да исто није могуће, тј. да се у наведеним системима може користити искључиво фреон, обавезно је коришћење фреона из групе HFC (R134a, R404a, R407c, R410a),
  - подизање зеленог заштитног појаса/дрвореда уз границе предметне локације, нарочито према Кружном путу вождовачком и Булевару Пеке Дапчевића, где год је то могуће, а који ће имати функцију смањења буке и загађења пореклом од издувних гасова моторних возила; избор садног материјала прилагодити његовој заштитној функцији,
  - репрезентативно уређење и озелењавање кровне површине подземне гараже и незастртих површина,
  - озелењавање паркинг површина садњом дрворедних садница високих лишћара;
- у циљу заштите од буке:

- примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке (у погледу избора материјала, система и конструкција са антизвучном заштитом) којима се обезбеђује да бука која потиче од саобраћаја и/или је емитована из техничких просторија/етажа (систем за вентилацију и климатизацију, агрегати за струју, трафостанице, машинске инсталације и др) не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/21), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10) и утврђеном акустичком зоном 4, за коју ниво буке износи 60 dB(A) за дан и вече, а 50 dB(A) за ноћ, одређеном Одлуком о одређивању акустичких зона на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 2/22),
- одговарајуће техничке услове и мере звучне заштите помоћу којих ће се бука у ламелама, свести на дозвољени ниво, у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у грађевинарству) СРПС У.Ј6.201:1990,
- инсталирати хидроциле са фреквентном регулацијом;

- испуњење прописаних захтева у погледу енергетске ефикасности планираног комплекса/ламела, при њиховом пројектовању, изградњи, коришћењу, инвестиционом и другом одржавању у складу са одредбама Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21) и подзаконских аката донетих на основу овог закона, а кроз коришћење ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије;
- стамбене делове комплекса/ламела планирати тако да се обезбеди довољно осветљености, осунчаности и проветравања у свим стамбеним просторијама;
- делове комплекса (локале) намењене промету предмета опште употребе, као и припреми, служењу и продаји прехрамбених производа пројектовати и изградити у складу са нормама и стандардима утврђеним за ту врсту објеката; посебно испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове прописане Законом о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04), Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 17/19) и Законом о предметима опште употребе („Службени гласник РС“, бр. 25/19 и 14/22);
- у пословном делу комплекса могу се обављати само делатности које не угрожавају квалитет животне средине, не производе буку, вибрације или непријатне мирисе и не умањују квалитет боравка у истом и његовој околини;
- у планираним подземним етажама намењеним гаражирању возила обезбедити:
  - систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести у „слободну струју ваздуха“; ако се вентилациони одводи из подземне гараже изводе на површину тла (партерно) посебно водити рачуна да се исти не планирају у близини слободних површина намењених окупљању становника блока (слободне површине намењене одмору и рекреацији, игри деце и сл),
  - уградњу уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих материја у ваздух на системима за вентилацију гараже, којим се обезбеђује да концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима не прелазе концентрације прописане Уредбом о граничним вредностима

емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21), у случају да се прорачуном очекиваних концентрација полутаната у гаражи покаже да је исто неопходно; обезбедити техничке и грађевинске услове за постављање опреме за мерење емисије у ваздух,
    - систем за праћење концентрације угљенмоноксида са аутоматским укључивањем система за одсисавање,
    - систем за контролу ваздуха у гаражи,
    - спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за отклањање последица у случају истих,
    - континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета.
- обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај агрегата за струју, а нарочито:
    - предност дати коришћењу агрегата на гас,
    - агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на објекат,
    - у случају да агрегат као енергент користи течно гориво, резервоар за складиштење енергената за потребе рада агрегата сместити у непропусну танквану чија запремина мора да буде за 10% већа од запремине резервоара, или обезбедити друго одговарајуће техничко решење са системом за аутоматску детекцију цурења енергента; при одабиру врсте течног горива предност дати биодизелу,
    - издувне гасове из агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха;
- планиране трафостанице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито:
    - одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25) и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 KV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 цТ,
    - определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе,
    - у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору;
- инсталацију топлотних пумпи ваздух-вода као енергетског извора грејања/хлађења, извести у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за изградњу и коришћење ове врсте објеката; обезбедити несметано функцинисање истих.
- обавезно учешће слободних и зелених површина на парцели је најмање 40%, односно 15% незастртих површина у директном контакту са тлом; обавезна је израда Пројекта пејзажно-архитектонског уређења слободних и незастртих површина, а којим ће се нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са потребама одабраних врста;

- за уређење слободних и незастртих површина користити „школоване“ саднице високих и ниских лишћара, четинара, као и декоративне лисне и цветне жбунасте форме, сезонско цвеће и травнате површине (при избору садног материјала определити се за неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте);
- препоручује се прикупљање условно чистих вода (кишнице) са кровних површина комплекса/ламела и пешачких комуникација, ради формирања мањих акумулационих базена/резервоара, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде;
- обезбедити посебне просторе за смештај одговарајућег броја контејнера/посуда за прикупљање и привремено складиштење отпада на начин којим се спречава његово расипање, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 109/25) и другим важећим прописима из ове области, и то:
  - употребљених филтера за пречишћавање отпадног ваздуха из подземне гараже,
  - органског отпада, укључујући и прехрамбене производе са истеклим роком трајања, у посебним, за ту сврху намењеним, климатизованим собама/одељењима до тренутка његовог преузимања од стране овлашћене организације на даљу прераду,
  - отпадног јестивог уља на начин утврђен Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10),
  - рециклабилног отпада (папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др), у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10) и, с тим у вези, обезбедити простор за зелена острва, или други одговарајући начин, за потребе примарне сепарације, односно селективног сакупљања неопасног рециклабилног отпада,
  - отпада насталог у поступку одржавања комплекса/ламела и опреме (електронски и електрични отпад, неисправне сијалице, акумулатори, батерије и друго), у складу са одредбама Правилника о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/10), Правилника о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/10) и Правилника о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“, број 97/10),
  - комуналног и другог неопасног отпада),
  - до предаје лицу које има дозволу за управљање наведеним врстама отпада;
- инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23-исправка), у току извођења радова на демонтирању постојеће опреме топловодне инфраструктуре и изградњи планираног стамбено-пословног комплекса, предвиди и обезбеди:

- одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са законом и прописима[1] донетим на основу закона који има се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима отпада,
- сакупљање, разврставање и привремено складиштење грађевинског отпада, који настане у току извођења радова, у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења,
- вођење прописане евиденције о врсти, класификацији и количини грађевинског и другог отпада који настаје током изградње објекта (неопасног, инертног, опасног отпада, посебних токова отпада), са подацима о лицу којем је отпад предат, а које има дозволу за управљање том врстом отпада,
- преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, искључиво преко лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање),
- попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом;

- извођач радова је у обавези да планира и примени одговарајуће техничке и оперативне мере заштите чинилаца животне средине и здравља људи од негативних утицаја приликом уклањања постојеће инфраструктуре и изградње планираног комплекса, а нарочито:
  - у току извођења радова, снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине, односно примени одговарајуће мере за превенцију и отклањање последица у случају удесних ситуација (опрема за гашење пожара, адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др),
  - возила, којима се настали грађевински отпад превози до крајњег одредишта, морају имати цираде којима се спречава разношење материјала у току транспорта;

Мере заштите културних добара

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођеча радова је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан, по чл. 110 Закона о културним добрима, да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

Мере заштите које ће се предузети у случају удесних ситуација

Према Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон), Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 35/2023), Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и осталим прописима везаним за ову област, обавеза је Носиоца пројекта да се придржава прописаних услова и мера заштите, све у циљу превенције и умањења могућности настанка, као и последица настанка удесних ситуација.

Мере заштите, односно, превенције удесних ситуација су:

- извођач радова је у обавези да, у току извођења радова, снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине, односно примени одговарајуће мере за превенцију и отклањање последица у случају удесних ситуација (опрема за гашење пожара, адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др);
- вршити редовну контролу уређаја који се користе;
- апарати за гашење пожара морају бити исправни, уз редовну контролу;
- у случају настанка акцидентних ситуација одмах обуставити радове док се не санира настала штета.

У фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Мере техничко – технолошке заштите

За смањење, или спречавање штетних утицаја спровести следеће мере:

- изградњу објеката у потпуности прилагодити пројектној документацији као и захтевима надлежних институција;
- пројектну документацију у потпуности урадити према важећим законским оквирима;
- пројектна решења прилагодити светском технолошком нивоу и условима окружења;
- при извођењу пројекта Инвеститор прописује неопходне машинске, електро и грађевинске услове које је Извођач у обавези да испоштује, а све у складу са постојећом законском легистлативом.
- посебан прилог код пројеката треба да представљају мере противпожарне заштите, односно, пројекат заштите од пожара мора да садржи техничке и организационе мере.

Мере поступања у случају престанка рада Пројекта

У случају престанка рада пројекта носилац пројекта је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима како би испунио мере заштите у случају престанка, коришћења или уклањања пројекта.

8. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ПОДАТАКА

Локација пројекта: стамбено - пословног комплекса, који се састоји од девет стамбено-пословних ламела: ламела А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G, ламела Н и ламела I, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс – 3По+П+7+Пс, на грађевинској парцели ГП1 формираној од к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац налази се на територији града Београда, у градској општини Вождовац на поменутим катастарским парцелама број: 7772/1, 7772/2 и 7764/62 К.О. Вождовац.

Стамбено-пословни комплекс на Вождовцу, Београд, планиран је на локацији која је неправилног троугаоног облика, разуђеног рељефа и налази се на углу улица Кружни пут Вождовачки и Булевара Пеке Дапчевић, а пројектовано је девет ламела које су стамбено - пословни објекти, са локалима у приземљу објекта. Планирана је изградња у 3 фазе.

Предмет рада Сепарата измене идејног решења представља ФАЗА 3, односно Ламела I (објекат из пословног прелази у стамбено-пословни објекат). ФАЗЕ 1 и 2 остају непромењене и задржавају све параметре према издатим Локацијским условима. Стамбено-пословни комплекс се изводи (ФАЗЕ 1 и 2) за које је исходована грађевинска дозвола и заведен је у катастру.

У Фази 1 планирана је изградња стамбено-пословних ламела А и В, спратности 2По+Пр+6+Пс и ламела D, Е, F и G, спратности 3По+Пр+6+Пс, са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 83.212,94 m^2, од чега надземне БРГП 50.065,18m^2, са укупно 494 стамбених јединица и 38 локала.

У Фази 2 планирана је изградња стамбено-пословних ламела С и Н, обе спратности 2По+Пр+6+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 9.620,40 m^2, од чега надземне БРГП 13.196,44 m^2, са укупно 125 стамбених јединица и 10 локала.

У Фази 3 планирана је изградња стамбено-пословне ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 21.804,96 m^2, од чега надземне БРГП 15.312,54 m^2, са укупно 74 стамбене јединице, 11 пословних простора, 11 локала.

У претходној фази пројектовања, за планирани објекат исходовани су локацијски услови (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 IX-20 број 350-1136/2023, датум: 27.07.2023. године), измењени локацијски услови (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, инт.бр. IX-20 бр. 350-1682/2023, датум: 16.10.2023. године), и грађевинска дозвола (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, ROP-BGDU-12987-CPI-7/2024 инт.бр. IX-20 број 351-187/2024, датум: 24.04.2024. године). Услед промене идејног решења исходована је нова измена локацијских услова (Измена локацијских услова бр. ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026, инт. број IX-20 br. 350-1471/2026 од 30.07.2026., издати од стране града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове).



Слика бр. 10: Ситуациони приказ и фазност изградње стамбено - пословног комплекса

На основу свега напред изнетог, у претходним поглављима, може се закључити да реализација пројекта, имајући у виду карактеристике локације, стање на терену и карактеристике пројекта не ремете околни простор и неће негативно утицати на стање животне средине на локацији и у непосредном окружењу. На основу утврђених чињеница, може се закључити да планирани пројекат нема значајних захтева за коришћењем и потрошњом природних ресурса и енергије, те са тог аспекта еколошки прихватљив и одржив, јер не представља фактор угрожавања животне средине. Носилац пројекта је дужан да поштује прописане урбанистичке параметре, прописан начин уређивања локације и мере заштите животне средине.

На основу Уредбе о листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 106/2025), утврђени су пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I, као и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II.

У предметном случају ради се о пројекту изградње стамбено-пословног комплекса, који у целини обухвата девет ламела, у којима је планирано укупно: у комплексу се планира изградња стамбених јединица и пословних простора – локала:

- Фаза 1 : 494 стана / 38 локала,
- Фаза 2 : 125 стана / 10 локала,
- Фаза 3 : 74 стана / 11 локала / 11 пословних простора.
- Укупно: 693 стана / 59 локала.

Број паркинг места у стамбеном комплексу:

- Фаза 1: 753 ПМ,
- Фаза 2 : 146 ПМ,
- Фаза 3: 154 ПМ.
- Укупно: 1053 ПМ.

Предмет овог захтева представља сагледавање утицаја читавог комплекса као целине. Непосредно окружење чине углавном породични и вишепородични објекти. Планиране делатности је потребно прилагодити стандардима и прописима заштите животне средине и здравља људи. Уколико се примене, односно континуирано поштују пројектном и другом техничком документацијом прописане мере заштите животне средине животна средина ће остати очувана.

9. ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА НА КОЈЕ ЈЕ НАИШАО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У току израде предметног Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, обрађивач Захтева је имао увид у сву потребну документацију и податке, те се може закључити да нема идентификованих недостатака и да је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину израђен у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 94/2024).

10. ПРИЛОЗИ

10. 1. ПРИЛОГ 1

Упитник уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ред. бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
1	2	3	4
1.	Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографија, коришћење земљишта, измену водних тела)?	Да. Свака активност при изградњи објекта доводи до промена у окружењу, односно, долази до измене амбијента (промена физичког изгледа терена).	Не. Сви радови на реализацији Пројекта спроводиће се на начин који неће угрозити стабилност терена на локацији и непосредном окружењу.
2.	Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују?	Не. Извођење Пројекта не представља процес посебног коришћења и „потрошње” природних ресурса.	Не.
3.	Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље?	Не.	Не.

Ред бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
4.	Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад?	Да. Стварање се комунални, грађевински и амбалажни отпад, а очекује се стварање ограничених количина опасног отпада, углавном моторна и хидрауличка уља и амбалажни отпад. Настали отпад редовно се предаје овлашћеном оператеру на депоновање. У току рада Пројекта стварање се неопасан комунални и амбалажни отпад.	Не. Носилац Пројекта је дужан да организовано прикупља и уклања са локације отпад који настаје у било којој фази реализације и редовног рада Пројекта у складу са условима надлежних органа, организација и предузећа и уз стриктно поштовање релевантне законске регулативе. У случају престанка рада са локације се морају на адекватан начин уклонити сви садржаји уз пуно поштовање законских одредби и мера заштите животне средине.
5.	Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух?	Не. За предметни пројекат није карактеристична емисија гасова, загађујућих, опасних или отровних материја у ваздух. Емисија у ваздух настајаће услед одвијања саобраћајних активности и услед рада грађевинских машина и неће имати значајних последица по животну средину.	Не. Емисије издувних гасова у току изградње пројекта ће бити привременог и ограниченог карактера. Применом предвиђених мера превенције утицаји се своде на минимум.
6.	Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења?	Да. Током извођења радова може доћи до повећаног нивоа буке и вибрација услед рада грађевинских машина. На локацији и у непосредном окружењу потенцијални извор буке је саобраћај. За предметни Пројекат није карактеристично емитовање светлости, топлотне енергије, нити електромагнетног зрачења.	Не. Са овог аспекта нема значајнух утицаја по животну средину.

Ред бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
7.	Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде?	Да. Приликом фазе изградње, рада и затварања Пројекта могући су утицаји на земљиште и подземне воде током грађевинских радова, у случају неадекватног управљања отпадом, акцидентног изливања уља и горива. Вероватноћа настанка таквог акцидента је веома мала.	Не. Уз примену превентивних мера и мера заштите животне средине не очекује се загађивање земљишта или воде.
8.	Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину?	Да. Постоји могућност појаве пожара и процуривања нафтних деривата у случају да се не спроведу све техничке мере или да се радна дисциплина не спроводи и не контролише. У току рада Пројекта не очекују се удесне ситуације.	Не. Применом пројектованих мера наведени могући акцидент је са малом вероавтноћом јављања, тако да неће представљати значајан фактор угрожавања животне средине, безбедности и здравља људи.
9.	Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању?	Да. Редовни рад Пројекта довешће до повећане густине насељености, а и повећања стопе запослености, обзиром да се ради о изградњи стамбено-пословног комплекса.	Не. Нема утицаја са овог аспекта.
10.	Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији?	Не. Редовни рад пројекта неће утицати нити изазвати развој који би могао утицати на животну средину угрожавајући њен квалитет, капацитет и изазивати кумулативне ефекте.	Не. Све активности на локацији морају бити у складу са планском, техничком документацијом и условима имаоца јавних овлашћења, организација, институција и предузећа.

Ред бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
11.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не. На локацији и у окружењу нема заштићених еколошких и пејзажних вредности.	Не. Нема значајних последица по животну средину.
12.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта?	Не. На локацији или у близини локације нема важних или осетљивих подручја.	Не. Нема значајних последица по животну средину.
13.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта?	Не. На локацији нема подручја са заштићеним или осетљивим врстама флоре и фауне.	Не. Са овог аспекта нема утицаја на животну средину.
14.	Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта?	Не.	Не.
15.	Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не. На или у близини локације нема подручја и природних облика високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем Пројекта.	Не. Са овог аспекта нема утицаја на животну средину.
16.	Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не. У окружењу предметне локације нема објеката рекреације нити путних праваца који се користе за рекреацију.	Не.

Ред бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
17.	Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не. На локацији или у близини не постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем.	Не.
18.	Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи?	Да. Стамбено-пословни комплекс може бити видљив већем броју људи са околних саобраћајница и околног простора.	Не.
19.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не. На предметном простору нема подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта.	Не.
20.	Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина?	Не. На локацији су објекти већ у фази изградње тако да су зелене површине већ нарушене.	Не. Потребно је имплементирати минимални проценат зеленила према дефинисаним параметрима.
21.	Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта?	Не. Пројекат неће угрозити постојеће коришћење земљишта у окружењу.	Не. Неће бити значајних последица.


Ред бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
22.	Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта?	Не.	Не.
23.	Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Да. Локација представља урбано ткиво. Непосредно окружење чине углавном породични и вишепородични објекти.	Не.
24.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не. На локацији и у непосредном окружењу нема осетљивих објеката и садржаја који би били угрожени редовним радом пројекта.	Не.
25.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не.	Не. Са овог аспекта нема утицаја на животну средину.
26.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине прећени) која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не. Локација је урбана зона где су капацитети животне средине умањени, посебно се односи на загађеност ваздуха услед обављања саобраћајне активности на околним саобраћајницама.	Не.
27.	Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта?	Не.	Не.

10. 2. Графички прилози

1. Приказ ширег окружења – макролокације (извор portal https://www.google.com/maps/place)



2. Приказ микролокације - положај предметне локације (извор portal https://www.google.com/geosrbija)



10. 3. Документациони прилози

1. Локацијски услови, бр. ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023, инт. број IX-20 broj 350-1136/2023 од 27.07.2023., издати од стране града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове; Измена локацијских услова бр. ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, инт. број IX-20 br. 350-1682/2023од 16.10.2023., издати од стране града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове; Измена локацијских услова бр. ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026, инт. број IX-20 br. 350-1471/2026 од 30.07.2026., издати од стране града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове;
2. Идејно решење са Главном свеском урађено под бројем техничке документације 01-0/26, урађен јуна 2026.године од стране „НКЛ пројект д.о.о.“, улица Мије Петровића бр. 4, Ниш, одговорни пројектант Михаило Петровић маст.инж.арх. (лиценца Инжењерске коморе Србије 321А04623);
3. Услови Секретаријата за саобраћај IV-08 бр.344.5-939/2026 од 23.07.2026.године;
4. Услови ЈКП ″Београдски водовод и канализација″- водовод, број В-1278/2026 од 22.07.2026. године и канализација, бр. К-722/2026 од 22.07.2026. године;
5. Услови ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о. – Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 81110 УС, 42/23, 3152-6/23 од 21.07.2026. године;
6. Услови ЈКП „Београдске електране“ број: 81110, УС,42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023.године;
7. Услови „Телеком Србија″ а.д., дел. број 312870/2-2026 од 22.07.2026. године;
8. Услови ЈКП ″Градска чистоћа″ број 10662 од 13.07.2026.године;;
9. Услови Обавештење Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације 07.8 број 217.2-93/26 од 14.07.2026. године, Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације 07.8 број 217-595/26 од 14.07.2026. године;
10. Услови Секретаријата за заштиту животне средине, V-04 број: 501.2-514/2026 од 23.07.2026. године;
11. Доказ о уплати републичке административне таксе.

Дигитално потписано
Kulić Marko
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije
28.07.2023. 08:46:51

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за издавање локацијских услова
и грађевинске послове за објекте јавне
намене и велике инвестиције у
поступку обједињене процедуре
Одељење за велике инвестиције
ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023
IX-20 број 350-1136/2023
27.07.2023. године

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре, поступајући по захтеву **„ELIXIR CRAFT" доо из Шапца, ул. Хајдук Вељкова бр. 1**, поднетом преко пуномоћника Крак Самира из Новог Сада, ул. Браће Груловића бр. 15А, за издавање локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса на грађевинској парцели ГП 01, која се формира од катастарских парцела број 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, на основу чл. 53а и 8ђ Закона о планирању и изградњи (″Сл. гласник РС″,72/09, 81/09-исправка, 64/10-У, 24/10, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. Закон 9/20 и 52/21), чл. 13. Уредбе о локацијским условима (″Сл. гласник РС″ бр. 115/20), чл. 41. Одлуке о градској управи града Београда (″Сл. лист града Београда″ бр. бр. 126/16…26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) и Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „Elixir Voždovac", спратности од 3По+Пр+6+Пс до 3По+Пр+7+Пс на ГП 01 која се формира од КП 7772/1, 7772/2 и дела КП 7764/6 КО Вождовац на углу Булевара Пека Дапчевића и улице Кружни пут Вождовачки, општина Вождовац у Београду, са потврдом овог Секретаријата број IX-06 350.13-59/2022 од 29.03.2023.године , **и з д а ј е:**

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу стамбено-пословног комплекса на ГП 01, коју чине катастарске парцеле 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, укупне БРГП 125.049,99м^2, од чега надземне БРГП 78.985,85м^2, који се састоји од девет ламела од тога осам стамбено-пословних ламела: ламела, А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G и ламела Н, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс, категорије В, класификационе ознаке 112 222, 122 012 и 124 210 и једна пословна ламела, ламела I, спратности 3По+П+7+Пс, категорије В, класификационе ознаке 122 012, 123 002 и 124 210, са укупно 619 стамбених јединица, 54 локала и 8 пословних простора са укупно 1094 паркинг места од чега 1027 паркинг места у подземној гаражи и 67 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 55 паркинг места за особе са посебним потребама и чија је реализација планирана у 3 фазе и то:

- **У Фази 1 планирана је изградња стамбено-пословних ламела А и В, спратности 2По+Пр+6+Пс и ламела D, Е, F и G, спратности 3По+Пр+6+Пс, са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 83.212,94м^2, од чега надземне БРГП**

50.065,18м^2, са укупно 494 стамбених јединица, 38 локала и укупно 776 паркинг места, од чега 728 паркинг места у подземној гаражи и 48 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 38 паркинг места за особе са посебним потребама

- **У Фази 2 планирана је изградња стамбено-пословних ламела С и Н, обе спратности 2По+Пр+6+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 19.620,40м^2, од чега надземне БРГП 13.196,44м^2, са укупно 125 стамбених јединица, 10 локала и укупно 155 паркинг места, од чега 146 паркинг места у подземној гаражи и 9 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 8 паркинг места за особе са посебним потребама**
- **У Фази 3 планирана је изградња пословне ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 22.216,65м^2, од чега надземне БРГП 15.724,23м^2, са укупно 8 пословних простора, 6 локала и укупно 163 паркинг места, од чега 153 паркинг места у подземној гаражи и 10 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 9 паркинг места за особе са посебним потребама**

Предметне катастарске парцеле 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, чине грађевинску парцелу ГП 01 укупне површине 21.632м2. Наведена грађевинска парцела формирана је Урбанистичким пројектом Потврђеним од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-06 350.13-59/2022 од 29.03.2023.године.

Обавеза инвеститора је да пре подношења захтева за издавање употребне дозволе, изврши спајање катастарских парцела у складу са Законом.

Један колско-пешачки улаз на парцелу, један улаз/излаз из гараже и два пешачка прилаза парцели обезбеђени су са улице Кружни пут вождовачки. Један колско-пешачки улаз и један пешачки прилаз парцели обезбеђени са Булевара Пеке Дапчевића.

Увидом у копију катастарског плана издату 29.06.2023. године, од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Вождовац, под бројем 952-04-231-13471/2023, утврђено је да на катастарским парцелама има изграђених објеката, који су планирани за уклањање ради изградње.

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) предметне катастарске парцеле налазе се у зони мешовитог градског центра у зони више спратности 17.М4.1.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА: Непосредна примена правила грађења, израдом урбанистичког пројекта.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:

Основа намена површина: **Мешовити градски центри**

Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%. У приземљу планираних објекта обавезни су комерцијални садржаји.

Компатибилност намене: Са мешовитим градским центрима су компатибилне наменеу складу са Табелом „Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. Компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и до 100%. Општа правила и параметри за све намене у зони су исти.

Број објеката на парцели и типологија: На свакој грађевинској парцели гради се може градити и више објеката у оквиру дозвољених параметара и поштујући правила за растојања између објеката.

Није дозвољена изградња помоћних објеката изузев објеката у функцији техничке инфраструктуре.

Индекс заузетости парцеле: Максимални индекс заузетости на парцели „З“= 50%. Максимални индекс заузетости угаоних објеката је увећан за 15%. (57,5%). Потврђеним Урбанистичким пројектом остварен је индекс заузетости од 50%.

Спратност и висина: Максимална висина венца објекта је до 26.0m, а максимална висина слемена објекта је 30.0m, што дефинише оријентациону планирану спратност П+6+Пк/Пс. Потврђеним Урбанистичким пројектом остварене су следеће висине венца, висине слемена и спратност:

Ламела А – висина венца 26м, висина слемена 28,20м и спратност 2По+Пр+6+Пс

Ламела В - висина венца 26м, висина слемена 27,80м и спратност 2По+Пр+6+Пс

Ламела С - висина венца 25,60м, висина слемена 28,20м и спратност 2По+Пр+6+Пс

Ламела D - висина венца 24,57м и 25,53мм, висина слемена 26,77м и 27,73 и спратност 3По+Пр+6+Пс

Ламела Е - висина венца 26м, висина слемена 28,20м и спратност 3По+Пр+6+Пс

Ламела F - висина венца 26м, висина слемена 28,20м и спратност 3По+Пр+6+Пс

Ламела G - висина венца 26м, висина слемена 28,20м и спратност 3По+Пр+6+Пс

Ламела Н - висина венца 25,97м, висина слемена 28,17м и спратност 2По+Пр+6+Пс

Ламела I - висина венца 30,87м, висина слемена 33,07м и спратност 3По+Пр+7+Пс

Потврђеним Урбанистичким пројектом на самом углу саобраћајница Булевара и УМПа чији профили износе преко 20м и 30м, пројектована је пословна зграда (Ламела I) у оквиру дозвољене висине објекта за мешовите градске центре М4 (максимално 32м), чиме се постигао репрезентативан карактер објекта и грађевинског комплекса у целости. Пословни објекат представља „капију“ урбанистичког комплекса на углу два велика саобраћајна чворишта са великом отвореном површином испред самог објекта, због чега је као реперни објекат у оквиру грађевинског блока пројектован као доминатан у волумену са спратношћу П+7+Пс.

Изградња нових објеката и положај објекта на парцели: Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским линијама. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом према регулационој линији саобраћајнице и према бочним и задњој граници парцеле. Грађевинске линије су на удаљењу од 5,0м од регулационих линија улице Кружни пут Вождовачки и Булевара Пеке Дапчевића и у односу на регулациону линију јавне зелене површине на катастарској парцели 7764/11 КО Вождовац. Зона грађења дефинисана је на графичком прилогу 07 «Регулационо нивелациони план на основи крова» потврђеног Урбанистичког пројекта.

Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са границама парцеле, а максимално до 85% површине парцеле

Кота приземља: Кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте. За објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је максимално 0.2m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је максимално 1.6m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.

Услови за слободне и зелене површине: Минимални проценат слободних површина на парцели је 40% . На парцели је потребно обезбедити:

- минимално 15% зелених површина на парцели, у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или етажа);
- очување постојеће озелењене површине и квалитетне вегетације на парцели;
- репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације (листопадна и четинарска), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња, сезонско цвеће и травнате површине;
- декоративан карактер зелених површина;
- 1-2% пада терена (застртих површина) чиме се омогућава нормална дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали);
- озелењавање равних кровова надземних објеката на минимално 30 cm земљишног супстрата.

Потврђеним Урбанистичким пројектом остварени проценат слободних и зелених површина је 50%, а остварени проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 15,55%.

Техничку документацију за уређење и озелењавање слободних површина радити према Мануалу валоризације постојеће вегетације и условима ЈКП „Зеленило-Београд“, на ажурној катастарско-топографској подлози са снимљеном вегетацијом у границама интервенције и контактној зони у појасу ширине минимум 5м.

Остали услови за потребе израде пројекта садржани су у условима ЈКП ″Зеленило Београд″, Београд, број 49/213 од 14.07.2023. године.

Архитектонско обликовање: Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре. Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у атмосферску канализацију. Последња етажа је изведена као повучена етажа. Повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.

Услови за ограђивање парцеле: Према улици парцелу је дозвољено оградити ниском зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле. Дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m. Уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Услови за изградњу саобраћајних површина: Могуће је пројектовати три колска приступа предметној парцели и то два из улице Кружни пут Вождовачки и један из улице Булевар Пеке Дапчевића (типа улив-излив, без пресецања разделног острва), на минималној удаљености 15м од

раскрснице (мерено од регулационе линије попречне улице). Колске приступе из улице Кружни пут међусобно удаљити како би се смањио број конфликтних тачака при приступу парцели.

Колске рампе пројектовати иза регулационе линије, односно тротоара, са одређеним дозвољеним нагибом рампе (за путничка возила максимум 12% за отворене, 15% за затворене/отворене грејане рампе). Рампе у правцу (за кретање путничких возила) планирати са минималном ширином саобраћајне траке од 2,75м.

Паркирање решити према нормативу 1,1ПМ по стану, 1ПМ на 50m^2 продајног простора трговинских садржаја, 1ПМ на 60m^2 НГП административног или пословног простора.

Од укупног броја паркинг места обезбедити мин 5% паркинг места за инвалиде прописаних димензија (за паркинг места под углом од 90° - 3,7mx4,8m односно 5,9mx5,0m за два спојена ПМ).

Одговарајући број паркинг места (у складу са планираним наменама) мора бити бити пројектован за сваку појединачну фазу.

Пре почетка извођења радова на јавној саобраћајној површини, потребно је доставити Секретаријату за саобраћај пројекат привременог одвијања саобраћаја (режима саобраћаја) у свему према важећој законској регулативи.

Техничку документацију израдити у свему према условима Секретаријата за саобраћај, Сектора планирање саобраћаја и урбану мобилност, Одељења за планирање саобраћаја IV-08 број 344.5-554/2023 од 07.07.2023. године.

Јавни превоз: Дуж граница предметне локације саобраћајну возила аутобуских линија јавног линијског превоза путника улицама Булевар Пека Дапчевића и Кружни пут вождовачки у оба смера.

Секретаријат за јавни превоз задржава постојеће и планиране трасе аутобуских линија јавног линијског превоза дуж улица Булевар Пека Дапћевића и Кружни пут вождовачки и оставља могућност реорганизације мреже линија ЈЛП-а у предметном простору у складу са развојем саобраћајног система, изградњом Спољне магистралне тангенте, променом вида превоза, повећањем и променом превозних капацитета на постојећим линијама, успопстављањем нових и реогранизацијом мреже постојећих линија.

Секретаријат за јавни превоз задржава постојећа стајалишта у улицама Булевар Пека Дапчевића и Кружни пут вождовачки у оквиру и дуж граница предметне локације у оба смера.

Пре почетка извођења радова на саобраћајној површини којом саобраћају возила јавног линијског превоза, инвеститор или извођач радова је дужан да Секретаријату за јавни превоз достави ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА И БЕЗБЕДНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА током извођења радова у складу са законском регулативом, у циљу добијања Сагласности на посебну организацију саобраћаја и измену режима линијског превоза на територији града Београда.

Техничку документацију израдити у свему према условима Секретаријата за јавни превоз, XXXIV-03 бр. 346.9-131/2023 од 18.07.2023. године.

Услови ЈП „Београдски метро и воз“: На основу Концептуалног решења линије 3 београдског метроа, која се планира на потезу од Бежаније до Бањице, планирано је да се линија 3 београдског метроа води непосредно поред насеља Степа Степановић и интерне саобраћајнице у оквиру насеља – улице Шумадијске дивизије. Предметни стамбено-пословни комплекс налази се изван заштитног појаса метро система, а на удаљености од око 40м од осе тунела линије 3 метроа до најближе ивице катастарске парцеле 7764/62 КО Вождовац. Траса се у овом делу води тунелски, а на предметном

подручју планирана је и изградња метро станице. Услови ЈКП „Београдски метро и воз“ бр.423-2/23 од 19.07.2023.године.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Водоводна мрежа: На предметној локацији, према БВК подацима постојећа водоводна мрежа : - ливено-гвоздени цевовод Ø200mm II вис. зоне у Булевару Пека Дапчевића до раскрснице са кружним вождовачким путем - цевовод Ø300mm од дуктил лива у Булевару Пека Дапчевића од раскрснице са кружним вождовачким путем ка СМТ, оба са непарне стране; - магистрални челични цевовод Ø800mm II вис. зоне у кружном вождовачком путу, непосредно уз предметну локацију, као и дистрибутивни ливено-гвоздени Ø300mm III вис. зоне са супротне стране улице; у Улици шумадијске дивизије 180mm од полиетилена III висинске зоне. Водоводна мрежа на овом подручју, са котама терена од 155mnm до 170mnm, припада II и III висинској зони београдског водоводног система. Радни притисак у мрежи се креће око 7,5 -9,0 bara.

Прикључење планираних објеката-ламела А, Б, Ц и Д предвидети на уличну мрежу Ø300mm од ливено гвозденог материјала у саобраћајници Кружни пут вождовачки и на постојећу водоводну мрежу Ø300mm од дуктил лива у Булевару Пека Дапчевића. Са цевовода Ø300mm могуће је остварити макс. пречник прикључка Ø200mm (са максималном димензијом водомера Ø150mm). Предвидети прикључење планираних објеката-ламела Е, Ф, Г, Х на постојећу водоводну мрежу у Улици кружни вождовачки пут а ламела И на Булевар Пека Дапчевића.

Пројекат радити у свему према условима ЈКП ″Београдски водовод и канализација″ број В-928/2023 од 10.07.2023. године.

Канализациона мрежа: Предметно подручје припада територији Централног градског канализационог система где је заступљен мешовити систем каналисања. Поред предметне локације, у булевару Пека Дапчевића постоји градска канализациона мрежа, за отпадне воде ФАЦØ250mm, за атмосферске воде ААЦØ600mm, а у Улици кружни пут вождовачки постоји општа канализација ОКØ250mm и атмосферска АХДПЕØ400mm. На катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2, 7764/6 све КО Вождовац, постоји интерна канализација која није у надлежности ЈКП“Београдски водовод и канализација“.

На предметној локацији, постоје прикључци у функцији постојећих објекта, чије стање у току издавања услова није установљено. Предвидети нове прикључке на постојећу канализациону мрежу, придржавати се постојећих стандарда и прописа. У складу са начином одвођења, предвидети прикључења комплекса на постојећу канализациону мрежу, унутрашње инсталације у објектима и комплексу обавезно раздвојити за атмосферске и употребљене воде као и прикључке. Предвидети више канализационих прикључака, како би се избегло концентрисано повезивање и изливање у градску мрежу (кишну, фекалну, општу). Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда.

За потребе прикључења објеката, у скалду са предвиђеном фазном изградњом, за сваку целину у оквиру појединачне фазе потребно је омогућити функционалност канализационе мреже до коначне изградње у циљу уклапања свих фазних решења у коначно јединствено хидротехничко решење одвођења вода. Пројектом приказати хидротехничко решење са детаљном разрадом катастарских парцела 7772/1, 777/2 и 7764/6 КО Вождовац, дефинисати начин и место прикључења будућих објекта, усаглашен са саобраћајним решењем-колским приступом, паркирањем, грађевинском линијом објекта, регулационом линијом парцеле, елементима уређења-степеништем, садницама... За различите корисничке целине(ламеле) првенствено предвидети посебне прикључке. Потребан број прикључака димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са потребама и капацитетом будуће уличне канализације. с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø150mm ни истог пречника као улични канал.

Пројекат радити у свему према условима ЈКП ″Београдски водовод и канализација″ број К-641/2023 од 08.07.2023. године.

Електренергетска мрежа: На основу увида у идејно решење, издају се ови услови уз констатацију да **изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:**

- У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребно је: Закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо и инвеститора или јединице локалне самоуправе или Потврда да је изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо.

1. **Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:**

   Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV

   Максимална једновремена снага: 4710 kW

   Фактор снаге: изнад 0,95

2. **Технички опис прикључка:**
   1. Место прикључења објекта: На 0,4 kV напонском нивоу у МРО лоцираним у предметном објекту.
   2. **Опис прикључка до мерног места:**
      1. За прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) потребно је изградити прикључак:

<u>За објекте А,Б,Д и Е:</u>

- 10 кабловских водова 0,4 kV, типа и пресека ХП00-А 3×150+70мм2 из будуће ТС-1 до КПК на објектима и то:

  По 2 кабловска вода за напајање ламела А, Б и Е и 4 кабловска вода за напајање ламеле Д.

<u>За објекте Ф, Г, Ц и Х:</u>

- 9 кабловска вода 0,4 kV, типа и пресека ХП00-А 3×150+70мм2 из будуће ТС-2 до КПК на објектима и то:

  По 2 кабловска вода за напајање ламела Ф, Г и Х и 3 кабловска вода за напајање ламеле Ц.

<u>За објекат И:</u>

- 18 кабловских водова 0,4 kV, типа и пресека ХП00-А 3×150+70мм2 из будуће ТС-3 до КПК на објекту И.

Предвидети посебну КПК за лифт и хидроцип на свакој ламели. Предвидети и посебну КПК за сваку мерну групу.

2. **Место везивања прикључка на систем: НН разводна табла у будућој ТС 10/0,4 kV**.

За стварање услова за прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити следеће електроенергетске објекте:

- Три трансформаторске станице 10/0,4 kV (ТС-1, ТС-2 и ТС-3) капацитета 2x1000 kVA, снаге 2x1000 kVA. Трансформаторску станицу лоцирати у складу са Урбанистичким условима и важећим техничким правилницима, препорукама и стандардима.
- Трансформаторске станице 10/0,4 kV (ТС-2 и ТС-3) прикључити на принципу „улаз-излаз“ на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0,4 kV „Вождовац, насеље Бојвода Степа – Супермаркет“ (рег.бр. V-2282) и ТС 10/0,4 kV „Генерала Штефаника 27“ (рег.бр. V-2190).
- Трансформаторске станице 10/0,4 kV (ТС-1) прикључити на принципу „улаз-излаз“ на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0,4 kV „Каплара Момчила Гаврића 2“ (рег.бр. V-2174) и ТС 10/0,4 kV „Генерала Штефаника 5“ (рег.бр. V-2212).
- У условљеним ТС, на страни 10 kV, предвидети ћелије: доводно – одводну (2 ком.), трансформаторску (2 ком.).

Након изградње поменутих ТС 10/0,4 kV потребно је постојећу ТС 10/0,4 kV „Вождовачки кружни пут 6, Транспорт“ (рег.бр. V-573), која се налази у зони изградње објеката укунути на селећи начин:

- ТС 10/0,4 kV „Вождовачки кружни пут 6, Транспорт“ (рег.бр. V-573), по одјави постојећег мерног места (мерење на страни 10 kV), демонтажи електро опреме и грађевинског дела укинути тако што ће се напојни 10 kV кабловки водови извући из доводних ћелија и израдом једне равне кабловске спојнице спојити тако да се оствари веза ТС 10/0,4 kV „Кумодрашка 255, ГП „Аутопут“ (рег.бр. V-1140 и ћелије 36 у ТС 10/0,4 kV Вождовац.
- Користити водове 10 kV типа и пресека XHE 49-A 3×(1x150)мм^2.

Техничку документацију израдити а прикључење објеката извршити у свему према условима за пројектовање и прикључење ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 од 19.07.2023. године. Уз услове кроз систем обједињене процедуре је достављен и **Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије са "ЕПС дистрибуција Београд"** број : 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 од 19.07.2023. године, а у складу са наведеним условима "ЕПС дистрибуција Београд".

Топловодна мрежа: Објекат припада грејном подручју ТО „Вождовац“, чија мрежа има температурни режим рада 120/55°C, притисак NP 16 bar. Температурни режим рада секундарне мреже је 70/50°C, притисак NP 6 bar. Спољна пројектна температура за град Београд је -12,1°C.

Прикључење стамбеног дела планираног стамбено-пословног комплекса извести преко десет индиректних предајних станица са квалитативно-квантитативном регулацијом на примару (за сваки улаз по једна предајна станица), лоцираних у просторијама предвиђеним за топловодну подстаницу на етажи -1 или -2, у свакој ламели.

На захтев инвеститора, пословна ламела И и локали у свакој од ламела (ламеле А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х) се не прикључују на даљински систем грејања ЈКП „Београдске електране“.

Место прикључења: са постојећег дистрибутивног топловода Ø610.0/810 дуж улице Булевар Пеке Дапчевића.

На предметнојлокацији, унутар катастарских парцела бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац налази се изграђена следећа топловодна инфраструктура ЈКП „Београдске електране“, која није у функцији:

- Дистрибутивни топловод ЈКП „Београдске електране“ Ø457.2/6.3, постављен у армирано-бетонском каналу

- Два прикључна топловода Ø108.0/3.6, постављени у армирано-бетонском каналу (за објекат поште и предузећа Транспорт).

С тим у вези, потребно је да, пре почетка радова на изградњи планираног стамбено-пословног комплекса, Инвеститор демонтира армирано-бетонске канале, челичне цеви врати у магацин секиндарних сировина ЈКП „Београдске електране“, на адреси Савски насип бр. 11, Нови Београд. Сви трошкови везани за демонтажу и транспорт цеви су обавеза Инвеститора. У складу са наведеним, потребно је да се Инвеститор обрати Дирекцији за дистрибуцију топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“, Сектору Вождовац (Топлана Вождовац), Савски насип бр. 11, Нови Београд, ради надзора над предметним радовима.

Динамика прикључења предметног комплекса зависи од динамике добијања потребнох дозвола на пројектну документацију и дозвола за извођење радова на демонтажи постојећих топловода у парцели, као и од динамике добијања потребних дозвола на пројектну документацију и дозвола за извођење топловодних прикључака за предметни комплекс.

Обавеза инвеститора је да обезбеди просторије за смештај предајних станица и кућног разводног постројења за предметни стамбено-пословни комплекс.

Обавеза инвеститора је да обезбеди коридор за пролаз топловодних прикључака за предметни стамбено-пословни комплекс од места прикључења до просторија намењених за смештај топлотних подстаница. При вођењу кроз објекат, топловодни прикључак сме да пролази само кроз просторије које су предвиђене за краткотрајан боравак људи (гараже, станарске оставе и сл.). Топловодни прикључак се не сме водити кроз просторије у којима је предвиђен дужи боравак људи и/или смештај робе. Коридор топловодног прикључка прецизирати у сарадњи са Сектором пројектовања ЈКП „Београдске електране“, Савски насип бр. 11, Нови Београд.

Пројекат радити према условима ЈКП „Београдске електране“ ЈС број STE-48774/23 од 07.07.2023. године.

Гасоводна мрежа: У близини предметног подручја изграђен је и у функцији дистрибутивни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 16 barпречника Ø457mm, у Ул. Кружни пут вождовачки (КП 7764/11 КО Вождовац). Потребно је поменути гасовод третирати као стечену обавезу у простору у складу са важећим прописима. Технички услови за изградњу у заштитом појасу гасоводних објеката дати су у условима ЈП Србијагас, под бројем 06-07-11/2151-1 ОП 562/23 РН 942/23 од 20.07.2023.године.

Телекомуникациона мрежа: Предметни објекат припада подручју АТЦ „Вождовац“.

Препорука је да се за нове стамбено пословне објекте приступна тк мрежа реализује GPON технологијом у топологији FTTH (Fiber To the Home), полагањем приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће тк опреме у њему (Фаза 1 – ламеле А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г и Фаза 2 – ламеле Ц и Х). Стратешко опредељење Телекома Србије је да се за пословне објекте планира FTTB (Fiber To the Building) или FTTP (Fiber To the Premises) решење полагањем приводног оптичког кабла до предметног објекта и монтажом одговарајуће активне тк опреме у њему (Фаза 3 – ламела И).

За потребе полагања приводног оптичког тк кабла, потребно је обезбедити приступ планираним објектима путем приводне тк канализације. Од постојећег тк окна број 769 положити тк канализацију мин. капацитета 1xPVCØ110mm (1xPE-HDØ110mm) до заједничке гараже стамбено пословног комплекса Фаза 1 и Газа 2. Од постојећег тк окна број 771 положити тк канализацију мин. капацитета 1xPVCØ110mm (1xPE-HDØ110mm) до гараже пословног објекта Фаза 3. Условњене цеви тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописном растојању од других комуналних објеката.

Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, Правилнику о тех. и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима о изради техничке документације и доставити на сагласност Предузећу „Телеком Србија" а.д.. Уколико се пројекти раде одвојено, сваки пројекат треба да садржи потврду пројектаната да је извршено међусобно усаглашавање, као и сагласност на урађене пројекте издате од Предузећа „Телеком Србија" а.д., а све у складу са условима Телеком Србија, а.д, Београд, број 289375/2-2023 од 14.07.2023. године.

Јавно осветљење: Постојећа инсталација јавног осветљења, која се налази на предметној локацији, а која ће бити укинута, мора бити замењена новом инсталацијом јавног осветљења, која ће представљати одговарајуће алтернативно решење. Новопројектовану инсталацију јавног осветљења напојити преко новопостављеног ормана јавног осветљења. У случају да се новопројектована онсталација јавног осветљења, или њен део, прикључује на мрежу јавног осветљења, прикључење извести према условима ЈКП „Јавно Осветљење Београд" број Т -3788 од 04.07.2023. године.

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:

Како у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу објекта у складу са поднетим захтевом, то закључење Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцима јавних овлашћења представља претходни услов за издавање решења о грађевинској дозволи, сходно чл. 3. ст. 7. Уредбе о локацијским условима (″Сл. гласник РС″ бр. 115/2020).

С тим у вези, уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, инвеститор доставља:

1. **Уговор са ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., о изградњи недостајуће инфраструктуре или Потврда да је изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо, а у свему према Условима за пројектовање и прикључење ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 од 19.07.2023. године.**
2. **Обавезује се инвеститор да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Решењем о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 501.2-298/2023 од 12.07.2023. године.**

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Услови за приступачност простора: у даљем спровођењу, при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр.22/15).

Услови за евакуацију отпада: За евакуацију комуналног отпада из планираних ламела на предметном простору, које ће се градити у три фазе, инвеститор је у обавези да набави укупно 72 метална контејнера, (за фазу 1, ламеле А, В, D, Е, F и G - 44ком, за фазу 2, ламеле С и Н -12ком и за фазу 3, ламела I - 16ком), запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, чији се број одређује помоћу норматива: 1 контејнер на 800m² корисне површине сваке ламеле појединачно, а

затим и одреди место за њихово постављање изван јавних саобраћајних површина у оквиру граница формираног комплекса, у складу са Одлуком о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 и 26/2021). Уколико инвеститор набави недовољан број судова за смеће, а укаже се потреба за њиховим чешћим пражњењем од три пута недељно, колико је прописано оперативним планом, сваки накнадни долазак по позиву третираће се као ванредна услуга и додатно ће се наплаћивати према усвојеном ценовнику. У графичком прилогу Идејног решења, приказане су три позиције за смештај укупно 66 контејнера, (уз регулацију Булевара Пека Дапчевића и Кружног пута и на подземној етажи -1, код улаза у гаражу са интерне саобраћајнице), што је према табеларним подацима недовољан број и није у складу са пороприсима. Контејнери могу бити постављени на избетонираним платоима, у нишама ограђеним зеленилом (живом оградом) или у посебно изграђеним боксовима од одговарајуће лаке конструкције. За њихов смештај у смећарама унутар објекта потребно је да оне буду засебне, затворене просторије, без прозора, са ел. осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и сливником повезаним на канализациону мрежу, ради лакшег одржавања хигијене тог простора. До просторије за смештај контејнера, треба обезбедити несметани прилаз за ком. возила габ. димензија: 8,60x2,50x3,50m, са осовинским притиском од 10 тона и полупречником окретања 11,00m, па једносмерна приступна саобраћајница мора бити минималне ширине 3,5m, а двосмерна 6,0m, са нагибом до 7%. Потребно им је обезбедити проходност или окретницу, због забране њиховог кретања уназад. Ручно гурање судова за смеће ком. радници могу обављати искључиво по равној, избетонираној подлози, са успоном до 3% и оно износи максимум 15m од места за њихово постављање до ком. возила. У колико сви наведени прописи не могу бити испоштовани, неопходно је, у доба доласка возила за одвоз смећа, одредити одговорна лица која ће контејнере изгурати из гараже на слободну и доступну површину испред објекта којем припадају, ради пражњења и после обављеног посла, вратити их на почетно место. Контејнере треба користити само за одлагање отпада састава као кућно смеће, док се остали отпад, који не припада поменутој групацији, прикупља у специјалне судове, према категоријама и врстама, и предаје на даљи третман изабраном оператеру. Тачан број судова за смеће треба приказати у пројектној документацији, а, при техничком пријему, неопходно је присуство стручне екипе ЈКП „Градска чистоћа“ која ће извршити контролу њихове набавке и постављања у складу са издатим условима и укључити објекте у оперативни план за одношење смећа. Пројекат радити у складу са условима ЈКП ″Градска чистоћа″ број 9742 од 05.07.2023.године.

Инжењерско-геолошки услови: У даљој фази пројектовања за новопланиране садржаје извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (″Службени гласник РС″, број 101/2015 и 95/2018).

МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

Мере заштита културнио историјског наслеђа: Подручје блока које је обухваћено овом изградњом није утврђено за културно добро, не налази се у оквиру просторно културно историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине.

На предметном простору не налазе се појединачно утврђна културна добра нити појединачна добра са претходном заштитом. Такође, на предметној локацији нема евидентираних археолошких налаза и остатака.

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођеча радова је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан, по чл.110 Закона о културним добрима, да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

Заштита животне средине: С обзиром да је на предметној локацији планирана изградња стамбено – пословног комплекса са преко 1000 гаражних/паркинг места, утврђена је обавеза инвеститора да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Мере и услови заштите животне средине у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних објеката на чиниоце животне средине, којих се у току пројектовања, изградње и коришћења учесници морају придржавати, садржане су у Решењу о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 501.2-298/2023 12.07.2023. године.

Водни услови: Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 1167 од 18.07.2023. године.

Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

- Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави израдом пројектне документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;
- Техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом;
- На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
- За потребе израде пројекта извршити све потребне истражне радове и обезбедити одговарајуће планске подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке, хидрогеолошке и др.), како би се на основу њих дала одговарајућа техничка решења за планиране радове;
- Приликом израде техничке документације водити рачуна о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном и будућем режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена и захтеве објеката. Код формирања насутог терена и изградње објеката, водити рачуна о очувању функције одводњавања околног терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са Просторним планом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 88/10), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/17, тако да се не поремети нормално функционисање и одржавање свих постојећих и планираних објеката. Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода као и коришћење вода;
- Предвидети систем дренаже и заштиту објекта од утицаја подземних вода;
- Водоснабдевање стамбено пословног комплекса решити преко прикључака на градску водоводну мрежу према условима надлежног ЈКП „Београдски водовод и канализација“;
- Извршити индетификацију (биланс) свих отпадних вода и материја које настају, по очекиваним количинама и квалитету за одређено временско трајање;
- Дефинисати начин евакуације санитарно-фекалних, условно зауљених и других отпадних вода. Ефекти пречишћавања свих вода, пре упуштања у реципијент, треба да су такви да садржај непожељних материја у ефлуенту буде у границама максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, сходно Одлуци о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију, односно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16), уколико су критеријуми у наведеној уредби строжији. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;
- Санитарно-фекалне отпадне воде настале у склопу предметног комплекса прикупити посебним системом канализације и спровести до прикључака на градску канализацију према

условима надлежног ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

- Саобраћајне и манипулативне површине, платои, простори између објеката и паркинзи треба да буду нивелисани са одговарајућим подужним и попречним падом, са адекватним нагибом према ободним риголама/каналетама за прихватање свих загађених вода које се затим спроводе до таложника-сепаратора. Ове површине треба да буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона и асфалтиране или покривене неким другим материјалом непропусним за нафту и нафтне деривате;
- Евентуални објекти за сервисирање или прање аутомобила у гаражном простору морају бити опремљени адекватним сепараторима за третман зауљене воде пре испуштања у одвод;
- Воде од прања манипулативних површина у гаражном простору треба скупити посебним одводом и спровести на таложник и сепаратор пре испуштања у градску канализацију;
- Предвидети места узорковања третиране воде за сваки сепаратор;
- Атмосферску канализацију предвидети као независан систем у односу на фекалну канализацију, са посебним прикључцима на планирану мрежу;
- Прикључење атмосферских вода са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге бетонске некомуникацијске површине) планирати у свему према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“;
- У оквиру предметног комплекса предвидети наменски одређено место и потребни плато за смештај контејнера комуналног отпада, који ће се редовно одржавати и периодично празнити од стране надлежног комуналног предузећа;
- Пројектом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, како се не би угрозио водни режим на предметној локацији. Уколико дође до поремећаја водног режима, трошкове санирања насталог стања сноси Инвеститор;
- Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања материјала у току изградње. Одлагање овог материјала у водоток и на обалу није дозвољено;

Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да грађевинску дозволу заједно са пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима.

По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе.

Пројекат радити према условима ЈВП „Србијаводе“ број 7179/3 од 18.07.2023. године.

Мере заштите од пожара: Инвеститор је у обавези да планира и примени опште и посебне мере заштите од пожара у току пројектовања и извођења радова на изградњи предметних објеката у складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони) и правилницима који ближе регулишу изградњу објеката, а посебно:

Предвидети растојање од најудаљенијег места на коме се могу наћи корисници гараже до најближег излаза са сваког нивоа гараже у складу са табелом (растојање у метрима у слепом делу просторије 20м и између два излаза 50м), у складу са одредбама чл. 24 Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (“Сл. лист СЦГ”, бр. 31/2005). Посебне мере заштите од пожара објеката који се планирају за изградњу у фази пројектовања, обезбеђивање приступа објектима, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере заштите од пожара објеката и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објекта, уколико не постоји пропис, може се прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним просписима и стандардима као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.

Потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу , ради провере примењивости датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о

планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („ Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) и Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони).

Пројекат урадити у складу са условима у погледу мера заштите од пожара Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, под 217-28-904/23 СВ1110820 инт.бр.217-427/23 од 06.07.2023. године.

За овакву врсту уређаја дизел агрегата „контејнерског“ типа са интегрисаним резервоараом дизел горива и свом потребном мерном и сигурносном арматуром није прописана обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15). Достављеним Прилогом 11 из приложеног идејног решења израђеним од стране од стране „Balpa“ d.o.o., Београд, нису обрађени евентуална новопројектована или постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, а за које је у складу са чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) прописано прибављање услова за изградњу и безбедно постављање објеката, односно локације за изградњу и безбедно постављање објеката. Уколико се предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, морају се прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20 став 2 исте Уредбе, а све према обавештењу у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање дизел агрегата Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, под ЦВ1110895, 217-3-600/23 инт.бр.217.2-81/23 од 10.07.2023. године.

Мере енергетске ефикасности: Приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема објекта применити одредбе Правилника о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011).

Саставни део ових локацијских услова чини Идејно решење са прилогом 10 и прилогом 11, број Е-01/22 IDR из јуна 2023. године, урађен од стране предузећа „KRAAK art&architecure“ доо из Новог Сада, ул. Браће Груловић бр. 15А, оверено квалификованим електронским потписом одговорног лица пројектанта и главног пројектанта Татјана Крак, дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 0824 03; као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних овлашћења и то:

- ЈКП ″Зеленило Београд″, број 49/213 од 14.07.2023. године;
- Секретаријата за саобраћај, Сектора планирање саобраћаја и урбану мобилност, Одељења за планирање саобраћаја IV-08 број 344.5-554/2023 од 07.07.2023. године;
- Секретаријата за јавни превоз, XXXIV-03 бр. 346.9-131/2023 од 18.07.2023. године;
- ЈКП „Београдски метро и воз“ бр.423-2/23 од 19.07.2023.године;
- ЈКП ″Београдски водовод и канализација″- водовод, број В-928/2023 од 10.07.2023. године;
- ЈКП ″Београдски водовод и канализација″- канализација, бр. К-641/2023 од 08.07.2023. године;
- ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о. – Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 од 19.07.2023. године;
- ЈКП „Београдске електране“, ЈС број STE-48774/23 од 07.07.2023. године;
- ЈП Србијагас, под бројем 06-07-11/2151-1 ОП 562/23 РН 942/23 од 20.07.2023.године;
- ″Телеком Србија″ а.д., дел. број 289375/2-2023 од 14.07.2023. године;

- ЈКП „Јавно осветљење“ број Т -3788 од 04.07.2023. године;
- ЈКП ″Градска чистоћа″ број 9742 од 05.07.2023.године;
- Секретаријата за заштиту животне средине, V-04 број: 501.2-298/2023 12.07.2023. године;
- ЈВП „Србијаводе“ број 7179/3 од 18.07.2023. године;
- Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације број 217-28-904/23 СВ1110820 инт.бр.217-427/23 од 06.07.2023. године - услови у погледу мера заштите од пожара;
- Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације број ЦВ1110895, 217-3-600/23 инт.бр.217.2-81/23 од 10.07.2023. године – обавештење у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање дизел агрегата.

Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са овим локацијским условима и важећим нормативима и правилницима у складу са Законом.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу преко овог Секретријата у року од три дана, од дана достављања локацијских услова уплатом 571,00 динара градске административне таксе, прималац Градска управа Града Београда, на рачун 840-742241843-03, бр. модела 97 3650105.

Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева и имаоцима јавних овлашћења, електронским путем.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Секретар секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове

Марко Кулић дипл. правник

Дигитално потписано
Kulić Marko
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije
16.10.2023. 15:16:24

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за издавање локацијских услова и

грађевинске послове за објекте јавне

намене и велике инвестиције

у поступку обједињене процедуре

ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023

Инт.бр. IX-20 бр. 350-1682/2023

16.10.2023. године

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор за издавање измене локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре, поступајући по захтеву предузећа „Elixir Craft“ д.о.о., из Шапца, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, на основу чл. 8ђ, 53а, 56 и 57. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023), чл. 15 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19), Плана детаљне регулације подручја уз улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице од улице Патријарха Димитрија општина Раковица (“Сл. лист града Београда“ бр.38/17) и Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17. 97/17 и 27/22), и з д а ј е

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу стамбено-пословног комплекса на ГП 01, коју чине катастарске парцеле 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, укупне БРГП 125.049,99м2, од чега надземне БРГП 78.985,85м2, који се састоји од девет ламела од тога осам стамбено-пословних ламела: ламела, А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G и ламела Н, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс, категорије В, класификационе ознаке 112222, 122012 и 124210 и једна пословна ламела, ламела I, спратности 3По+П+7+Пс, категорије В, класификационе ознаке 122012, 123002 и 124210, са укупно 619 стамбених јединица, 54 локала и 8 пословних простора са укупно 1094 паркинг места од чега 1027 паркинг места у подземној гаражи и 67 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 55 паркинг места за особе са посебним потребама, који су издати од овог Секретаријата под ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023, инт. број IX-20 број 350-1136/2023 од 27.07.2023. године, у делу који се односи на услове

<u>за пројектовање и прикључење на електродистрибутивну мрежу у делу распореда мерних и заштитиних уређаја.</u>

Предмет измене:

У локацијским условима ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 од 27.07.2023. прибављени су услови за пројектовање издати од ЕПС Дистрибуција бр. 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 од 19.07.2023. који су новим условима промењени у делу распореда мерних и заштитиних уређаја.

Условима који су прибављени поновљеном комуникацијом са ЕПС дистрибуцијом д.о.о. Београд под бројем **01110 МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023.** године, дефинисано је:

У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету. За стварање услова за приоъучење објекта на дистрибутивни елепроенергетски систем потребно је изградити следеће електроенергетске објекте:

- Изградити три трансформаторске станице 10/0,4 kV, (ТС-1, ТС-2 и ТС-3) капацитета 2x1000 kVA, снаге трансформатора 2x1000 kVA. Трансформаторске станице лоцирати у стаду са Урбанистичким условима и важећим техничким правилницима, препорукама и стандардима.
- Трансформаторске станице 10/0,4 kV, (ТС-2 и ТС-3) прикључити на принципу „улаз - излаз” на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0,4kV „Вождовац, насеље Војвода Степа.“Супермаркет”" (рег.бр. V-2282) и ТС 10/0,4 kV „Генерала Штефаника 27“ (рег.бр. V-2190).
- Трансформаторску станицу 10/0,4 kV, (ТС-1) прикључити на принципу „улаз - излаз” на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0,4 kV „Каплара Момчила Гаврића 2” (рег.бр. V-2174) и ТС 10/0,4 kV „Генерала Штефаника 5“ (рег.бр.V- 2212).

У условљеним ТС, на страни 10 kV, предвидети ћелије у распореду:

- за ТС-1 и ТС-3: доводно - одводну (2 ком.), трансформаторску (2 ком.),
- за ТС-2: трансформаторску (1 ком.), доводно - одводну (2 ком.), мерно-спојну (1 ком.) и трансформаторску (1 ком.)

ТС 10/0,4 kV „ВОЖДОВАЧКИ КРУЖНИ ПУТ 6, ТРАНСПОРТ“ (рег.бр. V-573), по одјави постојећег мерног места (мерење на страни 10 kV) и демонтажи електро опреме и грађевинског дела, укинути тако што ће се напојни 10 kV кабловски водови извући из доводних ћелија и израдом једне равне кабловске спојнице спојити тако да се оствари веза ТС 10/0,4kV „КУМОДРАШКА 255, ГП „АУТОПУТ“" (рег.бр. V-1140) и ћелије 36 у ТС 110/10 kV Вождовац. - Користити водове 10 kV, типа и пресека ХНЕ 49-А 3x(1x150) $тт^2$.

Уз услове, достављен је и Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије бр. број 81110 УС, 42/23, 3152-1/23, од 22.09.2023. године,.

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:

Ограничавајући услови из локацијских услова ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023, инт. број IX-20 број 350-1136/2023 од 27.07.2023. године гласе:

Како у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу објекта у складу са поднетим захтевом, то је закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења представља претходни услов за издавање решења о грђевинској дозволи, сходно чл. 3. став 7. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 115/2020). С тим у вези, уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор доставља:

1. Уговор са ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., о опремању земљишта или Потврда да је изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо, а у свему према Условима за пројектовање и прикључење

″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 од 19.07.2023. године, и Условима за пројектовање и прикључење број 01110 МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023. године.

2. Обавезује се инвеститор да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Решењем о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 501.2-298/2023 од 12.07.2023. године.

Идејно решење измена број Е-01/22.1ИДР, урађено од стране предузећа за инжењеринг „ KRAAK art & architecture” д.о.о. из Новог Сада, ул. Браће Груловић број 15а, из августа 2023. године. год., главни пројектант Татјана Крак, дипл.инж.арх. лиценца 300 0824 03, саставни је део ових локацијских услова, као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења:

- "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., број 01110МГ, 81110УС, 42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023. године.

У осталим деловима, Локацијски услови издати од овог Секретаријата под ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023, инт. број IX-20 број 350-1136/2023 од 27.07.2023. године остају на снази.

Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са овим локацијским условима и важећим правилницима у складу са Законом.

На издате локацијске услове, може се изјавити приговор Градском већу, преко овог Секретаријата у року од 3 дана од дана достављања.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Секретар секретаријата за урбанизам

и грађевинске послове

Марко Кулић, дипл.правник

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за издавање локацијских услова
и грађевинске послове за објекте јавне
намене и велике инвестиције у
поступку обједињене процедуре
ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026
инт. IX-20 бр. 350-1471/2026
30.07.2026. године

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре, поступајући по захтеву предузећа „NOVA VIZANTIJA“ доо, ул.Алексе Ненадовића бр.8, из Београда, преко пуномоћника „NKL Projekt“ доо, из Ниша, **за измену Локацијских услова број ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 инт. IX-20 бр. 350-1136/2023 од 27.07.2023. године и Измену локацијских услова ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, IX-20 број 350-1682/2023 од 16.10.2023. године,** на основу чл. 53а и 8ђ Закона о планирању и изградњи (″Сл. гласник РС″,72/09, 81/09-исправка, 64/10-У, 24/10, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. Закон, 9/2020, 52/21, 62/23 И 91/25), чл. 16. Уредбе о локацијским условима (″Сл. гласник РС″ бр. 87/23), чл. 41. Одлуке о градској управи града Београда (″Сл. лист града Београда″ бр. бр. 126/16…26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) и Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „Elixir Voždovac“, спратности од 3По+Пр+6+Пс до 3По+Пр+7+Пс на ГП 01 која се формира од КП 7772/1, 7772/2 и дела КП 7764/6 КО Вождовац на углу Булевара Пека Дапчевића и улице Кружни пут Вождовачки, општина Вождовац у Београду, са потврдом овог Секретаријата број IX-06 350.13- 59/2022 од 29.03.2023.године , **и з д а ј е:**

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу стамбено-пословног комплекса на ГП 01, коју чине катастарске парцеле 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, укупне БРГП 125.049,99м2, од чега надземне БРГП 78.985,85м2, који се састоји од девет ламела од тога осам стамбено-пословних ламела: ламела, А, ламела В, ламела С, ламела D, ламела Е, ламела F, ламела G, ламела Н и ламела И, спратности 2По+Пр+6+Пс – 3По+Пр+6+Пс - 3По+П+7+Пс, категорије В, класификационе ознаке 112222, 122012 и 124210, са укупно 693 стамбених јединица, 59 локала и 11 пословних простора са укупно 1053 паркинг места од чега 1021 паркинг места у подземној гаражи и 32 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 53 паркинг места за особе са посебним потребама и чија је реализација планирана у 3 фазе и то:

У Фази 1 планирана је изградња стамбено-пословних ламела А и В, спратности 2По+Пр+6+Пс и ламела D, Е, F и G, спратности 3По+Пр+6+Пс, са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 83.212,94м2, од чега надземне БРГП 50.065,18м2, са укупно 494 стамбених јединица, 38 локала и укупно 776 паркинг места, од чега 728 паркинг места у

подземној гаражи и 48 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 38 паркинг места за особе са посебним потребама

У Фази 2 планирана је изградња стамбено-пословних ламела С и Н, обе спратности 2По+Пр+6+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 19.620,40м2, од чега надземне БРГП 13.196,44м2, са укупно 125 стамбених јединица, 10 локала и укупно 155 паркинг места, од чега 146 паркинг места у подземној гаражи и 9 паркинг места на парцели на отвореном од чега су 8 паркинг места за особе са посебним потребама

У Фази 3 планирана је изградња стамбено пословне ламеле I, спратности 3По+Пр+7+Пс са припадајућим делом гараже и слободним површинама, укупне БРГП 21.804,96м2, од чега надземне БРГП 15.312,54м2, са укупно 74 стамбене јединице, 11 пословних простора, 11 локала и укупно 163 паркинг места, од чега 154 паркинг места у подземној гаражи и 9 паркинг места за особе са посебним потребама

Један колско-пешачки улаз на парцелу, један улаз/излаз из гараже и два пешачка прилаза парцели обезбеђени су са улице Кружни пут вождовачки. Један колско-пешачки улаз и један пешачки прилаз парцели обезбеђени са Булевара Пеке Дапчевића.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА:

Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) и Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „Elixir Voždovac“, спратности од 3По+Пр+6+Пс до 3По+Пр+7+Пс на ГП 01 која се формира од КП 7772/1, 7772/2 и дела КП 7764/6 КО Вождовац на углу Булевара Пека Дапчевића и улице Кружни пут Вождовачки, општина Вождовац у Београду, са потврдом овог Секретаријата број IX-06 350.13- 59/2022 од 29.03.2023.године.

За предметну локацију издати су Локацијских услова број ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 инт. IX-20 бр. 350-1136/2023 од 27.07.2023. године за изградњу стамбено пословног комплекса на грађевинској парцели ГП1, Измена локацијских услова ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, IX-20 број 350-1682/2023 од 16.10.2023. године у делу који се односи на услове прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, у оквиру којих су прибављени услови „ЕПС Дистрибуција Београд“доо, Огранак електродистрибуција Београд Баново брдо, број 80110,МГ, 81110УС,42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023.године, Грађевинска дозвола број ROP-BGDU-12987-CPI-7/2024, IX-20 број 351-187/2024 од 24.04.2024. године, Измена грађевинске дозволе број ROP-BGDU-12987-CPAH-10/2024, IX-20 број 351-407/2024 од 25.09.2024. године и Измена грађевинске дозволе број ROP-BGDU-12987-CPA-12/2024, IX-20 број 351-533/2024 од 10.12.2024. године

Према изјави Главног пројектанта предмет измена је:

<u>Измене у ФАЗИ 3 (ЛАМЕЛА И)</u>
-Објекат из пословног прелази у стамбено-пословни објекат. Унутар објекта формирани су засебни улази у стамбени и у пословни део. Предвиђена су 3 улаза :
Улаз 11 (пословни улаз), Улаз 12 (стамбени улаз) и Улаз 13 (пословни улаз). Део приземља који је служио као надкривени колски приступ гаражи Ламеле И се затвара и комплетно приземље објекта се пренамењује у локале са пешачким приступима пословним просторима и становању које се налази на спратовима. Подземна гаража целог комплекса је јединствена и повезана рампама и саобраћајницама кроз све етаже. Првобитним пројектом била су предвиђена три улаза – излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу – из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице. На тим местима се скоро равно улази на -1 ниво гараже. Са овог нивоа се преко две унутрашње рампе долази до осталих подземних етажа. Улази из Фазе 1 и Фазе 2 остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским

условима.
Фазу 3 представља стамбено-пословни објекат, ламела И која садржи 74 стана, 11 пословних простора, 11 локала и 154 ПМ у гаражи објекта.

У свему осталом техничка документација ИДР која се не прилаже (графичка, нумеричка и текстуална) остала је неизмењена.

Услови саобраћаја/паркирања: Могуће је пројектовати три колска приступа предметној парцели и то два из улице Кружни пут Вождовачки и један из улице Булевар Пеке Дапчевића (типа улив-излив, без пресецања разделног острва), на минималној удаљености 15м од раскрснице (мерено од регулационе линије попречне улице). Колске приступе из улице Кружни пут међусобно удаљити како би се смањио број конфликтних тачака при приступу парцели.
Колске рампе пројектовати иза регулационе линије, односно тротоара, са одређеним дозвољеним нагибом рампе (за путничка возила максимум 12% за отворене, 15% за затворене/отворене грејане рампе). Рампе у правцу (за кретање путничких возила) планирати са минималном ширином саобраћајне траке од 2,75м.
Паркирање решити према нормативу 1,1ПМ по стану, 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја, 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора.
Уколико се планира фазност изградње, одговарајући број паркинг места8у складу са планираним наменама) мора бити пројектован за сваку појединачну фазу.
Гаража за смештај путничких возила пројектовати са светлом висином већом или једнаком од 2,2м.
Све радити у складу са условима Секретаријат за саобраћај IV-08 Бр.344.5-939/2026 од 23.07.2026.године.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Водоводна мрежа: Постојеће стање:
На предметној локацији, према БВК подацима постојећа водоводна мрежа је:
- ливено-гвоздени цевовод Ø200mm II вис. зоне у Булевару Пека Дапчевића до раскрснице са Кружним вождовачким путем и цевовод Ø300mm III вис. зоне од дуктил лива у Булевару Пека Дапчевића од раскрснице са Кружним вождовачким путем ка СМТ, оба са непарне, супротне стране улице;
- магистрални челични цевовод Ø800mm II вис. зоне у Кружном вождовачком путу, непосредно уз предметну локацију, као и дистрибутивни ливено-гвоздени Ø300mm III вис. зоне са супротне стране улице;
- у Улици шумадијске дивизије Ø180mm од полиетилена III висинске зоне.
Водоводна мрежа на овом подручју, са котама терена од 155mnm до 170mnm, припада II и III висинској зони београдског водоводног система.
Радни притисак у мрежи III висинске зоне се креће око 7,5-9,0 bara.
Напомињемо да се подаци о градској водоводој мрежи из „ГИС-а“ разликују од података из РГЗ-а: у подацима РГЗ евидентирана је интерна водоводна мрежа на парцелама к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 КО Вождовац, која није део надлежности ЈКП“БВК“.
У предходној сарадњи издати су услови водовода:
-за израду локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса, на катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, под бр. **В-928/2023** од 10.7.2026. године
- за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „ELIXIR Voždovac“ оријентационе спратности П+6+Пк/Пс, на к.п. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 КО Вождовац, у Булевару Пека Дапчевића, у Београду под бр. **J/312** од 26.4.2022.године.

Пројектовано и планирано стање:
Како је постојећи магистрални цевовод **ЧØ800mm** трасиран уз линију регулације преметне локације, Пројектом обезбедити и приказати **заштитни коридор од мин.1,5m** обострано од спољних ивица цевовода. У заштитном коридору неопходном за обезбеђивање функционалности, стабилности и

несметаног приступа за редовно и/или хаваријско одржавање, није дозвољена изградња чврстих објеката, постављање елемената уређења-рампе, паркирање, степенице, ограда, потпорни зид, стуб, саднице… и осталих инсталација.

До реализације изградње недостајуће инфраструктуре у планираној саобраћајници СМТ-а, прикључење планираних објеката-ламела **Е, Ф, Г и Д** предвидети са уличне мреже Ø300mm од ливено гвозденог материјала у саобраћајници Кружни пут вождовачки и објеката-ламеле **А, Б, Ц, Х и И** на постојећу водоводну мрежу Ø300mm од дуктил лива у Булевару Пека Дапчевића.

Са цевовода Ø300mm могуће је остварити макс. **пречник прикључка Ø200mm** (са максималном димензијом **водомера Ø150mm**).

Нове прикључке првенствено посебне за сваку кориснички целину (објекте/ламеле) димензионисати на основу хидрауличког прорачуна, што рационалније тако да се Пројекат водовода, односно пречник прикључака и број водомера, усагласи са пројектованим мерама заштите од пожара.

Водити рачуна да није могуће предвидети прикључке са водомерним шахтовима један уз други, посебно што се укрштају са цевоводом Ø800mm - предвидети један заједнички прикључак и један водомерни шахт потребних димензија за све водомере (ламеле Е, Ф, Г).

Прикључке од уличне цеви до водонепропусног водомерних склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу прикључка до водомера.

За различите корисничке целине (објекте/ламеле/улазе) и за различите категорије потрошње (за санитарну воду стамбеног дела, за санитарну воду пословног дела-локали и пословни простори, дела за пп мрежу-спољну и унутрашњу хидрантску мрежу и спринклер, **за сваку** топлотну подстаницу) предвидети раздвојене инсталације и посебне главне водомере. За заливни систем, не предвиђати раздвојене инсталације и посебне главне водомере (предвидети више заливних система повезаних на санитарну мрежу сваке од ламела у складу са категоријама потрошње).

За сваку пословну јединицу-локал и пословни простор, иза главних водомера пројектовати и хоризонталне индивидуалне водомере.

Заштита унутрашњих инсталација водовода од високог притиска у уличној мрежи је у надлежности инвеститора/власника. Ради заштите унутрашњих инсталација водовода објекта, пројектовати уређаје за регулацију притиска, чије је одржавање обавеза корисника.

Водомерне шахтове предвидети ван објеката у припадајућој парцели уз линију уличне регулације (максимално удаљење главних водомера од уличне регулационе линије је 1,5m), са обезбеђеним несметаним приступом за одржавање и очитавање потрошње, ван колског приступа (и паркингместа). Локације водомерних шахтова усагласити са елементима регулације, свим елементима уређења-колским и пешачким приступом, манипулативним простором, местима за паркирање, степеништем, рампама, садницама... и осталим инсталацијама.

Није дозвољено повезивања унутрашњих инсталација водовода уколико се снабдевају са различитих прикључака, како би се спречило враћање воде у градску водоводну мрежу.

У пројекту унутрашњих инсталација водовода приказати укупно хидрауличко оптерећење, комплетне инсталације водовода и нове прикључке до уличне водоводне мреже, са детаљима укрштања будућих прикључака са свим уличним инсталацијама.

Уз пројектну документацију доставити и извод из пројекта спринклерских инсталација.

Напомињемо да се снабдевање водом комплекса са више прикључака пројектује тако да су мреже са појединачних прикључака физички раздвојене, односно једна техничка целина и иста водоводна инсталација не може да се истовремено снабдева водом са више прикључака, што треба приказати пројектном документацијом.

Пројектом предвидети прописно блиндирање постојећег прикључка/прикључака уз надзор ЈКП БВК, (а водомер/водомере прописно одјавити уз решене имовинско-правне односе у складу са власништвом). За све у вези постојећег стања остварити додатну сарадњу са Сектором дистрибуције воде и Сектором продаје и наплате.

У складу са планираном фазном реализацијом комплекса, пројектом обезбедити и приказати адекватну фазност са аспекта инсталација водовода тако да хидротехничко решење снабдевања водом буде јединствено.

Приликом пројектовања и посебно приликом извођења свих радова према будућој пројектној

документацији посебну пажњу обратити на цевовод **ЧØ800mm** ради заштите његове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање (водити рачуна и о његовој катодној заштити).
-Приликом пројектовања избегавати пречнике прикључка и водомера Ø125mm, Ø75mm, Ø65mm, Ø30mm, јер нису повољни са аспекта одржавања ЈКП БВК;
Пројекат радити у свему према условима ЈКП ″Београдски водовод и канализација″ број В-1278/2026 од 22.07.2026. године.

Канализациона мрежа: Постојеће стање:
Предметно подручје припада територији Централног градског канализационог система делу са мешовитим начином каналисања.
У зони предметне локације, у Булевару Пека Дапчевића постоји фекални канал ФАЦØ250mm и атмосферски колектор ААЦØ600mm, а у Улици кружни пут вождовачки постоји општа канализација ОКØ250mm (сада само за фекалне воде) и атмосферска АХДПЕØ400mm.
На катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2, 7764/6 све КО Вождовац, према РГЗ подацима, постоји интерна канализација која није део надлежности ЈКП“Београдски водовод и канализација“.
У предходној сарадњи издати су услови канализације:
- за израду локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса, на катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, под бр. **К-641/2023** од 8.7.2026. године
- за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „ELIXIR Voždovac“ оријентационе спратности П+6+Пк/Пс, на к.п. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 КО Вождовац, у Булевару Пека Дапчевића, у Београду под бр. **М/101** од 18.4.2022.године.

Пројектовано и планирано стање:
Прикључење планираних објеката-ламела у комплексу на ГП1 предвидети на постојећу канализациону мрежу у ободним саобраћајницама Кружни пут вождовачки и Булевар Пека Дапчевића у складу са њиховом оријентацијом и начином каналисања вода.
Нове прикључке за кишне и фекалне воде првенствено посебне за различите корисничке целине (објекте/ламеле), димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са капацитетом постојеће уличне канализације с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø150mm ни истог пречника као улични канал (максимални пречник прикључка је **Ø200mm**).
Вишак вода ретензирати на парцели.
Прикључке пројектовати тако да се не деградира стабилност и функција уличних канала, на првенствено постојеће или новопројектоване уличне ревизионе силазе, у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету, на 20-30cm, водећи рачуна о смеру течења воде у уличним каналима. Прикључке од ревизионог силаза до канализационе мреже пројектовати падом од 2% до 6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
Граничне ревизионе силазе-ГРС са каскадом (минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а максимална 300cm) пројектовати у парцели до на 1,5m од регулационе линије уз обезбеђивање приступа за несметано одржавање са нивоа приземља. Локације граничних ревизионих силаза усагласити са елементима регулације, свим елементима уређења, садницама и осталим инсталацијама.
Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из дела објекта, предвидети њихово препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење у парцели пре ГРС.
Прикључење дренажних вода од објекта пројектовати преко таложнице за контролу и одржавање пре ГРС на кишну канализацију.
За отпадне воде из топлотних подстаница пројектовати расхладне јаме.
Није дозвољено упуштање искоришћених вода у систему грејања/климатизације објеката топлотним пумпама у градску канализацију.
Пројектом приказати интерну кишну и фекалну канализацију и канализационе прикључке до уличне мреже (на ситуацији и подужном профилу са уписаним апсолутним котама дна цеви и етажа које се прикључују) са детаљима укрштања будућих прикључака са свим уличним инсталацијама.

У складу са планираном фазном реализацијом локације, пројектом обезбедити и приказати адекватну фазност са аспекта инсталација канализације тако да коначно хидротехничко решење одвођења вода буде јединствено.
Прикључење дренажних вода одобјекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;
Није дозвољено упуштање искоришћених вода у систему грејања/климатизације објеката топлотним пумпама у градску канализацију;
Није дозвољено прикључење само кишних вода објекта на градску канализациону мрежу, без претходно обезбеђеног прикључења и фекалних вода на градску канализациону мрежу;
Није могуће прикључење на канализацију, без претходног прикључења на водоводног мрежу истог корисника;
Није дозвољено упуштање кишних вода у фекалну канализацију и обрнуто;
Пројекат радити у свему према условима ЈКП ″Београдски водовод и канализација″ број К-722/2026 од 22.07.2026. године.

Електренергетска мрежа: На основу увида у Сепарат измене идејног решења 3.фазе ламеле И, издају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:
1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:
Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV и 10 kV
Максимална снага: 4781 kW
Фактор снаге: изнад 0,95
2. Технички опис прикључка:
1. **Место прикључења објекта**: На 0,4 kV напонском нивоу у МРО лоцираним у предметном објекту.
2. **Опис прикључка до мерног места: наведен у тачкама 2.2.1., 2.2.2.**

За изградњу будуће трансформаторске станице је издат Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката: 81110,УС,42/23,3152-2/23УН од 16.07.2025.године.

Оздавањем ових услова потребно је да се странка директно обрати ЕДС за закључивање Анекса Уговора у којем ће бити обрачунати трошкови у складу са изменама у структури објекта и у ком ће бити признати до сада измирени трошкови.

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката угрожених у току радова на изградњи предметног објекта наведених у тачкама 9.1., 9.2 и 9.3.

Издавањем ових услова престају да важе Услови за пројектовање и прикључење број:01110 МГ,81110 УС,42/23,3152-1/23 од 22.09.2023.године.

Техничку документацију израдити, а прикључење објеката извршити у свему према условима за пројектовање и прикључење ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 01110 МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-6/23 од 21.07.2026. године. Уз услове кроз систем обједињене процедуре је достављено и обавештење за издавање Уговора о пружању услуга за прикључење на ДСЕЕ број : 81110 УС, 42/23, 3152-6/23 од 21.07.2026. године, а у складу са наведеним условима "ЕПС дистрибуција Београд".

Топловодна мрежа: Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије са ЈКП „Београдске електране“ број: 81110, УС,42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023.године и Уговор између инвеститора и ЈКП „Београдске електране“ број STE-12745/26 од 16.03.2026. године.

Телекомуникациона мрежа: Технички услови – прикључење на фиксну приступну тк мрежу Стратешко опредељење Телеком Србија је да се за нове стамбено-пословне објекте планира изградња ТК мреже у топологији FTTH (Fiber To The Home), која подразумева полагање приводногоптичког

кабла и изградњу оптичке инсталације до сваког стана и пословног простора.
Узимајући наведено у обзир, у објекту на сувом и приступачном, предвидети расположив простор за смештај оптичког дистрибутивног ормара (ОДО) „Телеком Србија“.
Полагање оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката планирати у цеви у зиду или у посебан део техничких канала уколико су пројектом објеката предвиђени, а спратни развод извести полагањем каблова кроз цеви у зиду до сваког стана или пословног простора.
Грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање тк саобраћаја, као и приступ тк објектима, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција.
Техничку документацију урадити у складу са условима Телеком Србија, а.д, Београд, број 312870/2-2026 од 22.07.2026. године.

МЕЊАЈУ СЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:

Како у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу објекта у складу са поднетим захтевом, то закључење Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцима јавних овлашћења представља претходни услов за издавање решења о грађевинској дозволи, сходно чл. 3. ст. 7. Уредбе о локацијским условима (″Сл. гласник РС″ бр. 115/2020).

С тим у вези, уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, инвеститор доставља:

1. **Анекс Уговора са ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., о изградњи недостајуће инфраструктуре или Потврда да је изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо, а у свему према Условима за пројектовање и прикључење ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о., Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 81110 УС, 42/23, 3152-6/23 од 21.07.2026. године.**

2. **Обавезује се инвеститор да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Решењем о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 501.2-514/2026 од 23.07.2026. године.**

3. **Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави сагласност надлежног органа за заштиту животне средине на План управљања отпадом од грађења и рушења, а у складу са одредбама Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења.**

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Услови за евакуацију отпада: За евакуацију комуналног отпада из планираних ламела на предметном простору, које ће се градити у три фазе, инвеститор је у обавези да набави укупно **72 метална контејнера**, запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, и, према Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 и 26/2021), одреди позиције за њихово постављање изван јавних саобраћајних површина уоквиру граница формираног комплекса.
У графичком прилогу Идејног решења, приказане су три групације потребног броја контејнера: на почетку интерне саобраћајнице из улице Кружни пут Вождовачки (24 контејнера), у средини парцеле уз интерну саобраћајницу (24 контејнера) и испред Ламеле Ц уз интерну саобраћајницу са прилазом из Булевара Пека Дапчевића (24 контејнера). За њихов смештај је планирана изградња боксова од

одговарајуће лаке конструкције.
До свих позиција контејнера мора се обезбедити несметани прилаз за ком. возила габ. димензија: 8,60x2,50x3,50m, са осовинским притиском од 10 тона и полупречником окретања 11,00m, па једносмерна приступна саобраћајница мора имати ширину коловоза 3,5m, а двосмерна 6,0m, са нагибом до 7%. Неопходно је да иста буде проходна, а, у случају слепог завршетка са обезбеђеном окретницом или слободним простором за њихово манпулисање, јер тешким теретним возилима није дозвољена вожња уназад.
Пројекат радити у складу са условима ЈКП ″Градска чистоћа″ број 10662 од 13.07.2026.године.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

Заштита животне средине: С обзиром да је на предметној локацији планирана изградња стамбено – пословног комплекса са преко 1000 гаражних/паркинг места, утврђена је обавеза инвеститора да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја наживотну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).
Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави сагласност надлежног органа за заштиту животне средине на План управљања отпадом од грађења и рушења, а у складу са одредбама Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења.
Мере и услови заштите животне средине у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних објеката на чиниоце животне средине, којих се у току пројектовања, изградње и коришћења учесници морају придржавати, садржане су у Решењу о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 501.2-514/2026 од 23.07.2026. године.

Мере заштите од пожара: у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно применити опште и посебне мере заштите од пожара и експлозија утврђене Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. закони) и Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/2015), техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.
Посебне мере заштите од пожара објеката који се планирају за изградњу у фази пројектовања, обезбеђивање приступа објектима, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере заштите од пожара објеката и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објеката, уколико не постоји пропис може се прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.
Приликом пројектовања подземне гараже применити одредбе Правилника о техничким нормативима безбедности гаража од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 31/2024 и 59/2025) – дужине путева евакуације, приступ за ватрогасно-спасилачку интервенцију, које се просторије могу налазити у саставу гараже итд.

УСЛОВИУ ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ

У складу са проценом ризика објеката обезбедити испуњеност основних захтева заштите од пожара планирањем конструкције, материјала, инсталације и опреме заштитних система и уређаја како би се обезбедило очување конструкције, спречило ширење ватре и дима унутар објеката, спречило ширење ватре на суседне објекте и омогућила сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.
Сходно чл. 123. Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) и чл. 33.

Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. закони) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.
Установљено је да се предвиђа постављање дизел електричних агрегата са уградним резервоаром, а који ће служити за резервно напајање потрошача.
Обавештавамо Вас да за овакву врсту уређаја дизел агрегата „контејнерског“ типа са интегрисаним резервоараом дизел горива и свом потребном мерном и сигурносном арматуром није прописана обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15).
Напомињемо да достављеним Идејним решењем архитектуре израђеним од стране „NKL projekt“ д.о.о. Мије Петровића бр. 4, Ниш, нису обрађени евентуална новопројектована или постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, а за које је у складу са чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) прописано прибављање услова за изградњу и безбедно постављање објеката, односно локације за изградњу и безбедно постављање објеката. Уколико се предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, морају се прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20. став 2 исте Уредбе.
Све радити према условима МУП-Управа за ванредне ситуације у Београду 07.8 број 217-595/26 од 14.07.2026.год. и Обавештењу Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације 07.8 број 217.2-93/26 од 14.07.2026. године.

Саставни део измене локацијских услова чини 0-Главна свеска измене-сепарат број 01-0/26 и 1-Пројекат архитектуре-сепарат број 01-1/26 оверена квалификованим електронским потписом главног пројектанта и одговорног пројектанта Михаила Петровића, маст.инж.арх. (лиценца бр.321 А046 23) од јуна 2026.године коју је израдио „NKL Projekt“ доо, ул.Мије Петровића бр.4 из Ниша, као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних овлашћења и то:

- Обавештење Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације 07.8 број 217.2-93/26 од 14.07.2026. године.
- Министарство унутрашњих послова РС, Сектора за ванредене ситуације, Управе за ванредене ситуације 07.8 број 217-595/26 од 14.07.2026. године.
- Секретаријат за саобраћај IV-08 Бр.344.5-939/2026 од 23.07.2026.године.
- ЈКП ″Београдски водовод и канализација″- водовод, број В-1278/2026 од 22.07.2026. године;
- ЈКП ″Београдски водовод и канализација″- канализација, бр. К-722/2026 од 22.07.2026. године;
- ″Електродистрибуција Србије″ д.о.о. – Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 81110 УС, 42/23, 3152-6/23 од 21.07.2026. године;
- Уговор ЈКП „Београдске електране“ број: 81110, УС,42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023.године и Уговор са ЈКП „Београдске електране“, број STE-12745/26 од 16.03.2026. године;
- ″Телеком Србија″ а.д., дел. број 312870/2-2026 од 22.07.2026. године;

- ЈКП ″Градска чистоћа″ број 10662 од 13.07.2026.године;
- Секретаријата за заштиту животне средине, V-04 број: 501.2-514/2026 од 23.07.2026. године;

Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са Изменом локацијских услова, важећим нормативима и правилницима и у складу са Законом.

У осталим деловима Локацијски услови издати под ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 инт. IX-20 бр. 350-1136/2023 од 27.07.2023. године и Измена локацијских услова ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, IX-20 број 350-1682/2023 од 16.10.2023. године остају непромењени.


На издату Измену Локацијских услова може се поднети приговор Градском већу преко овог Секретријата у року од три дана, од дана достављања локацијских услова уплатом са 679,00 динара градске административне таксе, прималац Градска управа Града Београда, на рачун 840-742241843-03, позив на број 97 88-501-09395.

Измену локацијских услова доставити: подносиоцу захтева и имаоцима јавних овлашћења.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Секретар секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове

Марко Кулић дипл. правник

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

	0 - GLAVNA SVESKA – deo 1 od 3
Investitor:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS Projektovano je devet lamela sa oznakama: LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH i LI (predmeta lamela) Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački Na parceli GP1, katastarske parcele: 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac
Vrsta tehničke dokumentacije:	**Separat izmene idejnog rešenja 3. faze lamele I** (Lokacijski uslovi broj: ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 IX-20 br: 350-1136/2023 datum: 27.07.2023.godine I Izmena Lokacijskih uslova: ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023 Inter. br. IX-20 br: 50 1682/2023 datum: 16.10.2023.godine.) – deo 1 od 3
Vrsta radova:	Nova gradnja
Glavni projektant: Broj licence: Potpis:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. 321A04623 
Broj tehničke dokumentacije:	01-0/26
Mesto i datum:	Niš, jun 2026.god.

Elektronski potpisi	
Glavni projektant: Mihailo Petrović, mast.inž.arh. , 321A04623	

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.	Naslovna strana glavne sveske
0.2.	Sadržaj glavne sveske
0.3.	Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4.	Izjava glavnog projektanta
0.5.	Sadržaj tehničke dokumentacije
0.6.	Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
0.7.	Podaci o objektu i lokaciji
0.8.	Sažeti tehnički opis
0.9.	Specifikacija posebnih delova objekta
0.10.	Grafička dokumentacija:

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta

1. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom krova
2. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom prizemlja

2a. Situaciono plan uporedna analiza

3. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja

3a. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -3 (garaža)
3b. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -2 (garaža)
3c. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -1 (garaža)
4a. Situaciono plan sa prikazom sinhron plana instalacija na parceli (geodetska podloga)
4b. Situaciono plan sa prikazom sinhron plana instalacija na parceli (kablovska podloga)

5. Tipska osnova podzemne etaže
6. Tipska osnova nadzemne etaže
7. Preseci

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta sa naznačenim izmenama Lamele I (faza 3) : (izmene su naznačene u plavoj boji)

01 Situacioni plan sa osnovom prizemlja
02 Osnova garaže - NIVO -3
03 Osnova garaže - NIVO -2
04 Osnova garaže - NIVO -1

Grafička dokumentacija Separata izmene idejnog rešenja 3. faze Lamele I

1. Situaciono - nivelacioni plan osnovom prizemlja
2. Situaciono - nivelacioni plan osnovom krova
3. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi prizemlja
4. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -1
5. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -2
6. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -3
7. Situaciono - nivelacioni prikaz sinhron plana instalacija na osnovi prizemlja
8. Osnova podruma -3
9. Pregled površina podruma -3
10. Osnova podruma -2
11. Pregled površina podruma -2
12. Osnova podruma -1
13. Pregled površina podruma -1
14. Osnova prizemlja
15. Pregled površina osnove prizemlja

16. Osnova 1. sprata
17. Pregled površina osnove 1. sprata
18. Osnova 2. sprata
19. Pregled površina osnove 2. sprata
20. Osnova 3. sprata
21. Pregled površina osnove 3. sprata
22. Osnova 4. sprata
23. Pregled površina osnove 4. sprata
24. Osnova 5. sprata
25. Pregled površina osnove 5. sprata
26. Osnova 6. sprata
27. Pregled površina osnove 6. sprata
28. Osnova 7. sprata
29. Pregled površina osnove 7. sprata
30. Osnova povučenog sprata
31. Pregled površina osnove povučenog sprata
32. Osnova krova
33. Presek A-A
34. Presek B-B

0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon 9/20, 52/2021, 62/23 i 91/25) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/2023) kao:

G L A V N I P R O J E K T A N T

za izradu GLAVNE SVESKE koja je deo SEPARATA IZMENE IDEJNOG REŠENJA 3. faze Lamele I, za izgradnju STAMBENO POSLOVNOG KOMPLEKSA, spratnosti od 3Po+Pr+6+Ps do 3Po+Pr+7+Ps, Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački, na k.p.br. 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac određuje se:

Mihailo Petrović, mast. inž. arh._____br.licence 321A04623

Investitor:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Odgovorno lice/zastupnik:	Nenad Zlatarić
Potpis:	
Broj tehničke dokumentacije:	01-0/26
Mesto i datum:	Niš, 06.2026.god.

0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant GLAVNE SVESKE koja je deo SEPARATA IZMENE IDEJNOG REŠENJA 3. faze Lamele I, za izgradnju STAMBENO POSLOVNOG KOMPLEKSA, spratnosti od 3Po+Pr+6+Ps do 3Po+Pr+7+Ps, Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački, parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac

Mihailo Petrović mast.inž.arh.

I Z J A V LJ U J E M


da su delovi Separata izmene idejnog rešenja 3. faze Lamele I međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta.

0	GLAVNA SVESKA	br. 01-0/26
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	br. 01-1/26

Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh.

Broj licence 321A04623

Potpis:




Broj tehničke dokumentacije: 01-0/26


Mesto i datum: Niš, 06.2026.

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0	GLAVNA SVESKA	br. 01-0/26
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	br. 01-1/26

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA	
Glavni projektant:	**Mihailo Petrović mast.inž.arh**
Broj licence:	**321A04623**
Potpis:	

1. PROJEKAT ARHITEKTURE	
Projektant:	**NKL projekt d.o.o.**
Odgovorni projektant:	**Mihailo Petrović mast.inž.arh**
Broj licence:	**321A04623**
Potpis:	

0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

<table>
<tr><td>tip objekta:</td><td colspan="2">SLOBODNO-STOJEĆI OBJEKAT

(Lamele koje formiraju zatvoreni gradski blok sa podzemnom garažom – fazna gradnja)</td></tr>
<tr><td>vrsta radova:</td><td colspan="2">nova gradnja</td></tr>
<tr><td>kategorija objekta:</td><td colspan="2">V</td></tr>
<tr><td rowspan="5">klasifikacija pojedinih delova celog kompleksa:</td><td>učešće u ukupnoj površini celog kompleksa(%):</td><td>klasifikaciona oznaka: 112222</td></tr>
<tr><td>50.12 %</td><td>Stanovanja – Klasifikacioni broj 112222 ;</td></tr>
<tr><td>5.55 %</td><td>Poslovni prostor – Klasifikacioni broj 122012 ;</td></tr>
<tr><td>7.03 %</td><td>Trgovina – Klasifikacioni broj 123002 ;</td></tr>
<tr><td>37.30 %</td><td>Garaža – Klasifikacioni broj 124210 ;</td></tr>
<tr><td>naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:</td><td colspan="2">• Plan Generalne Regulacije Građevinskog Područja Sedišta Jedinice Lokalne Samouprave – Grad Beograd (Celine I – XIX) („Sl. List grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 72/21 и 27/22).
• Urbanistički projekat za izgradnju stambeno – poslovnog kompleksa spratnosti od 3P0+Pr+6+Ps do 3P0+Pr+7+Ps na GP01 koja se formira od k.p. 7772/1, 7772/2 i dela 7764/6 KOVoždovac, na uglu Bulevara Peka Dapčevića i ulice Kružni put Voždovački, općtina Voždovac u Beogradu. Projekat je izradio „IBM CONSULT“ d.o.o., ul. Subotička 23/2, Beograd, odgovorni urbanista Ivana Stanojević, dipl.ing.arh., broj licence 200 1116 09. Sekretarijat za sprovođenje urbanističkih planova, Odeljenje za pripremu urbanističkih projekata i lokacija IX-06 br.350.13 – 59/2022, od 29.03.2023. godine.</td></tr>
<tr><td>Grad/opština:</td><td colspan="2">BEOGRAD, Voždovac</td></tr>
<tr><td>broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština objekta/radova koji su predmet zahteva:</td><td colspan="2">k.p.7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac</td></tr>
<tr><td>broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priključci za infrastrukturukoji su predmet zahteva:</td><td colspan="2">k.p.7764/3, 7764/7, 7882/1, 7772/3, 7772/4, 7774/3, 7764/11, 7777/5 K.O. Voždovac</td></tr>
</table>

broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojuma se nalaze nadzemni delovi linijskog infrastrukturnog objekta/priključnih vodova, vezanih za površinu zemljišta (ulazna I izlazna mesta, reviziona okna I sl.) koja su predmet zahteva:	/
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalazi postojeći vodovod koji su u koaliziji sa predmetnim radovima:	k.p.7772/1 K.O. Voždovac (trafo stanica)
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na koje se izmeštaju postojeći vodovi (ukoliko je izmeštanje predmet zahteva):	k.p.7772/2 i 7764/62 k.o. Voždovac Na predmetnoj lokaciji nalazi se sledeća toplovodna infrastruktura JKP „Beogradske elektrane“ koja nije u funkciji: • Distributivni toplovod JKP „Beogradske elektrane“ ø457.2/6.3, postavljen u AB kanalu (ucrtan u katastru podzemnih vodova Voždovac 2/28) • Dva priključna toplovoda ø108.0/3.6, postavljeni u AB kanalu (za objekat Pošte i preduzeća Transport) Potrebno je da Investitor, pre početka izgradnje objekta, o svom trošku, demontira postojeću opremu i vrati ih u magacin sekundarnih sirovina JKP „Beogradske elektrane“.
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze postojeći objekti koji se uklanjaju:	Objekti su uklonjeni sa parcele prema sledećim gradjevisnkim dozvolama: Građevinska dozvola: ROP-BGDU-12987-CPI-7/2024 Int.br. IX-20 br: 351-187/2024 datum: 24.04.2024.godine ; Izmena Građevinske dozvole: ROP-BGDU-12987-CPAH-10/2024 Int.br. IX-20 br: 351-407/2024 datum: 25.09.2024. godine ; Izmena Građevinske dozvole: ROP-BGDU-12987-CPA-12/2024 Int.br. IX-20 br: 351-533/2024 datum: 10.12.2024.godine ;
broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu:	k.p.7772/3, 7764/63 i 7764/7 K.O. Voždovac

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

<table>
<tr><td colspan="2">ELEKTROENERGETSKA DISTRIBUTIVNA MREŽA:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Prethodno izdati lokacijski uslovi: Izdati od strane “Elektrodistribucija Srbije” 01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 od 19.07.2023.godine.(ПР-ЕНГ-01.79/0), I 01110МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-1/23 od 22.09.2023.godine.(ПР-ЕНГ-01.79/0) - izmena projekta je na Fazi 3, Lameli I, ostali kapaciteti se zadržavaju</td></tr>
<tr><td>Priključak na (instalacija, mreža)</td><td>Svi kapaciteti ostalih lamela (A-H) se zadržavaju prema prethodno ishodovanim uslovima, menja se Faza 3 - Lamela I

Uokviru kompleksa predviđena je izgradnja tri nove transformatorske stanice 10/0.4kV, snage 2x1000kVA. Nove trafostanice će se prema usloviam EDB prikllјučiti po principu „ulaz-izlaz“ i to: TS-2 i TS-3 na postojeći 10kV vod, veza između TS 10/0.4 kV „Voždovac, naselje vojvoda Stepa-„Supermarket““ (reg.br. V-2282) i TS 10/0.4 kV „Generala Štefanika 27“ (reg.br. V-2190); TS-1 na postojeći 10 kV vod, veza između TS 10/0.4 kV „Kaplara Momčila Gavrića 2“ (reg.br. V-2174) i TS 10/0.4 kV „Generala Štefanika 5“ (reg.br. V-2212).

Za priključenje predmetnog objekta Lamela I na distributivni elektroenergetski sistem predvidjena je TS-3.</td></tr>
<tr><td>Ukupan kapacitet</td><td>6000 kVA</td></tr>
<tr><td>Vrste priključka</td><td>trajni</td></tr>
<tr><td>Vrsta mernog uređaja</td><td>Monofazna i trofazna direktna brojila, polu- indirektne merne grupe.</td></tr>
<tr><td>Način grejanja</td><td>Toplana -stambeni deo , elektricna energija(toplotne pumpe) -poslovni deo</td></tr>
<tr><td>Potrebni energetski kapaciteti za različite namene</td><td>
<table>
<tr><th>Објекат</th><th>Намена</th><th>Комада</th><th>Pi (kW)</th><th>Pj (kW)</th><th>Аутоматски прекидачи (А), Преносни однос СМТ (А/А)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">ЛАМЕЛА А1</td><td>станови</td><td>12</td><td>20</td><td>13,8</td><td>3x20</td></tr>
<tr><td>станови</td><td>58</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x25</td></tr>
<tr><td>станови</td><td>8</td><td>32</td><td>22,08</td><td>3x32</td></tr>
<tr><td>локали</td><td>2</td><td>32</td><td>22,08</td><td>3x32</td></tr>
<tr><td>локали</td><td>1</td><td>40</td><td>27,6</td><td>3x40</td></tr>
<tr><td>општа потрошња</td><td>1</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x25</td></tr>
<tr><td>топлотна подстаница А</td><td>1</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x63EZ</td></tr>
<tr><td>лифтови</td><td>1</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x63EZ</td></tr>
<tr><td>спољашње осветљење</td><td>1</td><td>20</td><td>13,8</td><td>3x20</td></tr>
<tr><td>пуњачи</td><td>5</td><td>40</td><td>27,6</td><td>3x40</td></tr>
<tr><td></td><td>локали</td><td>1</td><td>90</td><td>63</td><td>100/5</td></tr>
<tr><td></td><td>јавно осветљење</td><td>1</td><td>60</td><td>60</td><td>100/5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">ЛАМЕЛА Б2</td><td>станови</td><td>61</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x25</td></tr>
<tr><td>станови</td><td>3</td><td>32</td><td>22,08</td><td>3x32</td></tr>
<tr><td>локали</td><td>4</td><td>32</td><td>22,08</td><td>3x32</td></tr>
<tr><td>општа потрошња</td><td>1</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x25</td></tr>
<tr><td>топлотна подстаница Б</td><td>1</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x63EZ</td></tr>
<tr><td>лифтови</td><td>1</td><td>25</td><td>17,25</td><td>3x63EZ</td></tr>
<tr><td>спољашње осветљење</td><td>1</td><td>20</td><td>13,8</td><td>3x20</td></tr>
<tr><td>пуњачи</td><td>5</td><td>40</td><td>27,6</td><td>3x40</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ЛАМЕЛА Д4	станови	36	25	17,25	3x25
	станови	3	32	22,08	3x32
	локали	4	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Д4	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Д5	станови	20	20	13,8	3x20
	станови	42	25	17,25	3x25
	станови	6	32	22,08	3x32
	станови	1	40	27,6	3x40
	локали	4	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	1	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Д5	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
ЛАМЕЛА Д6	станови	42	25	17,25	3x25
	станови	3	32	22,08	3x32
	станови	7	40	27,6	3x40
	локали	5	25	17,25	3x25
	локали	1	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Д6	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Е7	станови	6	20	13,8	3x20
	станови	58	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32
	локали	1	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	2	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Е	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
	локали	1	85	63	100/5
ЛАМЕЛА Ф8	станови	6	20	13,8	3x20
	станови	46	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32
	локали	1	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	2	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Ф	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Г9	станови	6	20	13,8	3x20
	станови	46	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32
	локали	1	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	2	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Г	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
	брзи пуњачи	1	90	63	100/5
гаража за фазу 1 и 2 (МГ на 10kV)		1	871	784	50/5
	ФАЗА 1 УКУПНО	599	16772	2729	

Објекат	Намена	Комада	Pi (kW)	Pj (kW)	Аутоматски прекидачи (А), Преносни однос СМТ (А/А)
ЛАМЕЛА Ц3	станови	82	25	17.25	3x25
	станови	3	32	22.08	3x32
	локали	4	32	22.08	3x32
	локали	2	50	34.5	3x50
	општа потрошња	1	25	17.25	3x25
	топлотна подстаница Ц	1	25	17.25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17.25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13.8	3x20
	пуњачи	5	40	27.6	3x40
ЛАМЕЛА Х10	станови	32	25	17.25	3x25
	станови	1	32	22.08	3x32
	станови	7	40	27.6	3x40
	локали	1	25	17.25	3x25
	локали	1	32	22.08	3x32
	локали	1	50	34.5	3x50
	општа потрошња	1	25	17.25	3x25
	топлотна подстаница Ц	1	25	17.25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17.25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13.8	3x20
	пуњачи	5	40	27.6	3x40
	локали	1	75	53	100/5
	брзи пуњачи	1	90	63	100/5
	ФАЗА 2 УКУПНО	154	4348	621	

FAZA 3

	Kom.	Faza izgradnje	Instalisana snaga (kW)	Jednovremena snaga (kW)	Nazivna struja n.n.prekidača
Lamela I					
Stanovi	74	III	25	17.25	3x25A
Lokali	6	III	25	17.25	3x25A
Lokali	2		30	22.08	3x32A
Lokali	2		80	60	Merna grupa
Lokal	1		110	80	Merna grupa
Poslovni prostori	3	III	50	34.5	3x50A
	3		80	60	Merna grupa
	5		115	85	Merna grupa
Opsta potrošnja-Stambeni deo	1	III	25	17.25	3x25A
Opsta potrošnja-Poslovni deo	1	III	25	17.25	3x25A
Toplotna podstanica Lamela I – stambeni deo	1	III		17.25	3xEZ 63
Liftovi-stambeni deo	2	III		17.25	3xEZ63
Liftovi-	3	III		17.25	3xEZ63

	<table><tr><td>Poslovni deo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Spoljasnje osvetljenje</td><td>1</td><td>III</td><td>25</td><td>17.25</td><td>3x25A</td></tr><tr><td colspan="6">Garaža</td></tr><tr><td>Garaža za fazu 3</td><td>1</td><td>III</td><td>168</td><td>134</td><td>Merna grupa</td></tr></table>
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje)	**Ne postoje**
Netipični potrošači	**Ne postoje**
Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u isporuci električne energije	**Nema potrebe**

TK mreža	
Priključak na TK mrežu	**Pristupna TK mreža realizuje se GPON tehnologijom u topologiji FTTH, polaganjem privodnih kablova i izgradnjom optičke instalacije do svake stambene jedinice. Predviđeno je da se za potrebe polaganja privodnog kabla obezbedi pristup objektu putem privodne TK kanalizacije. Od postojećeg TK okna broj 771 se polaže jedna cev PVC ϕ110 do zajedničke garaže (za potrebe lamele I). Privodni kablovi se završavaju na zasebnim ODF ormanima.**
Ukupan kapacitet	**Za lamele A, B, C, D4, D5, D6, E, F, G , H - ukupno 1x PVC cev ϕ110** **Za lamelu I - ukupno 1x PVC cev ϕ110**
Vrste priključka	**Trajni**
Vrsta mernog uređaja	
Potrebni kapaciteti za različite namene	Za lamelu A predviđeni su optički priključci za 78 stana i 4 lokala, Za lamelu B predviđeni su optički priključci za 64 stana i 4 lokala, Za lamelu C predviđeni su optički priključci za 85 stana i 6 lokala, Za lamelu D4 predviđeni su optički priključci za 59 stana i 5 lokala, Za lamelu D5 predviđeni su optički priključci za 49 stana i 6 lokala, Za lamelu D6 predviđeni su optički priključci za 52 stana i 6 lokala, Za lamelu E predviđeni su optički priključci za 72 stana i 5 lokala, Za lamelu F predviđeni su optički priključci za 60 stana i 4 lokala, Za lamelu G predviđeni su optički priključci za 60 stana i 4 lokala, Za lamelu H predviđeni su optički priključci za 40 stana i 4 lokala, Za lamelu I predviđeni su optički priključci za 74 stana 11 poslovnih prostora i 11lokala,

Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju	
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje)	**Ne postoje**
Nedostajeća infrastruktura u skladu sa IJO	
Netipični potrošači	**Ne postoje**

Hidrotehničke instalacije	
Priključak na hidrotehničke instalacije	**1.0. <u>OPŠTI DEO</u>** Stambeno-poslovni kompleks koji pripada ulicama Peke Dapčevića ugao sa Kružni put Voždovački, opština Voždovac, Beograd, nalazi se na k.p. 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac, Beograd. Inicijalni podaci o uličnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži dobijeni su kroz Uslove za priključenje koje je izdalo JKP BVK – Beograd, V-928/2023 od 10.07.2023 i K-641/2023 od 08.07.2023. Objekat u stambeno-poslovnom kompleksu sastoji se od 9 Lamela A,B,C,D,E,F,G,H i I**.** Svi elementi kapaciteta iskazani prethodnim zahtevom za izavanje uslova za Lamele A,B,C,D,E,F,G i H za Faze 1 i 2 ostaju ne promenjeni **Predmet ovog izmenjenog projekta je Lamela "I" koja je deo Faze 3 izgradnje kompleksa**. Predmet izmene Lokacijskih uslova i Uslova nadleženog JKP BVK – Beograd **odnose se na Lamelu I koja pripada Fazi 3**, i to su sledeće novoprojektovane spoljne i unutrašnje hidrotehničke instalacije: • vodovod sanitarne vode • unutrašnja hidrantska mreža • fekalna kanalizacija, • čista kišna kanalizacija sa krova objekta, • zauljena kanalizacija iz garaže **2.0. <u>VODOVODNA MREŽA</u>** Snabdevanje sanitarnom vodom i vodom za unutrašnju hidrantsku mrežu predviđeno je preko priključenja na postojeću vodvodvnu cev III visinks zone DCI300 u ulici Peke Dapčevića, sa cevovodom prečnika minØ80 a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd. Svi parametri priključaka za Fazu 1 i Fazu 2 ostaju ne promenjeni. Priključenje objekta Lamele I bi bilo preko priključka kroz Fazu 3. 1. **Priključak za Lamelu ‘’I’’ – DnØ80** – sanitarni i hidrantski priključak sa odvojenim vodomerima postavljeni u spoljnoj vodomernoj šahti sa glavnim vodomerima: a. Glavni vodomer stambene potrošnje - **Lamela ‘’I’’** b. Glavni vodomer poslovne potrošnje - **Lamela ‘’I’’** c. Glavni vodomer toplotne podstanice - **Lamela ‘’I’’** d. Glavni vodomer za hidrantsku mrežu - **Lamela ‘’I’’** **Spoljna hidrantska mreža** je deo planirane postojeće ulične infrastrukture - distributivne javne vodovodne mreže sa dovoljnim brojem nadzemnih protivpožarnih hidranata ispred kompleksa – 2 nadzemna hidranta Dn80. **<u>3.0. KANALIZACIJA</u>** U kompleksu su predviđene sledeće instalacije kanalizacije: • fekalna kanalizacija, • kišna kanalizacija sa krova zgrade, • zauljena kanalizacija iz separatora garaže **<u>3.1. Fekalna kanalizacija</u>** Fekalna kanalizacija prikuplja sve upotrebljene vode i sistemom horizontalne i vertikalne kanalizacije ih sprovodi do spoljnih javnih instalacija postojeće infrastrukture ispred objekta a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd.

	Planiran je 1 izlazni odvodni fekalni kanalizacioni priključak maksimalnog prečnika priključka DN160mm sa priključenjem na postojeći kolektor Ø400 u ulici Peke Dapčevića. **3.2. Kišna kanalizacija sa krova** Kišna voda sa krova objekta (uslovno čista kišna kanalizacija) se odvodi ka uličnoj javnoj atmosferskoj kanalizaciji kao postojeća infrstruktura a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd. Planirano je 2 izlazna odvoda kišne kanalizacije sa olučnih izvoda kroz garažne nivoe objekta i preko partera ka uličnoj atmosferskoj kanalizaciji maksimalnog prečnik priključka DN200 mm u postojeći kolektor ACØ250 u ulici Peke Dapčevića . **3.3. Zauljena kanalizacija iz garaže** Zauljena voda posle prečišćavanja u separatoru ulja odvodi se preko pumpe i potisa ka sistemu fekalne kanalizacije i biološkom prečistaču do izgradnje nedostajuće ulične kanalizacione infrastrukture a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd. Kapacitet ovog separatora i pumpe je Q=3 l/s.
Ukupan kapacitet	**Ukupni kapaciteti kompleksa - vodovod:** - Q sanitarna voda – Q=14.10l/s - Q voda za poslovni prostor – Q=2.9l/s - Q voda za lokale – Q=3.60l/s - Q voda za podstanice – Q=0.6l/s - Q voda za zalivanje – 3.0l/s - Q voda za hidrantsku mrežu kompleksa – Q=30.0l/s - Q voda za sprinkler instalaciju – Q=25l/s - Qhidr.ukupno=Qspolj.+Qunutr.= 30l/s. Za unutrašnju hidrantsku mrežu potrebno je 7.5l/s (3x2.5l/s), a za spoljašnju 22.5l/s tj. 5x5l/s =25l/s. **Ukupni kapaciteti kompleksa - kanaliazcija:** - Q sanitarne otpadne vode (fekalna kanalizacija) – Q= 55.0l/s - Q atmosferske kanalizacije – Q= 217.0l/s **Ukupni kapaciteti Lamela "I" – vodovod i kanaliazcija:** - Ukupna potrošnja pitke vode Lamela "I" iznosi 4.90 l/s - Potrošnja vode za hidrantsku mrežu iznosi 7,5 l/s - Ukupna količina fekalnih otpadnih voda L "I" - 17.66 l/s. - Ukupna količina atm. voda sa krova L-"I" - iznosi oko 36 l/s.
Vrste priključka	**Trajni priključci za vodovod:** Za ceo kompleks predиđeno je 10 priključaka i to: - I faza - 6 priključaka prečnika DN80 i jedan priključak DN200, - II faza- 2 priključka DN80, - III faza- 1 priključak DN80 (sanitarni i hidrantski priključak za Lamelu ‘’I’’ – Dn80) **Trajni priključci za fekalnu kanalizaciju:** Za ceo kompleks predиđeno je 7 priključaka fekalne kanalizacije i to: - I faza- 4 priključaka prečnika Ø160 i Ø200, - II faza- 2 priključka prečnika Ø160 i Ø200, - III faza- 1 priključak prečnika Ø160 (fekalna kanalizacija Lamela ‘’I’’- Dn 160 **Trajni priključci za kišnu kanalizaciju:** Za ceo kompleks predиđeno je 9 priključaka kišne kanalizacije i to: - I faza- 5 priključaka prečnika Ø300,

	- II faza- 2 priključka prečnika Ø250 i Ø300, - III faza- 2 priključka prečnika Ø160 i Ø300 (Atmosferska kanalizacija Lamela ‘’I’’- Dn 200 i Dn300)
Vrsta mernog uređaja	Za merenje potrošnje vode predviđeni su vodomeri unutar granice kompleksa, za sve tri faze predviđeno je 10 vodomernih šahtova sa glavnim vodomerima za različite kategorije potrošnje. **I FAZA:** **Vodomeri lamele A** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja - DN40 3. potrošnja za zalivanje - DN40 4. lokali – DN25 5. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri lamele B** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja - DN40 3. lokali – DN25 4. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri lamele D** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja – DN50 3. lokali – DN25 4. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri lamele E** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja – DN40 3. lokali – DN25 4. restoran - DN25 5. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri lamele F** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja – DN40 3. lokali – DN25 4. restoran - DN25 5. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri lamele G** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja – DN40 3. lokali – DN25 4. restoran - DN25 5. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri za PP vodu** 1. spoljna hidrantska mreža – DN80 2. sprinkler sistem – DN80 **II FAZA:** **Vodomeri lamele C** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja – DN40 3. lokali – DN25 4. toplotna podstanica – DN15 **Vodomeri lamele H** 1. unutrašnja hidrantska mreža – DN50 2. sanitarna potrošnja – DN40 3. lokali – DN25 4. toplotna podstanica – DN15

	III FAZA: **Vodomeri Lamele I** - Glavni vodomer stambene potrošnje - **Lamela ''I'' –** Dn40 - Glavni vodomer poslovne potrošnje - **Lamela ''I'' –** Dn25 - Glavni vodomer toplotne podstanice - **Lamela ''I'' –** Dn20 - Glavni vodomer hidrantske potrošnje - **Lamela ''I'' –** Dn50 - Kontrolni vodomeri poslovnih prostora **L-''I''** – Dn20 – 22 kom - Kontrolni vodomeri stambene potrošnje **L-''I''** – Dn15 – 74 kom
Potrebni kapaciteti za različite namene	**Kapaciteti - VODOVOD** **I FAZA:** **Predviđeni kapaciteti za lamelu A:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=4.6l/s Q voda za zalivanje – Q=3.0l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za lamelu B:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=4.2l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za lamelu D:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=6.7l/s Q voda za lokale – Q=1.5l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za lamelu E:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=4.5l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za restoran – Q=1.2l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za lamelu F:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=4.2l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za restoran – Q=1.2l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za lamelu G:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=4.2l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za restoran – Q=1.2l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za PP vodu:** Q voda za spoljnu hidrantsku mrežu – Q=15l/s Q sprinkler sistem – Q=25l/s **II FAZA:** **Predviđeni kapaciteti za lamelu C:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s Q sanitarna voda – Q=4.9l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **Predviđeni kapaciteti za lamelu H:** Q voda za unutrašnju hidrantsku mrežu – Q=7.5l/s

	Q sanitarna voda – Q=3.5l/s Q voda za lokale – Q=1.0l/s Q voda za podstanicu – Q=0.3l/s **III FAZA:** **Predviđeni kapaciteti za Lamelu I:** - za stanovanje u L-''I'' (339,25 JO = 4,60 l/s = 16,58m^3/h), - poslovni prostori u L-"I" (43,00JO=1,64 l/s=5,90 m^3/h) - toplotna stanica u L-"I" (1,50JO=0,31 l/s=1,10 m^3/h) - unutrašnja hidrantska mreža (900 JO = 7.5 l/s ili 27.0m^3/h) **Kapaciteti – FEKALNA KANALIZACIJA** Priključak 1 – Lamela A – Qf1=16.0l/s. Priključak 2 – Lamela B – Qf2=14.5l/s. Priključak 3 – Lamela D - Qf3=21.5l/s Priključak 4 – Lamela E,F i G - Qf4=25.0l/s Priključak 5 – Lamela C – Qf5=13.0l/s. Priključak 6 – Lamela H – Qf6=9.0l/s. Priključak 7 – Lamela I – Qf7=17.66l/s. **Kapaciteti – KIŠNA KANALIZACIJA** Priključak 1-Lamela A - Qk1=18.0l/s. Priključak 2 -Lamela B- Qk2=21l/s Priključak 3 – Lamela D- Qk3=33l/s. Priključak 4 – Lamela D- Qk4=32l/s. Priključak 5 – Lamele E,F i G- Qk5=33l/s. Priključak 7-Lamela C - Qk7=22.0l/s. Priključak 8 -Lamela H - Qk2=22.0l/s Priključak 9-Lamela I – Qk9=29.0l/s. Priključak 10-Lamela I – Qk10=7.0l/s.
Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju	/
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje)	/
Nedostajeća infrastruktura u skladu sa IJO	Po Uslovima nadležnog JKP-a
Netipični potrošači	/

PRIKLJUČCI NA TOPLOVOD	
Prethodno izdati lokacijski uslovi: Izdati od strane JKP " Beogradske elektrane": br: STE 48774/23 od 07.07.2023. godine **- izmena projekta je na Fazi 3, Lameli I, ostali kapaciteti se zadržavaju**	
Priključak na (toplovodnu mrežu)	Objekat se priključuje na Gradsku toplanu preko primarnog toplovoda 120/55 C iz šahta prema uslovima toplana – iz Bulevara Peka Dapčevića ulice u ul. Peke Dapčeviča φ610/810. U sklopu nivoa -1,-2 i -3 podzemne garaže planirane su podstanice za sve lamele koje će se graditi fazno i to 11 posebnih podstanica (prethodno bilo 10). **U objektu lamela I će biti izgradjena 1 toplotna podstanice za grejanje stambenih objekata. U toplotnoj podstanici će biti locirana primarna toplotna predajna podstanica i sekundarna podstanica u kojoj je rešena ekspanzija.**
Ukupan kapacitet	**Svi kapaciteti ostalih lamela (A-H) se zadržavaju prema prethodno ishodovanim uslovima, menja se Faza 3 - Lamela I** **Ukupan kapcitet: 2 867 334W (prethodno 2 387 334W)** Potreban kapacitet za ulaz A iznosi Q=286489W Potreban kapacitet za ulaz B iznosi Q=253782W Potreban kapacitet za ulaz C iznosi Q=327818W Potreban kapacitet za ulaz D4 iznosi Q=139290W Potreban kapacitet za ulaz D5 iznosi Q=109438W Potreban kapacitet za ulaz D6 iznosi Q=276456W Potreban kapacitet za ulaz E iznosi Q=286983W Potreban kapacitet za ulaz F iznosi Q=247937W Potreban kapacitet za ulaz G iznosi Q=243751W Potreban kapacitet za ulaz H iznosi Q=215390W **Potreban kapacitet za Lamelu I je Q=480 000 W**
Vrste priključka	U Lameli I će biti izgradjena 1 toplotna podstanica za grejanje stambenih jedinica
Vrsta mernog uređaja	Kalorimetar
Potrebni energetski kapaciteti za različite namene	Izmena: U Lameli I ima 74 stambenih jedinica – samo se one greju preko toplovoda
Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku potrošnju (razvrstano po ulazima)	Ne greje se
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama (ukoliko postoje)	Nema
Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO	
Netipični potrošači	Nema

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi:	Lokacijski uslovi broj: ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 IX-20	br: 350-1136/2023 datum: 27.07.2023.godine
	Izmena Lokacijskih uslova: ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023 Inter. br. IX-20	br: 50-1682/2023 datum: 16.10.2023.godine.
	Priključak na vodovodnu mrežu: Izdati od strane JKP "Beogradski vodovod I kanalizacija"	br: B-928/2023 datum: 10.07.2023. godine
	Priključak na kanalizacionu mrežu: Izdati od strane JKP "Beogradski vodovod I kanalizacija", Beograd	br: K-641/2023 datum: 08.07.2023. godine
	Priključak na elektroenergetsku mrežu: Izdati od strane "Elektrodistribucija Srbije"	01110 МГ, 81110 СМ, 42/23, 3152/23 od 19.07.2023.godine. (ПР-ЕНГ-01.79/0), i 01110 МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-1/23 od 22.09.2023.godine. (ПР-ЕНГ-01.79/0)
	Priključak na komunalnu infrastrukturu JKP "Beogradske elektrane": Izdate od strane JKP " Beogradske elektrane"	br: STE 48774/23 datum: 07.07.2023. godine
	Priključak na gasnu mrežu: Izdati od strane JP "Srbija gas"	br: 06-07-11/2151-1 datum: 20.07.2023. godine (ОП 562/23 РН 942/23)
	Priključak na telekomunikacionu mrežu: Izdati od strane "Telekom Srbija", preduzeća za telekomunikaciju a.d.	br: 289375/1-2023 datum: 04.07.2023. godine
	Uslovi u pogledu mera zaštite od požar i eksplozije: Izdati od strane MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije	br: ЦБ 1110895, 217-3-600/23, int.broj 217.2-81/23 datum: 10.07.2023. godine
	Uslovi u pogledu mera zaštite od požara: Izdati od strane MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije	br: 217-28-904/23, СВ1110820, int.br.217-427/23 datum: 06.07.2023.godine
	Sekretarijat za zaštitu životne sredine:	br: V-04 broj: 501.2-298/2023 datum: 12.07.2023. godine
	JKP " Gradska čistoća"-	br: 9742 datum: 05.07.2023. godine
	JKP " Zelenilo Beograd"	br: 49/213 datum: 14.07.2023. godine
	Sekretarijat za javni prevoz	br: Uslovi broj: XXXIV-03 Бр. 346.9-131/2023 datum: 18.07.2023. godine
	Sekretarijat za saobraćaj:	br: IV-08 Бр. 344.5-554/2023 datum: 07.07.2023. godine
	Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode" Beograd	br: 7179/3 datum: 18.07.2023. godine
	JKP „Javno osvetljenje" Beograd	br:T-3788 datum: 04.07.2023. godine
	JKP "Beogradski metro i voz"	br: 423-2/23 datum: 19.jul 2023. godine

GRAĐEVINSKA DOZVOLA:

Građevinska dozvola:	Građevinskom dozvolom: ROP-BGDU-12987-CPI-7/2024 Int.br. IX-20	br: 351-187/2024 datum: 24.04.2024.godine
	Izmena Građevinske dozvole: ROP-BGDU-12987-CPAH-10/2024 Int.br. IX-20	br: 351-407/2024 datum: 25.09.2024. godine
	Izmena Građevinske dozvole: ROP-BGDU-12987-CPA-12/2024 Int.br. IX-20	br: 351-533/2024 datum: 10.12.2024.godine

SAGLASNOSTI:

Izdate saglasnosti:		

USVOJENE PRIJAVE RADOVA:

Usvojene prijave radova:	FAZA1 ROP-BGDU-12987-WA-17/2025 IX-20	br: 351.022-3/2025 datum: 13.01.2025. године
	FAZA2 ROP-BGDU-12987-WA-20/2025 IX-20	br: 351.022-110/2025 datum: 02.06.2025. године
	FAZA3 ROP-BGDU-12987-WA-23/2026 IX-20	br: 351.022-130/2026 datum: 21.04.2026. године

UGOVORI IZMEĐU INVESTITORA I IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA:

Ugovori:	<u>Elektrodistribucija Srbije</u> <u>PR-ENG-01.105/01</u> Ugovor o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem električne energije Е бр: ROP-BGDU-12987-LOCA-3-HPAP-1/2023	Naš br: 81110 УС, 42/23, 3152-1/23 Datum: 22.09.2023
	<u>Javno komunalno preduzeće</u> <u>„BEOGRADSKE ELEKTRANE”</u> Ugovor o ostvarivanju uslova za priključenje na sistem daljinskog grejanja	Int.broj: 3790-УГ0001/26 Datum: 16.03.2026

OSNOVI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

Plavom bojom prikazani su podaci izmenjene Lamele I (FAZA 3)

dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	21.632,00 m²
	ukupna BRGP nadzemno po SRPS-u:	Prema IDR i PGD: FAZA 1 ……..50.065,18 m² FAZA 2……..13.196,44 m² **FAZA 3……..15.724,23 m²** Ukupna BRGP nadzemno: **78.985,85 m²** Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 ……50.065,18 m² FAZA 2……..13.196,44 m² **FAZA 3……15.312,54 m²** Ukupna BRGP nadzemno: **78.574,16 m²**
	ukupna bruto podzemno	nepromenjeno: **46.064,14 m²** I faza: 33.147,76 m² II faza: 6.423,96 m² III faza: 6.492,42 m² Garaža nivo -3 …… 17.635,75m² Garaža nivo -2 …… 17.635,75m² Garaža nivo -1 …… 10.792,64m²
	ukupna BRUTO izgrađena površina:	Prema IDR i PGD: FAZA 1 ……..83.212,94 m² FAZA 2……..19.620,40 m² **FAZA 3……..22.216,65 m²** Ukupna BRUTO izgrađene površine: **125.049,99 m²** Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 ……83.212,94 m² FAZA 2……..19.620,40 m² **FAZA 3……21.804,96 m²** Ukupna BRUTO izgrađene površine: **124.638,30 m²**
	ukupna NETO površina:	Prema IDR: Ukupna NETO površina objekta: **110.264,89 m²** Prema PGD: Ukupna NETO površina objekta: **109.520,69 m²**

		Prema izmenjenom IDR: Ukupna NETO površina objekta: **108.787,98 m²**
	BRUTO površina prizemlja:	Prema IDR i PGD: FAZA 1 ……..5.558,19 m² FAZA 2……..…1.689,38 m² **FAZA 3……..……1.784,15 m²** Ukupna BRUTO površina prizemlja: **9.031,72 m²** Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 ……5.558,19 m² FAZA 2……...1.689,38 m² **FAZA 3……..1.805,18m²** Ukupna BRGP površina prizemlja: **9.052,75 m²**
	površina zemljišta pod objektom/zauzetost: Prema PGR, UP i IDR: Maksimalan indeks zauzetosti objekata je 50% Maksimalan indeks zauzetosti ugaonih objekata je uvećan za 15 %. Makismalan indeks zauzetosti dozvoljen je 57,5%	Prema IDR i PGD: FAZA 1 ……..7.051,00 m² FAZA 2……..…..1.857,00 m² **FAZA 3……..……1.928,00 m²** Ostvarena površina zemljišta pod objektom: **10.836,00 m² (50.09%)** Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 ……..7.051,00 m² FAZA 2……..1.857,00m² **FAZA 3……...1.918,50 m²** Ostvarena površina zemljišta pod objektom: **10.826,50 m² (50,05%)**
	Namena prema PDR-u: stanovanje max 80%, poslovanje min 20% Namena prema UP-u: stanovanje 72% poslovanje 28%	Prema IDR: STANOVANJE…..47.219,21 m² (72%) POSLOVANJE…..18.529,53 m² (28%) Ostvaren odnos: **72% / 28%** Prema PGD: STANOVANJE…..46.978,44 m² (72%) POSLOVANJE…..18.661,59 m² (28%) Ostvaren odnos: **72% / 28%**

		Prema izmenjenom IDR: STANOVANJE……52.469,79 m² (80%) POSLOVANJE……13.099,64 m² (20%) Ostvaren odnos: **80% / 20%**
	spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): Prema PGR i UP: Orijentaciona planirana spratnost je Pr+6+Pk/Ps	Prema IDR i PGD: FAZA 1 Lamela A ……-2Po+P+6+Ps Lamela B……-2Po+P+6+Ps Lamela D……-3Po+P+6+Ps Lamela E……-3Po+P+6+Ps Lamela F……-3Po+P+6+Ps Lamela G……-3Po+P+6+Ps FAZA 2 Lamela C……-2Po+P+6+Ps Lamela H……-2Po+P+6+Ps **FAZA 3** **Lamela I ……..-3Po+P+7+Ps** Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 Lamela A ……-2Po+P+6+Ps Lamela B……-2Po+P+6+Ps Lamela D……-3Po+P+6+Ps Lamela E……-3Po+P+6+Ps Lamela F……-3Po+P+6+Ps Lamela G……-3Po+P+6+Ps FAZA 2 Lamela C……-2Po+P+6+Ps Lamela H……-2Po+P+6+Ps **FAZA 3** **Lamela I ……..-3Po+P+7+Ps**
	visina objekta (venac povučenog sprata, krovni venac, i dr.) Relativne vis.kote prema PDR-u: Prema PGR, UP i IDR: Maksimalna visina venca povučenog sprata je 26m (izuzetno 32m). Maksimalna visina krovnog venca je 30m	Prema IDR i PGD: Visina venca Povučenog sprata: Lamela A i B ……..26,0m /183,14 m Lamela C……25,6m /183,14 m Lamela D i D'…….24.57m i 25.53m / 186,29m Lamele E, F i G …….26,0m / 187.72m Lamela H ……...25,97m / 184,57m **Lamela I…… 30.87m / 189,47m** Visina krovnog venca Lamela A i B ……... 28,20m / 185,34m Lamela C…… 27,80m / 185,34m

	Maksimalna visina objekta je 30m (izuzetno 37m)	Lamela D i D'……. 26,77m i 27,73m / 188,49m Lamele E, F i G ……. 28,20m/ 188,92m Lamela H ……... 28.17m/ 186,77m **Lamela I…… 33,07m/ 191,67m** Prema izmenjenom IDR-U: Visina venca Povučenog sprata: Lamela A i B …….....26,0m /183,14 m Lamela C……25,6m /183,14 m Lamela D i D'…….24.57m i 25.53m / 186,29m Lamele E, F i G …….26,0m / 187.72m Lamela H ……...25,97m / 184,57m **Lamela I…… 30.52m / 189,12m** Visina krovnog venca Lamela A i B ……..... 28,20m / 185,34m Lamela C…… 27,80m / 185,34m Lamela D i D'……. 26,77m i 27,73m / 188,49m Lamele E, F i G ……. 28,20m/ 188,92m Lamela H ……... 28.17m/ 186,77m **Lamela I…… 33,07m/ 191,67m**
	spratna visina:	Prema IDR i PGD: FAZA 1 I FAZA 2 :315cm spratna visina stambenih etaža FAZA 3: 350cm (spratna visina tipske etaže) i 487cm (spratna visina prizemlja) Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 I FAZA 2 : 315cm spratna visina stambenih etaža **FAZA 3 : 350cm (spratna visina tipske etaže sa povučenim spratom) i 452cm (spratna visina prizemlja)**
	broj funkcionalnih jedinica / broj stanova:	Prema UP: **619 stambenih jedinica** Prema IDR-u: FAZA 1 ……494 stana (37.485,50 m²) FAZA 2 ……125 stana (9.733,71 m²) **FAZA 3 ……0 stanova** Ostvareno: **619 stambenih jedinica** Prema PGD: FAZA 1 ……494 stana (37.311,69 m²) FAZA 2 ……125 stana (9.666,75 m²) **FAZA 3 ……0 stanova**

		Ostvareno: **619 stambenih jedinica** <u>Prema izmenjenom IDR:</u> FAZA 1 ……494 stana (37.311,69 m²) FAZA 2 ……125 stana (9.666,75 m²) **FAZA 3 ……74 stana (5.491,35 m²)** **Ostvareno:** **693 stambene jedinice**
	broj funkcionalnih jedinica/ broj poslovnih prostora:	<u>Prema UP:</u> **54 lokala i 8 poslovnih prostora** <u>Prema IDR-u:</u> FAZA 1 ……38 lokala (4.162,88 m²) FAZA 2 ……10 lokala (1.304,96 m²) **FAZA 3 ……8 poslovnih prostora i 6 lokala** (13.061,69 m²) Ostvareno: **54 lokala i 8 poslovnih prostora** <u>Prema PGD-u:</u> FAZA 1 ……38 lokala (4.206,85 m²) FAZA 2 ……10 lokala (1.287,74 m²) **FAZA 3 ……8 poslovnih prostora i 6 lokala** (13.167,00 m²) Ostvareno: **54 lokala i 8 poslovnih prostora** <u>Prema izmenjenom IDR:</u> FAZA 1 ……38 lokala (4.206,85 m²) FAZA 2 ……10 lokala (1.287,74 m²) **FAZA 3 ……11 poslovnih prostora i 11 lokala** (7.605,05 m²) Ostvareno: **59 lokala i 11 poslovnih prostora**
	broj parking mesta: <u>Poslovanje:</u> 1GM/50 m^2 NGP lokala 1 GM/60m^2 NGP poslovnog prostora <u>1 Stan - 1.1 GM</u>	<u>Prema UP:</u> FAZA 1 ……776 PM FAZA 2 ……155 PM **FAZA 3 ……163 PM** Ostvareno: **1.094 PM (od toga 55 PM (5% za osobe sa posebnim potrebama)** <u>Prema IDR:</u> FAZA 1 ……776 PM FAZA 2 ……155 PM **FAZA 3 ……163 PM**

		Ostvareno: **1.094 PM (od toga 55 PM (5% za osobe sa posebnim potrebama)** Prema PGD: FAZA 1 ……753 PM FAZA 2 ……146 PM **FAZA 3 ……154 PM** Ostvareno: **1.053 PM (od toga 53 PM (5% za osobe sa posebnim potrebama i 32 PM nadzemno)** Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 ……753 PM FAZA 2 ……146 PM **FAZA 3 ……154 PM** Ostvareno: **1.053 PM (od toga 53 PM (5% za osobe sa posebnim potrebama i 32 PM nadzemno)**
	materijalizacija fasade:	Prema IDR i PGD: Fasadu čine čvrsti fasadni materijali, savremene generacije - Kontaktna fasada. Završna obrada je dekorativni silikonski malter u boji sa završnom obradom od tankoslojnog maltera i završne boje sa dekorativnim listelama. Na poslovnom objektu su projektovani dekorativni bojeni al. profile. Prema izmenjenom IDR: Fasadu čine čvrsti fasadni materijali, savremene generacije – Kontaktna fasada. Završna obrada je dekorativni silikonski malter u boji sa završnom obradom od tankoslojnog maltera i završne boje sa dekorativnim listelama. **Fasada na Lameli I (faza 3) je takođe kontaktna fasada sa dekorativnim listelama. Na fasadi postoje ukrasi (ramovi) koji su formirani od termoizolacije.**
materijalizacija objekta:	orijentacija slemena:	Ravan krov, nagib 1-2%
	nagib krova:	Ravan krov
	materijalizacija krova:	Prema IDR i PGD: Ravan neprohodan krov sa svim neophodnim slojevima (završna obrada – krovna membrana). Zelena krovna terasa formirana je: iznad PP izlaza, na krovu iznad garaže kod lamele D (na nivou -1), i na delu iznad prizemlja lamele H . Prema izmenjenom IDR: Ravan neprohodan krov sa svim neophodnim slojevima (završna obrada – krovna membrana).

		Zelena krovna terasa formirana je: iznad PP izlaza, na krovu iznad garaže kod lamele D (na nivou -1), i na delu iznad prizemlja lamele H . **Na krovu prizemlja Lamele I (u zoni koja formira svetlarnik) nalazi se zeleni krov.**
slobodne i zelene povrsine	Minimalni procenat zelenih i slobodnih površina na parceli Min 40% Minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom Min 15%	Prema IDR i PGD: Slobodne i zelene površine: FAZA 1……..7.200,00 m² (33.3%) FAZA 2……..2.152,70 m² (10.0%) **FAZA 3……..1.444,3 m² (6.70%)** Ostvareno: **50% (10.797 m²)** Zelenilo u direktnom kontaktu sa prirodnim tlom Ostvareno u IDR: **15 %(3.252 m²)** Ostvareno u PGD i PZI : FAZA 1……..1.679,77 m² (7.78%) FAZA 2……..475,07 m² (12.19%) **FAZA 3……..1.104,86 m² (5.10%)** **15,07 %(3.252,7 m²)** Prema izmenjenom IDR: Slobodne zelene površine: FAZA 1……7.200,00 m² (33.28%) FAZA 2……..2.152,70 m² (9.95%) **FAZA 3……1.534,67 m² (7.09%)** Ostvareno: **50.33% (10.887,37 m²)** Zelenilo u direktnom kontaktu sa prirodnim tlom FAZA 1……1.679,77 m² (7.78%) FAZA 2……..475,07 m² (12.19%) **FAZA 3……..1.089,59 m² (5.04%)** Ostvareno: **15%(3.244,43m²)**

nadzemna zauzetost:	Max 50% Prema PGR dozvoljena je max 50% Maksimalan indeks zauzetosti ugaonih objekata je uvećan za 15 %. Makismalan indeks zauzetosti dozvoljen je 57,5%	Prema UP: Ostvareno: 50% (10.836.00m2) Prema IDR i PGD: FAZA 1 …….. 7.051,00 m² (32.60%) FAZA 2…….. 1.857,00 m² (8.50%) FAZA 3…….. 1.928,00 m² (8.90%) Ostvareno: 0.50 (10.836 m² / 21.632 m²) Prema izmenjenom IDR: FAZA 1 …….. 7.051,00 m² (32.60%) FAZA 2…….. 1.857,00 m² (8.58%) **FAZA 3…….. 1.918,50 m² (8.87%)** Ostvareno: **50.05% (10.826.50 m² / 21.632 m²)**
podzemna zauzetost:	Prema PGR max 85% (18.388.05m2)	Prema UP, IDR i PGD 82% (17.635.75 m²) Prema izmenjenom IDR: 82% (17.635.75 m²)
indeks izgrađenosti:		Prema IDR i PGD: **Ostvareno:** **3.65 (78.985,85m2 / 21.632 m2)** Prema izmenjenom IDR: Ostvareno: **3.63 (78.574,16m2 / 21.632 m2)**
druge karakteristike objekta:	/	
predračunska vrednost objekta:		12.000.000.000,00 RSD

08. SAŽETI TEHNIČKI OPISI

- **PREDMET RADA I LOKACIJA**

Predmet izrade Investiciono-tehničke dokumentacije, odnosno **Separat izmene idejnog rešenja faze 3, Lamele I**, je **STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS, spratnosti od 3Po+Pr+6+Ps do 3Po+Pr+7+Ps, Beograd,** Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački, parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac.

Sve izmene koje su predmet ovog Separata dodatno su obeležene plavom bojom.

Stambeno poslovni kompleks na Voždovcu, Beograd, orijentacione spratnosti -3Po+P+6+Ps planiran je na lokaciji koja je nepravilnog trougaonog oblika, razuđenog reljefa i nalazi se na uglu ulica Kružni put Voždovački i Bulevara Peke Dapčević. **Sve granice građevinske parcele i pristupi parceli ostali su nepromenjeni i zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima.** Građevinsko zemljište prema **Planu Generalne regulacije** građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) („Sl. List grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 72/21 i 27/22) - u daljem tekstu PGR, pripada Celini XVII u zoni mešovitog gradskog centara u zoni više spratnosti – 17.M4.1, orijentacione spratnosti P+6+Pk/Ps. Građevinska parcela GP1 (koju čine parcele KP 7772/1, KP 7772/2 i KP 7764/62) nalazi se u bloku između ulica Kružni put voždovački, Bulevara Peka Dapčevića i budućeg unutrašnjeg magistralnog prstena potez Borska – petlja Lasta, sa kojih je planiran pešački i saobračajni pristup kao i infrastrukturno napajanje. Građevinska parcela GP1 se sastoji od katastarskih parcela KP 7772/1 (4.484 m²), KP 7772/2 (880 m²) i KP 7764/62 (16.268 m²). Ukupna površina navedene tri katastarske parcele jeste 21.632 m².

- **POSTOJEĆE STANJE**

Stambeno poslovni kompleks se izvodi i zaveden je u katastru.

- **OPIS IZMENA U SEPARATU IZMENE IDEJNOG REŠENJA 3. FAZE LAMELE I**

Prema Idejnom rešenju na osnovu kog su ishodovani važeći Lokacijski uslovi ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023,Inter. br. IX-20, 50-1682/2023 od 16.10.2023.godine, kompleks čine 3 faze: FAZA 1, FAZA2 i FAZA 3. Faza 1 i 2 su stambeno-poslovni objekti, dok je Faza 3 poslovni objekat. **Predmet rada Separata izmene idejnog rešenja predstavlja FAZA 3, odnosno Lamela I. FAZE 1 i 2 ostaju nepromenjene i zadržavaju sve parametre prema izdatim Lokacijskim uslovima.**

- **Izmene u FAZI 3 (LAMELA I)**

-Objekat iz poslovnog prelazi u stambeno-poslovni objekat.

Unutar objekta formirani su zasebni ulazi u stambeni i u poslovni deo. Predviđena su 3 ulaza :
Ulaz 11 (poslovni ulaz), **Ulaz 12** (stambeni ulaz) i **Ulaz 13** (poslovni ulaz). Deo prizemlja koji je služio kao nadkriveni kolski pristup garaži Lamele I se zatvara i kompletno prizemlje objekta se prenamenjuje u lokale sa pešačkim pristupima poslovnim prostorima i stanovanju koje se nalazi na spratovima.
Podzemna garaža celog kompleksa je jedinstvena i povezana rampama i saobraćajnicama kroz sve etaže. Prvobitnim projektom bila su predviđena tri ulaza – izlaza iz garaže. Projektovana su dva ulaza u garažu na -1 nivou – iz ulice Kružni put Voždovački i preko interne saobraćajnice. Na tim mestima se skoro ravno ulazi na -1 nivo garaže. Sa ovog nivoa se preko dve unutrašnje rampe dolazi do ostalih podzemnih etaža. **Ulazi iz Faze 1 i Faze 2 ostaju nepromenjeni** i zadržavaju se prema izdatim Lokacijskim uslovima.

- Pristup garaži (treći ulaz u garažu) kroz Lamelu I je ukinut.

Prema Separatu izmene idejnog rešenja predviđeno je zatvaranje trećeg ulaza/ izlaza u garažu preko prizemlja Lamele I (dvosmernom rampom). Delu garaže Lamele I pristupaće se već postojećim ulazima iz Faze 1 i 2, jer su sve podzemne etaže preko unutrašnjih rampi međusobno povezane.
Svi ostali pristupi garaži ostaju nepromenjeni i zadržavaju se prema izdatim Lokacijskim uslovima.
Kolski pristupi parceli iz javnih saobraćajnica ostaju nepromenjeni i zadržavaju se prema izdatim Lokacijskim uslovima.

- Gabrit Lamele I u podzemnim etažama se zadržava, dok se u nadzemnom delu minimalno menja. Prethodnim rešenjem u bruto površine objekta su bile uključene ukrasne maske i žardinjere na fasadi, koje se sada ukidaju, ali se dodaju tri terase na erkerima. Ukupno zauzeće na kompkesu se minimalno menja. Udaljenost objekta od regulacione linije sa južne strane objekta smanjena je zbog terasa koje su formirane na objektu i iznosi od 7.52m do 8.21m. Trenutni ukrasi na fasadi u vidu zadebljane termike (do 10cm debljine) nisu uračunate u bruto površinu. Ostvareno podzemno zauzeće objekta iznosi 82% (17.635.75 m^2), dok je nadzemno ostavreno zauzeće je 50.05% (10.826.50 m²).

-Spratna visina prizemlja i povučenog sprata Lamele I, promenjena je u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

Visina tipske etaže zadržana je prema izdatim Lokacijskim uslovima. Visina krovnog venca (sleme) je ostala nepromenjena u odnosu na prethodni projekat, dok je **visina venca povučenog sprata niža u odnosu na prethodni projekat.** Prethodni projekat je imao manju spratnu visinu Povučene etaže, gde poslovanje nije imalo adekvatnu visinu za tu namenu. Kako bi omogućili bolje funkcionisanje prostora, a da visine venaca ne budu povećane, izvršeno je spuštanje spratne visine prizemlja, kako bi se povećala visina Povučenog sprata, što je uzrokovalo smanjene visine venca povučenog sprata za 35cm. Prethodna spratna visina prizemlja bila je 487cm. Nova spratna visina prizemlja je 452cm, a ostalih etaža 350cm.

-Nulta kota objekta I je ostala ista i zadržava se kao prema izdatim Lokacijskim uslovima (-0.20m/158.60mnv, kao i kota poda prizemlja ±0.00m/158.80mnv).

Uporedni prikaz glavnih izmena parametara na Lameli I (kompletna tabela uporednih parametara je data posle sažetog tehničkog opisa)

	Važeći projekat	Izmenjeno Idejno rešenje
Ukupna bruto površina	22.216,65 m²	**21.804,96 m²**
Nadzemna bruto površina	15.724,23 m²	**15.312,54 m²**
Podzemna bruto površina	6.492,42 m²	6.492,42 m²
Ukupna neto površina	19 715,54 m²	**18 982,83 m²**
Nadzemna neto površina	13 706,92 m²	**13 096,40 m²**
Podzemna neto površina	6 008,62 m^2	**5 886,43 m²**

Broj parking mesta	Potreban br. PM 222 (11 za osobe sa invaliditetom), u fazi 3 ostvareno 154 (9 za osobe sa invaliditetom), ostali potrebni broj PM ostvaren u ostalim fazama	**Potreban br. PM 200 (10 za osobe sa invaliditetom), u fazi 3 ostvareno 154 (9 za osobe sa invaliditetom), ostali potrebni broj PM ostvaren u ostalim fazama**
Visina venca povučenog sprata	**30,87m/189,47mnv**	**30,52/189,12mnv**
Visina krovnog venca	**33,07m / 191,67mnv**	33,07/191,67nmv
Odnos stanovanje/ poslovanje %	**72:28**	**80:20**

Ostali parametri koji se nisu promenili zadržavaju se prema izdatim lokacijskim uslovima.

- **KONCEPCIJA I OBLIKOVANJE KOMPLEKSA**

Zona građenja i slobodan prostro oko svih Lamela u celom kompleksu nije promenjen i zadržava se prema izdatim Lokacijskim uslovima. **U prizemlju svih Lamela predviđena je poslovna namena,** što nije izmena u odnosu na pošli projekat. **Kolski pristupi parceli** nisu promenjeni, **ali je ukinut kolski pristup Lameli I u prizemlju objekta. Pešački pristupi** Fazi 1 i Fazi 2 nisu promenjeni i zadržani su prema izdatim Lokacijskim uslovima. **U Fazi 3 (Lamela I) dodat je još jedan pešački pristup iz Bulevara Peke Dapčevića.**
U separatu izmene idejnog rešenja **ukinut je treći ulaz u garaži u nivou prizemlja Lamele I. Za ulaz u garažu ispod Lamele I predviđeno je da se koristi ulaz u Fazi 1 i Fazi 2.**

- **REŠENJE FUNKCIJE KOMPLEKSA**

Na parceli je projektovano **devet lamela** koje su stambeno - poslovni objekti, sa lokalima u prizemlju objekta. Izgradnja je planirana u **tri faze**. Potrebno je poštovati redosled fazne gradnje jer su „delovi" garaže i tehnički i funkcionalno povezani. Prvo se izvodi faza I, pa faza II, pa faza III. Osnovna namena prema planu jeste višeporodično stanovanje kome su kompatibilni komercijalni sadržaji. Odnos osnovne i kompatibilne namene na predmetnoj građevinskoj parceli je definisan u odnosu max. 80% : min.20%.
-Zadato PDR-om ..... stanovanje : poslovanje = max. 80% : min. 20%,
-Ostvareno IDR-om ..... stanovanje : poslovanje = 72% : 28 %
- Ostvareno Separatom izmene idejnog rešenja ..... stanovanje : poslovanje = 80% : 20 %
-U prvoj fazi planirana je izgradnja stambeno poslovnih lamela A, B, D, E, F i G, sa pripadajućim delom garaže i slobodnim površinama. U ovoj fazi, na podzemnim etažama nalazi se -1 nivo garaže i deo -2 i -3 nivoa podzemne garaže, kao i dva ulaza izlaza iz garaže.
Faza I jeste stambeno-poslovni objekat. Sadrži 494 stana i 38 lokala. Broj funcionalnih jedinica u Fazi I ostao je nepromenjen.
-U drugoj fazi planirana je izgradnja stambeno poslovnih lamela C i H, sa pripadajućim delom garaže i slobodnim površinama. U ovoj fazi, na podzemnim etažama nalazi se deo - 2 i -3 nivoa podzemne garaže. Druga faza izgradnje je uslovljena izgradnjom prve faze zbog ulaza – izlaza iz garaže.
Faza II jeste stambeno-poslovni objekat. Sadrži 125 stana i 10 lokala. Broj funcionalnih jedinica u Fazi II ostao je nepromenjen.
-U trećoj fazi Planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta – LAMELA I sa pripadajućim delom garaže i slobodnim površinama. U okviru garažnog prostora manje rampe (između faze 2 i 3) formiraju vezu sa garažnim prostorom prve i druge faze izgradnje, tako da se za ulazak i izlazak iz garaže koriste ulazi i izlazi u Fazi 1. U samoj Fazi 3 rampom se ostvaruje vertikalna veza između garažnih etaža ove faze. Na ovaj način garažni prostor sve tri faze je povezan. Kote nivoa garaže su nepromenjene.
Faza III jeste stambeno-poslovni objekat. Sadrži 74 stana, 11 poslovnih prostora i 11 lokala. Broj funcionalnih jedinica u Fazi III je promenjen u odnosu izdate Lokacijske uslove.
Ispod parcele nalaze se **podzemne etaže namenjene za garaži** i tehničkim prostorijama Oblik garaže prati oblik parcele tj. trougaonog je oblika. Zbog konfiguracije terena koji je u padu, projektovane su dve podzemne etaže garaže ispod celog komleksa i deo garaže koji je smešten iznad, u zoni višeg terena. To znači da na nekim mestima imamo garažu na tri (-1 nivo, -2 nivo i -3 nivo) i na nekim mestima na dve etaže (-2 nivo i -3 nivo) u zavisnosti od reljefa terena.
Gabarit podzemne garaže ostao je nepromenjen i zadržan prema izdatim Lokacijskim uslovima.
Garažnom prostoru koji je međusobno povezan sa sva tri nivoa, pristupa se na dva mesta. Na parceli su planirana dva ulaza – izlaza iz garaže. Projektovana su dva ulaza u garažu na -1 nivou – iz ulice Kružni put Voždovački i preko interne saobraćajnice.
Pristup garažnom prostoru promenjen je u odnosu na izdate Lokacijske uslove. Ulaz u garažu kod Lamele I, u prizemlju, je ukinut.
Spratnost lamele A, B, C, D, E F i G je P+6+Ps, a spratnost stambeno - poslovnog objekta I je P+7 +Ps. Objekti su projektovani sa ravnim krovom. Spratna visina stambenih etaže je oko 3.15m a visina prizemlja varira u zavisnosti od nulte kote i kote prizemlja. Visina objekata je max 26m od nulte kote do venca (ograde) na Ps. izuzetno do 32m.. Visina lamele I je **30,52m** od nulte kote do venca (ograde) na Ps. Visina Lamele I je ostala nepromenjena **33.07m.**
Spratnost svih Lamele Faze 1, Faze 2 i Faze 3, ostala je nepromenjena i zadržana prema izdatim Lokacijskim uslovima.
Zbog konfiguracije terena, postoji više **nultih kota lamela**. Nulta kota objekta I je ostala ista -0.20m/158.60mnv, kao i kota poda prizemlja ±0.00m/158.80mnv.
Nulta kota Lamele I (-0.20m/158.60mnv) i kota poda prizemlja (±0.00m/158.80mnv.), ostale su nepromenjene i zadržane prema izdatim Lokacijskim uslovima.
Ukupno u stambenom kompleksu planira se izgradnja **stambenih jedinica i poslovnih prostora – lokala**:

- Faza 1 : 494 stana / 38 lokala
- Faza 2 : 125 stana / 10 lokala
- **Faza 3 : 74 stana / 11 lokala / 11 poslovnih prostora**

Broj stanova, poslovih prostora i lokala u Fazi 3 promenjen je u odnosu izdate Lokacijske uslove.
Broj parking mesta u stambenom kompleksu :

- Faza 1: **753 pm**
- Faza 2 : **146 PM**

- Faza 3: 154 PM

Potreban broj parking parking mesta Faze 3 (Lamela I) promenjen je u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

- **REŠENJE FUNKCIJE OBJEKTA ,, LAMELA I ,, FAZA 3**

Izmena Lamele I je predmet rada Separata izmene idejnog rešenja

PODRUM -3 – PODZEMNA GARAŽA (kota: -10,50/148.30). Nivou Podrum -3 pristupa se iz Faze 1 sa dve dvosmerne rampe širine 600 cm. U okviru garaže postoji rampa u lameli I koja pruža vertikalnu komunikaciju kroz garažu i dve rampe koje povezuju fazu 3 sa fazom 1 i 2. Rampe su u projektovane u padu od 15%. Na ovoj etaži smešteno je i **52 parking mesto** od kojih je **3** predviđeno za lica sa invaliditetom. Čista spratna visina garaže je **300 cm.** Na etaži Podrum -3 projektovano je ukupno **52 GM** od kojih je **3** predviđeno za lica sa invaliditetom. Na etaži Podrum -3 projektovano je **2 tehnička prostorija i 2 ostave.**

Gabarit garaže i kota etaže -3 (kota: -10,50/148.30) nije promenjena u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

Saobraćajno rešenje garaže Faze 3 promenjeno je zbog novoprojektovana dva jezgra. Takođe, promenjen je i broj parking mesta na etaži -3 Faze 3 u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

PODRUM -2 – PODZEMNA GARAŽA (kota: -7.15/151.65) .Nivou Podrum -2 pristupa se iz Faze 1 sa dve dvosmerne rampe širine 600 cm. U okviru garaže postoji rampa u lameli I koja pruža vertikalnu komunikaciju kroz garažu i dve rampe koje povezuju fazu 3 sa fazom 1 i 2. Na ovoj etaži smešteno je i **51 parking mesto.** Čista spratna visina garaže je **300 cm.** Na etaži Podrum -3 projektovano je ukupno **51 GM** od kojih je **3** predviđeno za lica sa invaliditetom. Na etaži Podrum -3 projektovano je **1 tehnička prostorija i 1 ostava.**

Gabarit garaže i kota etaže -2 (kota: -7.15/151.65) nije promenjena u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

Saobraćajno rešenje garaže Faze 3 promenjeno je zbog novoprojektovana dva jezgra. Takođe, promenjen je i broj parking mesta na etaži -2 Faze 3 u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

PODRUM -1 – PODZEMNA GARAŽA (kota: -3.80/155. 00) U ovom nivou je ukinuta rampa iz prizemlja koja je služila koa dodatni ulaz/izlaz u Lamelu I iz kompleksa. Nivou Podrum -1 pristupa se iz Faze 1 sa dve dvosmerne rampe širine 600 cm. Na ovoj etaži smešteno je i **51 parking mesto.** Čista spratna visina garaže je **330 cm.** Na etaži Podrum -3 projektovano je ukupno **51 GM** od kojih je **3** predviđeno za lica sa invaliditetom. Na etaži Podrum -3 projektovano je **4 tehnička prostorija i 1 ostava.**

Gabarit garaže, kota etaže -1 (kota: -3.80/155. 00) i broj parking mesta nije promenjen u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

Saobraćajno rešenje garaže Faze 3 promenjeno je zbog novoprojektovana dva jezgra, i to je izmena u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

PRIZEMLJE (kota: ±0.00/158.80) Nivo prizemlja ima isključivo **poslovnu namenu**. Ukupno je isprojektovano 11 lokala, čiji su ulazi pozicionirani na severnoj, južnoj i istočnoj strani objekta. U svakom lokalu je predviđen toalet.
U ovoj zoni prizemlja postoje tri jezgra sa stepeništem i liftovima: **Ulaz 11, Ulaz 12 i Ulaz 13**.
Ulaz 11 je poslovni ulaz. Pripadaju mu poslovni prostori PP2, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10 i PP11.
Ulaz 12 je stambeni ulaz. Preko Ulaza 12 dolazi se do svih stanova u objektu**.**
Ulaz 13 je poslovni ulaz. Pripadaju mu poslovni prostori PP1, PP3 i PP5.
Sva tri jezgra prostiru se duž cele vertikale objekta, od etaže -3 do povučenog sprata. **Formiranje 3 ulaza u objekat (dva poslovna ulaza i jedan stambeni ulaz) jeste izmena projekta u odnosu izdate Lokacijske uslove.**
Nivou prizemlja pristupa se sa kote ±0.00/158.80., što je i zadržana kota prema izdatim Lokacijskim uslovima. Spratna visina prizemlja jeste 452cm (čista spratna visina nivoa prizemlja u Lameli I je 417 cm).
Dodat je još jedan ulaz u Lamelu I (ukupno dva poslovna i jedan stambeni ulaz) i to jeste izmena u odnosu na izdate Lokacijske uslove. Spratna visina prizemlja je promenjena u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

1., 2. i 3. SPRAT kota: (+4,52/163.32 , +8,02/166.82, +11,52/170.32)
Nivo od 1. sprata do 3.sprata ima stambeno poslovnu namenu. Ukupno je isprojektovano **9 stanova** različite strukture na svakoj od ovih etaža, kao i **2 poslovna prostora.** Spratna visina je 350 cm (čista spratna visina na celom prostoru 1., 2., i 3., sprata je 315 cm).
Spratna visina tipskih etaža nije promenjena u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

4., 5., 6. i 7. SPRAT kota: (+15,02/173.82, +18,52/177.32, +22,02/180.82, +25,52/184.32)
Nivo od 4. do 7. sprata ima stambeno poslovnu namenu. Ukupno je isprojektovano **10 stanova** različite strukture na svakoj od ovih etaža, kao i **1 poslovni prostor.** Spratna visina je 350 cm (čista spratna visina na celom prostoru 4., 5., 6. i 7. su stanovima je 315 cm).
Spratna visina tipskih etaža nije promenjena u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

POVUČENI SPRAT kota: (+29.02/187.82)
Nivo povučenog sprata Lamele I ima stambeno poslovnu namenu. Ukupno je isprojektovano **7 stanova** različite strukture i **1 poslovni prostor**. Spratna visina je 350 cm (čista spratna visina na celom prostoru povučenog sprata je 315 cm).
Spratna visina etaže povučenog sprata promenjena je u odnosu na izdate Lokacijske uslove.

KROV kota krovnog venca : (+32,87/191.67) Krov je projektovan kao ravan krov.
Krov nije promenjen u odnosu na izdate Lokacijske uslove.
U predmetnom objektu ukupno je projektovano 74 stambene jedinice i 22 poslovna prostora.

- **KONSTRUKCIJA LAMELE ,,I“ -Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Osnovni konstrukcijski sistem objekata je od **armiranog betona**. Sistem je u celosti projektovan kao liven na licu mesta, a formiraju ga armiranobetonski stubovi i zidovi na koje se oslanjaju grede i međuspratna konstrukcija. Konstruktivno rešenje je uslovljeno gabaritima nadzemnih etaža i saobraćajnog rešenja podzemne garaže. Fundiranje se vrši preko temeljne ploče prema Geotehničkom elaboratu.

- **MATERIJALI ZA GRAĐENJE LAMELE ,,I“ - Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Armirani beton (Temeljne ploče, Stubovi, AB platna, AB ploče, Liftovska jezgra, Nadvratnici i nadprozornici,) ; **Giter d=20cm (**Zidovi prema susednim stanovima, poslovanju i zajedničkim prostorima) ; **Klima blok d=25cm(**Fasadni zidovi); **Opeka d=12cm (**Pregradni zidovi u lokalima, stanovima, Zidovi sanitarnih čvorova, Zidovi oko instalacionih šahtova)

- **ZAVRŠNA OBRADA PROSTORIJA LAMELE ,,I“ - Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Kod nadzemnih etaža - svi zidovi su od armiranog betona ili Klima bloka d= 12- 25cm. Oni se malterišu, gletuju i boje. Između stanova i između stanova i hodnika predviđene su obloge od gips kartona.Tamo gde je predviđeno, postavljaju se zidne keramičke pločice. Zidovi garaže se ne malterišu i ne boje u najvećem slučaju. Obrada plafona - Na podzemnim etažama, kod garaže ne radi se završna obrada. Kod svih komunikacija (podzemno i nadzemno) predviđen je spušten plafon U prizemlju je predviđeno postavljanje spuštenog plafona. Na nadzemnim etežame svuda je predviđen spušten plafon od gips kartona ploča. U stanovima je predviđena obloga od maksimalno 10cm od monolitnog gips kartona. Obrada podova - U zavisnosti od namene, predviđene su keramičke pločice i parket. Na terasama, u hodnicima, kupatilima, kuhinjama i u stambenim komunikacijama predviđene su keramičke pločice.

- **FASADA NA LAMELI ,,I“ - Promenjeno u odnosu na izdate Lokacijske uslove.**

Fasadni zidovi su od Klima bloka ili od AB platna. Termoizolacija su ploče kamene vune. **Završna obrada zidova** je završno - dekorativni premijum silikonski malter u braon, beloj i antracit boji i fasadne listele. Na fasadi, zbog fasadnog izgleda, na nekoliko mesta formirani su fasadni ukrasi od termoizolacije 10cm u vidu ramova. **Završna fasada Lamele I promenjena je u odnosu na izdate Lokacijske uslove. Fasada na Lameli I (faza 3) je takođe kontaktna fasada sa dekorativnim listelama. Na fasadi postoje ukrasi (ramovi) koji su formirani od termoizolacije.**

- **KROV NA LAMELI ,,I“ - Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Krovna ploča je puna AB ploča d=25cm sa slojem za pad za postavku ravnog neprohodnog krova. Krovna ravan je u padu od 1-2% zbog odvodnjavanja.

- **INSTALACIJE LAMELE ,,I“ - Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Na lokaciji postoji infrastruktura u koridorima postojeće javne saobraćajne mreže. Objekat se priključuje na gradsku mrežu infrastrukture i to: Vodovod, Kanalizaciju, Toplovodnu mrežu, Elektroenergetsku mrežu, Telekomunikacionu mrežu

- **EVAKUACIJA SMEĆA LAMELE ,,I“ - Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Prema prvobitnom projektu odlaganje komunalnog otpada je planirano na tri mesta – jedan punkt sa 24 kontejneta je na početku interne saobraćajnice iz ulice Kružni put Voždovački, drugi sa 24 kontejnera je u sredini parcele uz internu saobraćajnicu i treći sa 24 kontejnera je ispred Lamele C uz internu saobraćajnicu. Ukupno je 72 kontejnera od 1,1m3. Punktovi za kontejnere su na otvorenom, vizuelno su ograđeni u boksove lakim elementima. Lokaciju su zadržane i novom Idejnom rešenju.

- **ZELENE POVRŠINE - Nije promenjeno, svi parametri su zadržani prema izdatim Lokacijskim uslovima**

Na delu krova 1. sprata Lamele I predviđen je zeleni krov. Kod Lamele I ne postoji zelenilo na ploči garaže, tako da je čitavo zelenilo oko nje u direktnom kontaktu sa prirodnim tlom.

- **ELEKTROENERGETSKA DISTRIBUTIVNA MREŽA**

Za potrebe kompleksa planirana je izgradnja 3 nove transformatorske stanice 10/0.4 kV, snage 2x1000 kVA, u skladu sa „USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE“ izdatih 22.09.2023. od EDB br. 01110 MG, 81110 US, 42/23, 3152-1/23. Ukupni kapacitet novih TS je 6000 kVA (3x2x1000 kVA), u svakoj TS je planirana ugradnja po dva transformatora snage 1000 kVA. Nove TS (TS-1, TS-2, TS-3) će se prema uslovima EDB prilkjučiti po principu „ulaz-izlaz“ i to: TS-2 i TS-3 na postojeći 10kV vod, veza između TS 10/0.4 kV „Voždovac, naselje Vojvoda Stepa-„Supermarket““ (reg.br. V-2282) i TS 10/0.4 kV „Generala Štefanika 27“ (reg.br. V-2190); TS-1 na postojeći 10 kV vod, veza između TS 10/0.4 kV „Kaplara Momčila Gavrića 2“ (reg.br. V-2174) i TS 10/0.4 kV „Generala Štefanika 5“ (reg.br. V-2212). Za priključenje predmetnog objekta Lamela I na distributivni elektroenergetski sistem predvidjen je TS-3.Transformatorska stanica TS-3 je planirana pored poslovne lamele I11, smeštena u blizini kraja parcele a izvan objekta.

- **HIDROTEHNIČKA MREŽA**

1.0. OPŠTI DEO

Stambeno-poslovni kompleks koji pripada ulicama Peke Dapčevića ugao sa Kružni put Voždovački, opština Voždovac, Beograd, nalazi se na k.p. 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac, Beograd. Inicijalni podaci o uličnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži dobijeni su kroz Uslove za priključenje koje je izdalo JKP BVK – Beograd, V-928/2023 od 10.07.2023 i K-641/2023 od 08.07.2023. Objekat u stambeno-poslovnom kompleksu sastoji se od 9 Lamela A,B,C,D,E,F,G,H i I**.** Svi elementi kapaciteta iskazani prethodnim zahtevom za izavanje uslova za Lamele A,B,C,D,E,F,G i H za Faze 1 i 2 ostaju ne promenjeni **Predmet ovog izmenjenog projekta je Lamela "I" koja je deo Faze 3 izgradnje kompleksa**.

Predmet izmene Lokacijskih uslova i Uslova nadleženog JKP BVK – Beograd **odnose se na Lamelu I koja pripada Fazi 3**, i to su sledeće novoprojektovane spoljne i unutrašnje hidrotehničke instalacije:

- vodovod sanitarne vode
- unutrašnja hidrantska mreža
- fekalna kanalizacija,
- čista kišna kanalizacija sa krova objekta,

zauljena kanalizacija iz garaže

2.0. VODOVODNA MREŽA

Snabdevanje sanitarnom vodom i vodom za unutrašnju hidrantsku mrežu predviđeno je preko priključenja na postojeću vodvodvnu cev III visinks zone DCI300 u ulici Peke Dapčevića, sa cevovodom prečnika minØ80 a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd.
Priključenje objekta bi bilo preko priključka Faze 3.

2. **Priključak za Lamelu ''I'' – DnØ80** – sanitarni i hidrantski priključak sa odvojenim vodomerima postavljeni u spoljnoj vodomernoj šahti sa glavnim vodomerima:
   a. Glavni vodomer stambene potrošnje - **Lamela ''I''**
   b. Glavni vodomer poslovne potrošnje - **Lamela ''I''**
   c. Glavni vodomer toplotne podstanice - **Lamela ''I''**
   d. Glavni vodomer za hidrantsku mrežu - **Lamela ''I''**

Spoljna hidrantska mreža je deo planirane postojeće ulične infrastrukture - distributivne javne vodovodne mreže sa dovoljnim brojem nadzemnih protivpožarnih hidranata ispred kompleksa – 2 nadzemna hidranta Dn80.

3.0. KANALIZACIJA

U kompleksu su predviđene sledeće instalacije kanalizacije:

- fekalna kanalizacija,
- kišna kanalizacija sa krova zgrade,
- zauljena kanalizacija iz separatora garaže

3.1. Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija prikuplja sve upotrebljene vode i sistemom horizontalne i vertikalne kanalizacije ih sprovodi do spoljnih javnih instalacija postojeće infrastrukture ispred objekta a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd. Planiran je 1 izlazni odvodni fekalni kanalizacioni priključak maksimalnog prečnika priključka DN160mm sa priključenjem na postojeći kolektor Ø400 u ulici Peke Dapčevića.

3.2. Kišna kanalizacija sa krova

Kišna voda sa krova objekta (uslovno čista kišna kanalizacija) se odvodi ka uličnoj javnoj atmosferskoj kanalizaciji kao postojeća infrstruktura a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd.
Planirano je 2 izlazna odvoda kišne kanalizacije sa olučnih izvoda kroz garažne nivoe objekta i preko partera ka uličnoj atmosferskoj kanalizaciji maksimalnog prečnik priključka DN200 mm u postojeći kolektor ACØ250 u ulici Peke Dapčevića .

3.3. Zauljena kanalizacija iz garaže

Zauljena voda posle prečišćavanja u separatoru ulja odvodi se preko pumpe i potisa ka sistemu fekalne kanalizacije i biološkom prečistaču do izgradnje nedostajuće ulične kanalizacione infrastrukture a sve po Uslovima nadležnog JKP BVK - Beograd. Kapacitet ovog separatora i pumpe je Q=3 l/s.

Ukupan kapacitet:

- Ukupna potrošnja pitke vode Lamela "I" iznosi 4.90 l/s
- Potrošnja vode za hidrantsku mrežu iznosi 7,5 l/s
- Ukupna količina fekalnih otpadnih voda L "I" - 17.66 l/s.
- Ukupna količina atm. voda sa krova L-"I" - iznosi oko 36 l/s.

- **TK MREŽA**

Planirano je priključenje objekta na javnu Telekomunikacionu mrežu u skladu sa izdatim Uslovima za izdavanje lokacijskih uslova izdatim od strane „Telekom Srbija“ a.d. dana 14.07.2023. g. Na osnoviu istih je planirano da se predmetni kompleks priključi na TK mrežu kroz TK kanalizaciju preko postojećih TT okana br. 769 i 771 u ul. Bul. Peka Dapčevića. Do objekta će se u slobodnoj površini izgraditi privodna TT kanalizacija kapaciteta po jedne PVC cevi ϕ110 od postojećih okana do mesta ulaska u objekat.


- **TOPLOVODNA MREŽA**

Objekat se priključuje na Gradsku toplanu preko primarnog toplovoda 120/55 C iz šahta prema uslovima toplana – iz Bulevara Peka Dapčevića ulice. **U Lameli I će biti izgradjena 1 toplotne podstanice za grejanje stambenih objekata.** U toplotnoj podstanici će biti locirana primarna toplotna predajna podstanica i sekundarna podstanica u kojoj je rešena ekspanzija. Kapacitet grejanja je 480 kw. U objektu će biti izgradjena 1 toplotne podstanice za grejanje stambenih jedinica. U objektu ima 74 stambenih jedinica – samo se one greju preko toplovoda.

Svi kapaciteti ostalih lamela (A-H) se zadržavaju prema prethodno ishodovanim uslovima, menja se Faza 3 - Lamela I. Ukupan kapcitet: 2 867 334W (prethodno 2 387 334W)

Potreban kapacitet za Lamelu I je Q=480 000 W

Glavni projektant
Mihailo Petrović mia
Br. Licence 321A04623



UPOREDNA TABELA IDEJNOG REŠENJA I IZMENJENOG IDEJNOG REŠENJA

NEPROMENJENI DELOVI KOMPLEKSA / NUMERIKA PREMA VAŽEĆEM PROJEKTU								PROMENJEN DEO KOMPLEKSA / FAZA 3		
PARAMETRI		FAZE	ZADATO **PLANOM GENERALNE REGULACIJE (PGR)**:	OSTVARENO **URBANISTIČKIM PROJEKTOM (UP)**	OSTVARENI PARAMETRI **IDR-om** za koji su dobijeni LU:	OSTVARENI PARAMETRI U **PGD**		OSTVARENI PARAMETRI U IZMENJENIM **IDR-om:**		
DIMENZIJE OBJEKTA	**UKUPNA POVRŠINA PARCELE**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**		21.632,00 m2	21.632,00 m2		**21.632,00 m2**	**21.632,00 m2**		
	UKUPNA BRGP - nadzemno	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	/	78.985,85 m2	78.985,85 m2	50.065,18 m2 13.196,44 m2 **15.724,23 m2**	**78.985,85 m2**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	50.065,18 m2 13.196,44 m2 **15.312,54 m2**	**78.574,16 m2**
	UKUPNA BRGP - podzemno	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	/	46.064,14 m2	46.064,14 m2	33.147,76 m2 6.423,96 m2 **6.492,42 m2**	**46.064,14 m2**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	33.147,76 m2 6.423,96 m2 **6.492,42 m2**	**46.064,14 m2**
	UKUPNA BRUTO IZGRAĐENE POVRŠINE	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	/	125.049,99 m2	125.049,99 m2	83.212,94 m2 19.620,40 m2 **22.216,65 m2**	**125.049,99 m2**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	83.212,94 m2 19.620,40 m2 **21.804,96 m2**	**124.638,30 m2**
	UKUPNA NETO - nadzemno	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**			66.842.58 m2	41.518,54m2 10.954,49 m2 **13.706,92 m2**	**66.179,95 m2**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	41.518,54m2 10.954,49 m2 **13.096,40 m2**	**65.569,43 m2**
	UKUPNA NETO - podzemno	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**			43.422,31m2	31.304,11 m2 6.028,01 m2 **6.008,62 m2**	**43.340,74 m2**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	31.304,11 m2 6.028,01 m2 **5.886,43 m2**	**43.218,55 m2**
	Ukupna NETO površina objekta	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**			110.264,89 m2		**109.520,69m2**			**108.787,98m2**
	BRUTO - površina przemlja	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**				5.558,19 m2 1.689,38 m2 **1.784,15 m2**	**9.031,72 m2**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	5.558,19 m2 1.689,38 m2 **1.805,18 m2**	**9.052,75 m2**
	Površina zemljišta pod objektom - **ZAUZETOST**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	zauzetosti objekata je **50%** / Max indeks zauzetosti ugaonih objekata je uvećan za **15%.**	Max indeks zauzetosti objekata je **50%** / Max indeks zauzetosti ugaonih objekata je uvećan za **15%.**	Max indeks zauzetosti objekata je **50%** / Max indeks zauzetosti ugaonih objekata je uvećan za **15%.**	7.051,00m2 1.857,00m2 **1.928,00m2**	**Max indeks zauzetosti u PGD je 57,5%** **Ostvareno : 50.09%**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	7.051,00m2 1.857,00m2 **1.918,50m2**	**Ostvareno : 50,05%**
	SPRATNOST OBJEKTA	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	Pr+6+Pk/Ps	Pr+6+Pk/Ps		LAMELA A - 2Po+P+6+Ps LAMELA B - 2Po+P+6+Ps LAMELA D - 3Po+P+6+Ps LAMELA E - 3Po+P+6+Ps LAMELA F - 3Po+P+6+Ps LAMELA G - 3Po+P+6+Ps LAMELA C - 2Po+P+6+Ps LAMELA H - 2Po+P+6+Ps **LAMELA I - 3Po+P+7+Ps**	**Od:** **Po(-3), Po(-2), Po(-1), Pr+6+Ps** **Do:** **Po(-3), Po(-2), Po(-1), Pr+7+Ps**	**FAZA1** **FAZA2** **FAZA3**	LAMELA A - 2Po+P+6+Ps LAMELA B - 2Po+P+6+Ps LAMELA D - 3Po+P+6+Ps LAMELA E - 3Po+P+6+Ps LAMELA F - 3Po+P+6+Ps LAMELA G - 3Po+P+6+Ps LAMELA C - 2Po+P+6+Ps LAMELA H - 2Po+P+6+Ps **LAMELA I - 3Po+P+7+Ps**	**Od:** **Po(-3), Po(-2), Po(-1), Pr+6+Ps** **Do:** **Po(-3), Po(-2), Po(-1), Pr+7+Ps**

DIMENZIJE OBJEKTA	**VISINA OBJEKTA (VENAC POV. SPRATA I KROVNI VENAC)**	**FAZA1**	**Visina venca Ps** – max visina venca objekta je **26.0m** (izuzetno 32m'), max visina krovnog venca 30m., **Visina krovnog venca** – max visina objekta je **30,0m** (izuzetno 37m)	**Visina venca Ps** – max visina venca objekta je **26.0m** (izuzetno 32m'), max visina krovnog venca 30m., **Visina krovnog venca** – max visina objekta je **30,0m** (izuzetno 37m)	**Visina venca Ps** – max visina venca objekta je **26.0m** (izuzetno 32m'), max visina krovnog venca 30m., **Visina krovnog venca** – max visina objekta je **30,0m** (izuzetno 37m)	LAMELA A, LAMELA B, LAMELA D, LAMELA E, LAMELA F i LAMELA G	**Visina venca Ps**: Lamela A i B – 26,0m Lamela C – 25,6m Lamela D i D' – 24.57m i 25.53m Lamele E, F i G – 26,0m Lamela H – 25,97m **Lamela I – 30.87m, Visina krovnog venca:** Lamela A i B – 28,20m Lamela C – 27,80m Lamela D i D' – 26,77m i 27,73m Lamele E, F i G – 28,20m Lamela H – 28.17m **Lamela I – 33,07m**	**FAZA1**	LAMELA A, LAMELA B, LAMELA D, LAMELA E, LAMELA F i LAMELA G	**Visina venca Ps**: Lamela A i B – 26,0m Lamela C – 25,6m Lamela D i D' – 24.57m i 25.53m Lamele E, F i G – 26,0m Lamela H – 25,97m Lamela I – 30.52m **Visina krovnog venca:** Lamela A i B – 28,20m Lamela C – 27,80m Lamela D i D' – 26,77m i 27,73m Lamele E, F i G – 28,20m Lamela H – 28.17m **Lamela I – 33,07m**
		FAZA2				LAMELA C i LAMELA H		**FAZA2**	LAMELA C i LAMELA H	
		FAZA3				**LAMELA I**		**FAZA3**	**LAMELA I**	
	APSOLUTNA VISINSKA KOTA (VENAC POV. SPRATA I KROVNI VENAC)	**FAZA1**	**Visina venca Ps** – max visina venca objekta je **26.0m** (izuzetno 32m'), max visina krovnog venca 30m., **Visina krovnog venca** – max visina objekta je **30,0m** (izuzetno 37m)	**Visina venca Ps** – max visina venca objekta je **26.0m** (izuzetno 32m'), max visina krovnog venca 30m., **Visina krovnog venca** – max visina objekta je **30,0m** (izuzetno 37m)	**Visina venca Ps** – max visina venca objekta je **26.0m** (izuzetno 32m'), max visina krovnog venca 30m., **Visina krovnog venca** – max visina objekta je **30,0m** (izuzetno 37m)	LAMELA A, LAMELA B, LAMELA D, LAMELA E, LAMELA F i LAMELA G	**Visina venca Ps**: Lamela A, B i C – 183,14 Lamela D i D' – 186,29m Lamele E, F i G – 187.72m Lamela H – 184,57m **Lamela I -189,47m, Visina krovnog venca:** Lamela A, B i C – 185,34m Lamela D i D' – 188,49m Lamele E, F i G – 188,92m Lamela H – 186,77m **Lamela I – 191,67m**	**FAZA1**	LAMELA A, LAMELA B, LAMELA D, LAMELA E, LAMELA F i LAMELA G	**Visina venca Ps**: Lamela A, B i C – 183,14 Lamela D i D' – 186,29m Lamele E, F i G – 187.72m Lamela H – 184,57m Lamela I -189,12m **Visina krovnog venca:** Lamela A, B i C – 185,34m Lamela D i D' – 188,49m Lamele E, F i G – 188,92m Lamela H – 186,77m **Lamela I – 191,67m**
		FAZA2				LAMELA C i LAMELA H		**FAZA2**	LAMELA C i LAMELA H	
		FAZA3				**LAMELA I**		**FAZA3**	**LAMELA I**	
	SPRATNA VISINA stambenog dela objekta i poslovnog dela	**FAZA1**				315cm	FAZA 1 I FAZA 2 : 315cm spratna visina stambenih etaža **FAZA 3 : 350cm (spratna visina tipske etaže) i 487cm (spratna visina prizemlja)**	**FAZA1**	315cm	FAZA 1 I FAZA 2: su nepromenjene **FAZA 3 : 350cm(spratna visina tipske etaže sa povučenim spratom) i 452cm (spratna visina prizemlja)**
		FAZA2				315cm		**FAZA2**	315cm	
		FAZA3				**350 cm(tipska etaža) 487cm (prizemlje)**		**FAZA3**	**350 cm (spratna visina tipske etaže sa povučenim spratom) 452cm (spratna visina prizemlja)**	
POSEBNI DELOVI OBJEKTA	**BROJ STANOVA**	**FAZA1**		619 stambenih jedinica		494 stana (37.485,50m2)	494 stana (37.311,69m2)	**619 stambenih jedinica**	**FAZA1**	494 stana (37.311,69m2)	**693 stambene jedinice**
		FAZA2				125 stana (9.733,71m2)	125 stana (9.666,75m2)		**FAZA2**	125 stana (9.666,75m2)	
		FAZA3				0 stanova	**0 stanova**		**FAZA3**	**74 stana (5.491,35m2)**	
	BROJ POSLOVNIH PROSTORA	**FAZA1**		54 lokala i 8 poslovnih prostora		38 lokala (4.162,88 m2)	38 lokala (4.206,85 m2)	**54 lokala i 8 poslovnih prostora**	**FAZA1**	**38 lokala** (4.206,85 m2)	**59 lokala i 11 poslovnih prostora**
		FAZA2				10 lokala (1.304,96 m2)	10 lokala (1.287.74 m2)		**FAZA2**	**10 lokala** (1.287.74 m2)	
		FAZA3				8 poslovnih prostora 6 lokala (13.061,69 m2)	**8 poslovnih prostora 6 lokala (13.167,00 m2)**		**FAZA3**	**11 poslovnih prostora 11 lokala (7.605,05 m2)**	
	BROJ PARKING MESTA	**FAZA1**	1pm /60м^{2}NGP poslovanja 1.1/PM po stambenoj jedinici 5% za osobe sa posebnim potrebama	776 PM	Ukupno ostvareno 1.094 PM, Od toga 55 PM za invalide	776 PM (ukupno potrebno 629PM +32 PM)	753PM (38 PM za osobe sa posebnim potrebama i 32PM nadzemno)	Ukupno potrebno: **1015 PM** od toga za invalide 52 PM Ukupno ostvareno : **1053 PM** Od toga za osobe sa posebnim potrebama: **53PM** Nadzemno **32PM**	**FAZA1**	753PM (38 PM za osobe sa posebnim potrebama i 32PM nadzemno)	Ukupno potrebnih parking mesta je **993 PM** od toga za invalide 50PM. Ukupno ostvareno: **1053 PM** Od toga za osobe sa posebnim potrebama: **53PM** Nadzemno **32PM**
		FAZA2		155 PM		155 PM (ukupno potrebno 164 PM + 9 PM)	146PM (6 PM za osobe sa posebnim potrebama)		**FAZA2**	146PM (6 PM za osobe sa posebnim potrebama)	
		FAZA3		163 PM		163 PM (ukupno potrebno 222 PM + 11 PM)	**154PM (9 PM za osobe sa posebnim potrebama)**		**FAZA3**	**154PM (9 PM za osobe sa posebnim potrebama)**	

Ukupno 1.094 PM, Od toga 55 PM (za invalide). , ukupno potrebnih parking mesta je 1015PM (52 PM za invalide)

PROCENAT ZELENIH POVRŠINA	**ZELENILO U DIREKNTOM KONTAKTU SA PRIRODNIM TLOM**	**FAZA1**	Min 15% zelenih površina na parceli u direktnom kontaktu sa tlom (bez podzemnih objekata i/ili etaža). 21632*0,15= 3.244,80m2	UP je ostvareno 15.55% (3.364,50m2) Od toga: 15% (3.252m2) u direktnom kontaktu 0,55% (112,5m2) na raster pločama sa zelenilom	**25,74% (5.568,50)** • Zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom (3.252m2) .....15% • Raster ploče sa zelenilom (112.5m2) .....0,55% • Ostalo (iznad krova garaže, neprohodni zeleni krovovi, žardinjere,...) (2.204 m2) 10.19%	1679.77m2 7,78%	3.259.70m2 15.07%	Ostvareno **27.18%** (5.878,49m2)	**FAZA1**	1679.77m2 7,77%	3.244.43m2 15%	Ostvareno **26.79% (5.794,30m2)**
		FAZA2				475.07m2 2.19%			**FAZA2**	475.07m2 2.19%		
		FAZA3				1104.86m2 5,10 %			**FAZA3**	1089.59m2 5.04 %		
	ZELENILO IZNAD GARAŽE	**FAZA1**				877.76m2 4,06%	1.448,21 m2 6,70%		**FAZA1**	877.76m2 4,06%	1.448,21 m2 6,70%	
		FAZA2				570,45m2 2,64%			**FAZA2**	570,45m2 2,64%		
		FAZA3				/			**FAZA3**	/		
	NEPROHODNI ZELENI KROVOVI	**FAZA1**				380,6m2 1,76%	739,71 m2 3,42%		**FAZA1**	380,6m2 1,76%	739,71 m2 3,42%	
		FAZA2				173,76m2 0,80%			**FAZA2**	173,76m2 0,80%		
		FAZA3				185,35m2 0,86%			**FAZA3**	185,35m2 0,86%		
	ZELENI ZIDOVI	**FAZA1**				221,95m2 1,02%	361.95 m2 1.67%		**FAZA1**	221,95m2 1,02%	361.95 m2 1.67%	
		FAZA2				140.00m2 0,65%			**FAZA2**	140.00m2 0,65%		
		FAZA3				/			**FAZA3**	/		
	ŽARDINJERE U LAMELI I	**FAZA1**				/	**68,92 m2 0.32%**		**FAZA1**	/	**0%**	
		FAZA2				/			**FAZA2**	/		
		FAZA3				**68,92 m2 0.32%**			**FAZA3**	/		
ZAUZETOST OBJEKTA I NAMENA	**NADZEMNA ZAUZETOST**	**FAZA1**	Max indeks zauzetosti objekata je 50%. Max indeks zauzetosti ugaonih objekata je uvećan za 15%. Dozvoljeni Max indeks zauzetosti u IDR i PGD je 57,5%		7.051,00m2 32.60%	7.051,00m2 32.60%		Ostvareno **50%** (10.836.00 m2)	**FAZA1**	7.051,00m2 32.60%	Ostvareno **50.05%** (10.826.50 m2)	
		FAZA2			1.857,00m2 8.50%	1.857,00m2 8.50%			**FAZA2**	1.857,00m2 8.58%		
		FAZA3			1.928,00m2 8.90%	**1.928,00m2 8.90%**			**FAZA3**	**1.918,50m2 8.87%**		
	PODZEMNA ZAUZETOST	**FAZA1**	Prema PGR max 85% (18.388.05m2)	Prema UP 82% (17.635.75 m2)	Prema IDR 82% (17.635.75 m2)	**Ostvareno 82% 17.635.75 m2**			**FAZA1**	**Ostvareno 82% 17.635.75 m2**		
		FAZA2							**FAZA2**			
		FAZA3							**FAZA3**			
	INDEKS ZAUZETOSTI površina zemljišta pod objektom/zauzetost:	**FAZA1**	Prema PGR dozvoljena je max 50% 21.632*0.5 = 10.816.00 m2	Prema UP 50% (10.836.00m2)	7.051,00 m2 32.60%	50% (10.836.00m2)	7.051,00m2 32.60%	**Ostvareno 0.50** (10.836 m2 / 21.632 m2)	**FAZA1**	7.051,00m2 32.60%	**Ostvareno 0.50** (10.826.50 m2 / 21.632 m2)	
		FAZA2			m2 8.50%		1.857,00m2 8.50%		**FAZA2**	1.857,00m2 8.58%		
		FAZA3			m2 8.90%		**1.928,00m2 8.90%**		**FAZA3**	**1.918,50m2 8.87%**		
	INDEKS IZGRAĐENOSTI					**Ostvareno 3.65** (78.985,85m2 / 21.632 m2)				**Ostvareno 3.63** (78.574,16 m2 / 21.632 m2)		
	SLOBODNE POVRŠINE	**FAZA1**	Min procenat slobodnih površina na parceli je 40% (8.652,80m2)	Ostvareno 50% (10.797m2)	m2 33.3%	50% (10.797m2)	7.200.00m2 33.3%	**Ostvareno 50%** (10.797m2)	**FAZA1**	7.200.00m2 33.28%	Ostvareno **50.33%** (10 887.37m2)	
		FAZA2			m2 10.0%		2.152.70m2 10.0%		**FAZA2**	2.152.70m2 9.95%		
		FAZA3			2 6.70 %		**1.444.3m2 6.70 %**		**FAZA3**	**1.534.67 m2 7.09 %**		
	NAMENA					**stanovanje 72%**	**poslovanje 28%**			**stanovanje 80%**	**poslovanje 20%**	
		FAZA1	Prema PGR stanovanje max 80%, poslovanje min 20%	Prema UP stanovanje 72%, poslovanje 28%	stanovanje 72% (47.219.21 m2) poslovanje 28% (18.529.53 m2)	37.311,69m2 79.42%	4.206,85m2 (trgovina) 22.55%	**Stanovanje: 72%** Ukupno neto stanovanja: 46.978,44m2 **Poslovanje: 28%** Ukupno neto poslovanja: 18.661,59m2	**FAZA1**	37.311,69m2 71.11%	4.206,85m2 (trgovina) 32.11%	**Stanovanje: 80%** Ukupno neto stanovanja: 52.469,79 m2 **Poslovanje: 20%** Ukupno neto poslovanja: 13.099,64m2
		FAZA2				9.666,75m2 20.58 %	1.287,74 m2 (trgovina) 6.90%		**FAZA2**	9.666,75m2 18.42 %	1.287,74 m2 (trgovina) 9.83%	
		FAZA3				**0.00m2 0.00%**	**13.167,00m2 (trgovina 691,03m2 i poslovni prostori 12.475,97m2) 70.55%**		**FAZA3**	**5.491,35m2 10.47%**	**7.605,05m2** (trgovina 1.351,13m2 i poslovni prostori 5.538,27m2) **58.06%**	

09. SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA LAMELI „I“

Tabela br. 1 **NETO POVRŠINA LOKALA**

NETO POVRŠINA LOKALA			
Naziv i oznaka posebnog dela	**Sprat**	**Struktura**	**Neto Površina (m²)**
L1	Prizemlje	-	398.15
L2	Prizemlje	-	146.19
L3	Prizemlje	-	85.52
L4	Prizemlje	-	61.50
L5	Prizemlje	-	61.57
L6	Prizemlje	-	46.83
L7	Prizemlje	-	70.10
L8	Prizemlje	-	71.90
L9	Prizemlje	-	108.52
L10	Prizemlje	-	152.14
L11	Prizemlje	-	148.71

Tabela br. 2 **NETO POVRŠINA POSLOVNOG PROSTORA**

NETO POVRŠINA POSLOVNOG PROSTORA			
Naziv i oznaka posebnog dela (Ulaz 11 i Ulaz 13)	**Namena**	**Oznaka**	**Neto Površina (m²)**
PP1 (ulaz 13)	1. sprat	-	439.34
PP2 (ulaz 11)	1. sprat	-	278.30
PP3 (ulaz 13)	2. sprat	-	460.83
PP4 (ulaz 11)	2. sprat	-	278.37
PP5 (ulaz 13)	3. sprat	-	460.83
PP6 (ulaz 11)	3. sprat	-	278.37
PP7 (ulaz 11)	4. sprat	-	668.98
PP8 (ulaz 11)	5. sprat	-	668.98
PP9 (ulaz 11)	6. sprat	-	668.98
PP10 (ulaz 11)	7. sprat	-	668.98
PP11 (ulaz 11)	Povučeni sprat	-	666.31

Tabela br. 3 **NETO POVRŠINA STANOVA**

NETO POVRŠINA STANOVA (Ulaz 12)			
Naziv i oznaka posebnog dela	**Sprat**	**Struktura**	**Neto Površina (m²)**
1	1. Sprat	dvosoban	65.87
2	1. Sprat	dvosoban	54.27
3	1. Sprat	dvosoban	54.27
4	1. Sprat	trosoban	83.21
5	1. Sprat	garsonjera	30.50
6	1. Sprat	trosoban	85.09
7	1. Sprat	trosoban	67.44
8	1. Sprat	dvosoban	46.62
9	1. Sprat	dvosoban	57.62
10	2. Sprat	dvosoban	65.89
11	2. Sprat	dvosoban	54.27
12	2. Sprat	dvosoban	54.27
13	2. Sprat	trosoban	83.31
14	2. Sprat	garsonjera	30.55
15	2. Sprat	trosoban	85.35
16	2. Sprat	trosoban	67.66
17	2. Sprat	dvosoban	46.73
18	2. Sprat	dvosoban	57.66
19	3. Sprat	dvosoban	65.89
20	3. Sprat	dvosoban	54.27
21	3. Sprat	dvosoban	54.27
22	3. Sprat	trosoban	83.31
23	3. Sprat	garsonjera	30.55
24	3. Sprat	trosoban	85.35
25	3. Sprat	trosoban	67.66
26	3. Sprat	dvosoban	46.73
27	3. Sprat	dvosoban	57.66
28	4. Sprat	dvosoban	66.13
29	4. Sprat	dvosoban	54.03
30	4. Sprat	dvosoban	54.27
31	4. Sprat	dvosoban	54.27
32	4. Sprat	trosoban	83.31
33	4. Sprat	garsonjera	30.55
34	4. Sprat	trosoban	85.35
35	4. Sprat	trosoban	67.69
36	4. Sprat	dvosoban	46.73
37	4. Sprat	dvosoban	57.66

38	5. Sprat	dvosoban	66.13
39	5. Sprat	dvosoban	54.03
40	5. Sprat	dvosoban	54.27
41	5. Sprat	dvosoban	54.27
42	5. Sprat	trosoban	83.31
43	5. Sprat	garsonjera	30.55
44	5. Sprat	trosoban	85.35
45	5. Sprat	trosoban	67.69
46	5. Sprat	dvosoban	46.73
47	5. Sprat	dvosoban	57.66
48	6. Sprat	dvosoban	66.13
49	6. Sprat	dvosoban	54.03
50	6. Sprat	dvosoban	54.27
51	6. Sprat	dvosoban	54.27
52	6. Sprat	trosoban	83.31
53	6. Sprat	garsonjera	30.55
54	6. Sprat	trosoban	85.35
55	6. Sprat	trosoban	67.69
56	6. Sprat	dvosoban	46.73
57	6. Sprat	dvosoban	57.66
58	7. Sprat	dvosoban	66.13
59	7. Sprat	dvosoban	54.03
60	7. Sprat	dvosoban	54.27
61	7. Sprat	dvosoban	54.27
62	7. Sprat	trosoban	83.31
63	7. Sprat	garsonjera	30.55
64	7. Sprat	trosoban	85.35
65	7. Sprat	trosoban	67.69
66	7. Sprat	dvosoban	46.73
67	7. Sprat	dvosoban	57.66
68	Povučeni sprat	dvosoban	66.04
69	Povučeni sprat	dvosoban	53.74
70	Povučeni sprat	dvosoban	53.74
71	Povučeni sprat	četvorosoban	134.50
72	Povučeni sprat	četvorosoban	116.56
73	Povučeni sprat	trosoban	107.02
74	Povučeni sprat	dvosoban	57.82

Tabela br. 4 **NETO POVRŠINA PARKING MESTA**

PARKING MESTA			
Naziv i oznaka posebnog dela	**Sprat**	**Struktura**	**Neto Površina (m²)**
P1	Podrum -1	Garažno mesto	18.61
P 2	Podrum -1	Garažno mesto	13.23
P 3	Podrum -1	Garažno mesto	12.79
P 4	Podrum -1	Garažno mesto	13.33
P 5	Podrum -1	Garažno mesto	13.26
P 6	Podrum -1	Garažno mesto	12.83
P 7	Podrum -1	Garažno mesto	13.27
P 8	Podrum -1	Garažno mesto	13.26
P 9	Podrum -1	Garažno mesto	12.83
P 10	Podrum -1	Garažno mesto	13.27
P 11	Podrum -1	Garažno mesto	13.25
P 12	Podrum -1	Garažno mesto	12.83
P 13	Podrum -1	Garažno mesto	13.27
P 14	Podrum -1	Garažno mesto	13.22
P 15	Podrum -1	Garažno mesto	13.33
P 16	Podrum -1	Garažno mesto	13.62
P 17	Podrum -1	Garažno mesto	14.22
P 18	Podrum -1	Garažno mesto	13.35
P 19	Podrum -1	Garažno mesto	12.75
P 20	Podrum -1	Garažno mesto	13.18
P 21	Podrum -1	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.65
P 22	Podrum -1	Garažno mesto	14.91
P 23	Podrum -1	Garažno mesto	14.76
P 24	Podrum -1	Garažno mesto	14.91
P 25	Podrum -1	Garažno mesto	15.16
P 26	Podrum -1	Garažno mesto	15.00
P 27	Podrum -1	Garažno mesto	15.16
P 28	Podrum -1	Garažno mesto	14.56
P 29	Podrum -1	Garažno mesto	14.41
P 30	Podrum -1	Garažno mesto	14.61
P 31	Podrum -1	Garažno mesto	13.31
P 32	Podrum -1	Garažno mesto	13.18
P 33	Podrum -1	Garažno mesto	13.36
P 34	Podrum -1	Garažno mesto	12.50
P 35	Podrum -1	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.50
P 36	Podrum -1	Garažno mesto	12.50
P 37	Podrum -1	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.51
P 38	Podrum -1	Garažno mesto	13.35

P 39	Podrum -1	Garažno mesto	13.77
P 40	Podrum -1	Garažno mesto	13.17
P 41	Podrum -1	Garažno mesto	12.75
P 42	Podrum -1	Garažno mesto	13.33
P 43	Podrum -1	Garažno mesto	12.93
P 44	Podrum -1	Garažno mesto	12.93
P 45	Podrum -1	Garažno mesto	13.83
P 46	Podrum -1	Garažno mesto	13.30
P 47	Podrum -1	Garažno mesto	13.73
P 48	Podrum -1	Garažno mesto	13.34
P 49	Podrum -1	Garažno mesto	12.75
P 50	Podrum -1	Garažno mesto	13.23
P 51	Podrum -1	Garažno mesto	15.00
P 52	Podrum -1	Garažno mesto	14.98
P 53	Podrum -2	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	21.80
P 54	Podrum -2	Garažno mesto	18.61
P 55	Podrum -2	Garažno mesto	13.23
P 56	Podrum -2	Garažno mesto	12.79
P 57	Podrum -2	Garažno mesto	13.33
P 58	Podrum -2	Garažno mesto	13.26
P 59	Podrum -2	Garažno mesto	12.83
P 60	Podrum -2	Garažno mesto	13.27
P 61	Podrum -2	Garažno mesto	13.26
P 62	Podrum -2	Garažno mesto	12.83
P 63	Podrum -2	Garažno mesto	13.27
P 64	Podrum -2	Garažno mesto	13.25
P 65	Podrum -2	Garažno mesto	12.83
P 66	Podrum -2	Garažno mesto	13.27
P 67	Podrum -2	Garažno mesto	13.22
P 68	Podrum -2	Garažno mesto	12.82
P 69	Podrum -2	Garažno mesto	13.62
P 70	Podrum -2	Garažno mesto	14.22
P 71	Podrum -2	Garažno mesto	13.35
P 72	Podrum -2	Garažno mesto	12.75
P 73	Podrum -2	Garažno mesto	13.18
P 74	Podrum -2	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.65
P 75	Podrum -2	Garažno mesto	14.91
P 76	Podrum -2	Garažno mesto	14.76
P 77	Podrum -2	Garažno mesto	14.91
P 78	Podrum -2	Garažno mesto	15.16
P 79	Podrum -2	Garažno mesto	15.00
P 80	Podrum -2	Garažno mesto	15.16

P 81	Podrum -2	Garažno mesto	14.56
P 82	Podrum -2	Garažno mesto	14.41
P 83	Podrum -2	Garažno mesto	14.61
P 84	Podrum -2	Garažno mesto	13.31
P 85	Podrum -2	Garažno mesto	13.18
P 86	Podrum -2	Garažno mesto	13.36
P 87	Podrum -2	Garažno mesto	12.50
P 88	Podrum -2	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.50
P 89	Podrum -2	Garažno mesto	12.50
P 90	Podrum -2	Garažno mesto	15.11
P 91	Podrum -2	Garažno mesto	15.05
P 92	Podrum -2	Garažno mesto	15.47
P 93	Podrum -2	Garažno mesto	13.17
P 94	Podrum -2	Garažno mesto	12.75
P 95	Podrum -2	Garažno mesto	13.33
P 96	Podrum -2	Garažno mesto	12.93
P 97	Podrum -2	Garažno mesto	12.93
P 98	Podrum -2	Garažno mesto	13.83
P 99	Podrum -2	Garažno mesto	13.30
P 100	Podrum -2	Garažno mesto	13.73
P 101	Podrum -2	Garažno mesto	13.34
P 102	Podrum -2	Garažno mesto	12.75
P 103	Podrum -2	Garažno mesto	13.23
P 104	Podrum -3	Garažno mesto	12.93
P 105	Podrum -3	Garažno mesto	17.75
P 106	Podrum -3	Garažno mesto	12.80
P 107	Podrum -3	Garažno mesto	12.79
P 108	Podrum -3	Garažno mesto	12.90
P 109	Podrum -3	Garažno mesto	12.83
P 110	Podrum -3	Garažno mesto	12.83
P 111	Podrum -3	Garažno mesto	13.27
P 112	Podrum -3	Garažno mesto	13.26
P 113	Podrum -3	Garažno mesto	12.83
P 114	Podrum -3	Garažno mesto	13.27
P 115	Podrum -3	Garažno mesto	13.25
P 116	Podrum -3	Garažno mesto	12.83
P 117	Podrum -3	Garažno mesto	13.28
P 118	Podrum -3	Garažno mesto	13.22
P 119	Podrum -3	Garažno mesto	12.82
P 120	Podrum -3	Garažno mesto	13.62
P 121	Podrum -3	Garažno mesto	14.22
P 122	Podrum -3	Garažno mesto	13.35
P 123	Podrum -3	Garažno mesto	12.75
P 124	Podrum -3	Garažno mesto	13.18

P 125	Podrum -3	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.65
P 126	Podrum -3	Garažno mesto	14.91
P 127	Podrum -3	Garažno mesto	14.76
P 128	Podrum -3	Garažno mesto	14.91
P 129	Podrum -3	Garažno mesto	15.16
P 130	Podrum -3	Garažno mesto	15.00
P 131	Podrum -3	Garažno mesto	15.16
P 132	Podrum -3	Garažno mesto	14.56
P 133	Podrum -3	Garažno mesto	14.41
P 134	Podrum -3	Garažno mesto	14.61
P 135	Podrum -3	Garažno mesto	13.31
P 136	Podrum -3	Garažno mesto	13.18
P 137	Podrum -3	Garažno mesto	13.36
P 138	Podrum -3	Garažno mesto	12.50
P 139	Podrum -3	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.50
P 140	Podrum -3	Garažno mesto	12.50
P 141	Podrum -3	Garažno mesto za osobe sa invaliditetom	18.51
P 142	Podrum -3	Garažno mesto	13.35
P 143	Podrum -3	Garažno mesto	13.77
P 144	Podrum -3	Garažno mesto	13.17
P 145	Podrum -3	Garažno mesto	12.75
P 146	Podrum -3	Garažno mesto	13.33
P 147	Podrum -3	Garažno mesto	12.93
P 148	Podrum -3	Garažno mesto	12.93
P 149	Podrum -3	Garažno mesto	13.83
P 150	Podrum -3	Garažno mesto	13.30
P 151	Podrum -3	Garažno mesto	13.73
P 152	Podrum -3	Garažno mesto	14.14
P 153	Podrum -3	Garažno mesto	16.48
P 154	Podrum -3	Garažno mesto	12.50

0.10. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ


РАЗМЕРА 1:500

1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- podzemna građevinska linija - nivo -1
- građevinska linija prizemlja
- građevinska linija I sprata
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovna terasa (prohodna u prizemlju lamele D)
- prohodna terasa
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- trotoari
- PARKING MESTO 250X500cm (iva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 550X500cm (dva parking mesta za invalide)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta

Legenda / zelenilo:

- pristup

Slobodne površine
- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5 m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava
- zelena krovna terasa (neprohodna; nivo-prvi sprat)
- žardinjera (h 1.4 m)

Mobilijar
- klupa
- pergola
- Dečije igralište

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom krova R 1:500

KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	**PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD** **SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom krova**
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Hajduk Veljkova 1, Šabac i TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vožodovac),Vožodovački kružni put br.6
OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
MESTO IZGRADNJE	Beograd, Vožodovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Vožodovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Vožodovac**
E-01/22 PGD	1 : 500 — April 2024. — list broj **1**

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

САРАДНИЦИ: BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ


РАЗМЕРА 1:500

1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- regulaciona linija
- gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija - nivo -1
- gradjevinska linija prizemlja
- gradjevinska linija I sprata
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- Poslovanje - lokali u prizemlju
- Ulazi i vertikalne komunikacije - stanovanje
- Ulazi i vertikalne komunikacije - poslovanje
- Garaža
- EL.prostorije
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- PARKING MESTO 250X500cm (iva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 550X500cm (dva parking mesta za invalida)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta
- ± 0.00 — Relativna kota kota
- 000.00 — Apsolutna kota
- 000.00 Visinske kote trotoara
- 000.00 Visinske kote ulica

Legenda / zelenilo:

- pristup

Slobodne površine
- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5 m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje oca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje oca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava
- zelena krovna terasa (neprohodna; nivo-prvi sprat)
- žardinjera (h 1.4 m)

Mobilijar
- klupa
- pergola
- Dečije igralište

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom prizemlja R 1:500


KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	**PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD** **SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom prizemlja**
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Hajduk Veljkova 1, Šabac i TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vođovac),Vođovački kružni put br.6
OGGOVORNI PROJEKTANT	TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS
OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Ps
SARADNICI	BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.
MESTO IZGRADNJE	Beograd, Vođovac, ugao Bulevara Peke Dapčevića i Kružni put Vožđovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62** **K.O.Vođovac**
	E-01/22 PGD · 1 : 500 · April 2024. · list broj **2**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ


РАЗМЕРА 1:500

1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- Pozicija kontejnera po IDR
- Pozicija kontejnera po PGD
- PM po IDR-u
- PM po PGD
- Neprohodna krovna terasa po IDR-u
- Prohodna krovna terasa po PGD-u
- Pozicija TS3 po IDR-u
- Pozicija TS3 po PGD-u
- Interna saobraćajnica ispred Lamele C po IDR (jednim delom je bila dvosmerna dok su postojala PM)
- Interna saobraćajnica ispred Lamele C po PGD (jednosmerna)

NAPOMENA:

Sastavni deo Lokacijskih uslova su i uslovi za projektovanje i priključenje dobijeni od javnih preduzeća.
U dobijenim uslovima od JKP "Gradska čistoća"- uslovi br.19742 od 05.07.2023.godine, tražena je
- nabavka 72 kontejnera za komunalni otpad.
  Idejnim rešenjem je predviđeno 66 kontejnera.
- da se kolski prilaz za evakuaciju otpada planirati isključivo iz intrenih saobraćajnica u okviru stambeno-poslovnog objekta.
  Idejnim rešenjem planirana je postavka komunalnih kontejnera duž Bulevara Peke Dapčevića i Križnog puta Voždovačkog i u delu garažnog prostor na nivou -1.
- za neometani prilaz komunalnog vozila - max nagib ulice je 7%
  Idejnim rešenjem planiran je nagib od 6%.

Ovu je prozvelo premeštanje ranije postavljenih punktova kontejnera za komunalni otpad i smanjenje broja parking mesta na parceli.
Prvobitnim rešenjem, bilo je predviđeno 3 punkta za kontejnere - jedan uz Bulevara Peke Dapčevića, drugi uz Križnog puta Voždovačkog a treći je bio planiran u zoni garaže na nivou -1.
Kontejneri su premešteni i nalaze se na tri punkta duž interne saobraćajnice.
Premeštanjem kontejnera dovelo je i do promene broja parking mesta nadzemno. Parking mesta koja su bila duž dvosmerne ulice ispred Lamele C su ukinuta a na njihovom mestu su komunalni kontejneri. Pošto nema parkinga, dvosmerna ulica je postala jednosmerna i služi za prolaz garaži u Lameli I.
Idejnim rešenjem ostvareno je ukupno 1094 pm, od čega je nadzemno 67pm, od svega je 55 pm za lica sa posebnim potrebama. U PGD ostvareno je 1053 pm, od čega je nadzemno 32pm, od svega je 53pm za lica sa posebnim potrebama (u podzemnim etažama, zbog proširenja tehničkih prostorija ukinuta su neka pm).
Promenom nagiba ulice, interna saobraćajnica koja je ispred Lamele C, je na višoj koti od planirane Idejnim projektom. To je uslovilo da kotu prizemlja u Lameli C, ulaz 3 podignemo za 20cm i sada je na 157.94mnv (IDR-om je bila 157.74mnv).
U projektu za dobijanje lokacijskih uslova IDR-u, kod lamele D (a iznad dela garaže na nivou -1) bila je predviđena ozelenjena neprohodna terasa. U PGD projektu deo ove terase je sada prohodna terasa i pristupa je lokalu 6.1.4.
Daljom razradom projektne dokumentacije primećeno je da je urbanističkim projektom i projektom IDR-a, TS3 van granica građevinske linije. Projektom PGD, TS 3 IDEAS su pomereni u zonu građevinske linije.

SITUACIONI PLAN
uporedna analiza
R 1:500

KRAAK ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD	PREDMET	PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD SITUACIONI PLAN uporedna analiza
	INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Majora Vešlova 1, Šabac i TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vođovac) Voždovački križni put br.6
ODGOVORNI PROJEKTANT: TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
SARADNICI: BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.	MESTO IZGRADNJE	Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Vozdovac**
	E-01/22 PGD	1 : 500 | April 2024. | list broj 2a

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ


РАЗМЕРА 1:500

1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Zona mirujućeg saobraćaja - parking
- Parking mesto 250 x 500
- Parking mesto 370 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Parking mesto 590 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Rampe za prilaz garaži
- Garažni prostor u prizemlju lamele I

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN
sa prikazom saobraćajnog rešenja
R 1:500

KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD	
	SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa prikazom saobraćajnog rešenja	
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Majdak Vasiljeva 1, Šabac i TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vožd	
OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps	
MESTO IZGRADNJE	Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac	
E-01/22 PGD	1 : 500	April 2024.

ODGOVORNI PROJEKTANT: TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS


SARADNICI: BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a.
ANA BELJANSKI, mast.ing.arh.
ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.

list broj 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ


РАЗМЕРА 1:500

1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta
- Parking mesto 250 x 500
- Parking mesto 370 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Parking mesto 590 x 500 za osobe sa posebnim potrebama

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN
sa prikazom saobraćajnog rešenja
na nivou -3 (garaža)
R 1:500


KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD	
	SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -3 (garaža)	
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Hajduk Veljkova 1, Šalter I TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vođovac),Vođovački kružni put br.6	
ODGOVORNI PROJEKTANT	TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	
OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps	
SARADNICI	BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.	MESTO IZGRADNJE: Beograd, Vožodovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Vožđovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Vožđovac**
		E-01/22 PGD | 1 : 500 | April 2024. | list broj 3a

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ

РАЗМЕРА 1:500


1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

Tatjana M. Krak 300 0824 03 IKS

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta
- Parking mesto 250 x 500
- Parking mesto 370 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Parking mesto 590 x 500 za osobe sa posebnim potrebama

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN
sa prikazom saobraćajnog rešenja
na nivou -2 (garaža)
R 1:500


KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -2 (garaža)	
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Hajduk Veljkova 1, Šalter i TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vođovac),Vođovački kružni put br.6	
ODGOVORNI PROJEKTANT	TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	
OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps	
SARADNICI	BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.	
MESTO IZGRADNJE	Beograd, Vođovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Vođovački kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Vođovac	
E-01/22 PGD	1 : 500 April 2024.	list broj 3b

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац

Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021



КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
К.О. ВОЖДОВАЦ


РАЗМЕРА 1:500

1

Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.
Директор:

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"




LEGENDA:


- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta
- Parking mesto 250 x 500
- Parking mesto 370 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Parking mesto 590 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Površine koje ne pripadaju etaži -1

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN
sa prikazom saobraćajnog rešenja
na nivou -1 (garaža)
R 1:500

KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -1 (garaža)	
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Majora Veškova 1, Šabac i TRANSPORT-VOŽDOVAC d.o.o. BEOGRAD, Beograd (Vođovac),Vođovački kružni put br.6	
OGOVORNI PROJEKTANT	TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
SARADNICI	BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.	MESTO IZGRADNJE: Beograd, Vođovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Vođovački kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Vođovac
	E-01/22 PGD	1 : 500 April 2024. list broj 3c


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ
КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац
Број предмета у СКН Вождовац 952-231-82383/2021
ПТТ Спагаониште Ауто сервис
7446/1
7510/1
7507/5
7776/5
7776/1
7774/2
7775/2
7882/1
7440/8
7882/2
7882/3
7764/11
7774/1
7775/1
7776/4
7779/1
7777/5
7777/1
7777/2
7777/4
7776/2
ПЕШАЧКИ УЛАЗ
КОЛСКО ПЕШАЧКИ УЛАЗ
ул. Милорада Вучковића
Инфраструктурни коридор
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО ПГР-у
УНУТРАШЊИ МАГИСТРАЛНИ ПРСТЕН (потез ул.Борска - петља "Ласта")
ул. Шумадијске дивизије (интерна саобраћајница у оквиру комплекса "Степа Степановић")
ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИНИЈА
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Грађевинско предузеће "Аутопут"
ПО+П+5+ПС
ПО+П+6+ПС
ПО+П+6+Пс
ПО1+ПО2+П+7+ПК
LAMELA A 2Po+P+6+Pk
LAMELA B 2Po+P+6+Pk
LAMELA C 2Po+P+6+Pk
LAMELA D 2Po+P+6+Pk
LAMELA E 3Po+P+6+Pk
LAMELA F 3Po+P+6+Pk
LAMELA G 3Po+P+6+Pk
LAMELA H 2Po+P+6+Pk
LAMELA I 2Po+P+6+Pk
LAMELA J 2Po+P+5+Pk
FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3
FAZA 3.1
PODSTANICA 10/0,4 kV
PODSTANICA 10/0,4 kV
PODSTANICA 10/0,4 kV


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
К.О. ВОЖДОВАЦ
КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 7772/1,7772/2,7764/6 К.О.Вождовац
Број предмета у СКН Вождовац:952-231-82383/2021
7764/11
7772/1
7772/2
7772/3
7772/4
7774/1
7774/2
7774/3
7775/1
7775/2
7776/1
7776/4
7776/5
7777/1
7777/2
7777/4
7777/5
7779/1
7446/1
7440/8
7882/1
7882/7
7510/1
7507/5
ПО1+ПО2+П+7+ПК
ПО+П+6+ПС
ПО+П+5+ПС
ПО+П+6+ПС
ПО+П+6+ПС
ПО+П+5+ПС
П+1
П
Н
ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ
ПЕШАЧКИ УЛАЗ
КОЛСКО-ПЕШАЧКИ УЛАЗ
ул. Милчина Тургенића
Инфраструктурни коридор
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО ПГР-у
УНУТРАШЊИ МАГИСТРАЛНИ ПРСТЕН (потез ул.Борска - петља "Ласта")
ул. Шумадијске дивизије (интерна саобраћајница у оквиру комплекса "Степа Степановић")
ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА = ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
ГРКЉ
ФАЗА 1
ФАЗА 2
ФАЗА 3
LAMELA A 2Po+P+6Pk
LAMELA B 2Po+P+6Pk
LAMELA C 3Po+P+6Pk
LAMELA D 3Po+P+6Pk
LAMELA E 3Po+P+6Pk
LAMELA F 3Po+P+6Pk
LAMELA G 3Po+P+6Pk
LAMELA H 2Po+P+6Pk
LAMELA I 2Po+P+6Pk
LAMELA J 2Po+P+6Pk
LAMELA K 2Po+P+6Pk
LAMELA L 2Po+P+6Pk
LAMELA M 2Po+P+6Pk
LAMELA N 2Po+P+6Pk
LAMELA O 2Po+P+6Pk
LAMELA P 2Po+P+6Pk
LAMELA Q 2Po+P+6Pk
LAMELA R 2Po+P+6Pk
LAMELA S 2Po+P+6Pk
LAMELA T 2Po+P+6Pk
LAMELA U 2Po+P+6Pk
LAMELA V 2Po+P+6Pk
LAMELA Z 2Po+P+6Pk
LAMELA Z1 2Po+P+6Pk
LAMELA Z2 2Po+P+6Pk
LAMELA Z3 2Po+P+6Pk
LAMELA Z4 2Po+P+6Pk
LAMELA Z5 2Po+P+6Pk
LAMELA Z6 2Po+P+6Pk
LAMELA Z7 2Po+P+6Pk
LAMELA Z8 2Po+P+6Pk
LAMELA Z9 2Po+P+6Pk
LAMELA Z10 2Po+P+6Pk
LAMELA Z11 2Po+P+6Pk
LAMELA Z12 2Po+P+6Pk
LAMELA Z13 2Po+P+6Pk
LAMELA Z14 2Po+P+6Pk
LAMELA Z15 2Po+P+6Pk
LAMELA Z16 2Po+P+6Pk
LAMELA Z17 2Po+P+6Pk
LAMELA Z18 2Po+P+6Pk
LAMELA Z19 2Po+P+6Pk
LAMELA Z20 2Po+P+6Pk
LAMELA Z21 2Po+P+6Pk
LAMELA Z22 2Po+P+6Pk
LAMELA Z23 2Po+P+6Pk
LAMELA Z24 2Po+P+6Pk
LAMELA Z25 2Po+P+6Pk
LAMELA Z26 2Po+P+6Pk
LAMELA Z27 2Po+P+6Pk
LAMELA Z28 2Po+P+6Pk
LAMELA Z29 2Po+P+6Pk
LAMELA Z30 2Po+P+6Pk
LAMELA Z31 2Po+P+6Pk
LAMELA Z32 2Po+P+6Pk
LAMELA Z33 2Po+P+6Pk
LAMELA Z34 2Po+P+6Pk
LAMELA Z35 2Po+P+6Pk
LAMELA Z36 2Po+P+6Pk
LAMELA Z37 2Po+P+6Pk
LAMELA Z38 2Po+P+6Pk
LAMELA Z39 2Po+P+6Pk
LAMELA Z40 2Po+P+6Pk
LAMELA Z41 2Po+P+6Pk
LAMELA Z42 2Po+P+6Pk
LAMELA Z43 2Po+P+6Pk
LAMELA Z44 2Po+P+6Pk
LAMELA Z45 2Po+P+6Pk
LAMELA Z46 2Po+P+6Pk
LAMELA Z47 2Po+P+6Pk
LAMELA Z48 2Po+P+6Pk
LAMELA Z49 2Po+P+6Pk
LAMELA Z50 2Po+P+6Pk
LAMELA Z51 2Po+P+6Pk
LAMELA Z52 2Po+P+6Pk
LAMELA Z53 2Po+P+6Pk
LAMELA Z54 2Po+P+6Pk
LAMELA Z55 2Po+P+6Pk
LAMELA Z56 2Po+P+6Pk
LAMELA Z57 2Po+P+6Pk
LAMELA Z58 2Po+P+6Pk
LAMELA Z59 2Po+P+6Pk
LAMELA Z60 2Po+P+6Pk
LAMELA Z61 2Po+P+6Pk
LAMELA Z62 2Po+P+6Pk
LAMELA Z63 2Po+P+6Pk
LAMELA Z64 2Po+P+6Pk
LAMELA Z65 2Po+P+6Pk
LAMELA Z66 2Po+P+6Pk
LAMELA Z67 2Po+P+6Pk
LAMELA Z68 2Po+P+6Pk
LAMELA Z69 2Po+P+6Pk
LAMELA Z70 2Po+P+6Pk
LAMELA Z71 2Po+P+6Pk
LAMELA Z72 2Po+P+6Pk
LAMELA Z73 2Po+P+6Pk
LAMELA Z74 2Po+P+6Pk
LAMELA Z75 2Po+P+6Pk
LAMELA Z76 2Po+P+6Pk
LAMELA Z77 2Po+P+6Pk
LAMELA Z78 2Po+P+6Pk
LAMELA Z79 2Po+P+6Pk
LAMELA Z80 2Po+P+6Pk
LAMELA Z81 2Po+P+6Pk
LAMELA Z82 2Po+P+6Pk
LAMELA Z83 2Po+P+6Pk
LAMELA Z84 2Po+P+6Pk
LAMELA Z85 2Po+P+6Pk
LAMELA Z86 2Po+P+6Pk
LAMELA Z87 2Po+P+6Pk
LAMELA Z88 2Po+P+6Pk
LAMELA Z89 2Po+P+6Pk
LAMELA Z90 2Po+P+6Pk
LAMELA Z91 2Po+P+6Pk
LAMELA Z92 2Po+P+6Pk
LAMELA Z93 2Po+P+6Pk
LAMELA Z94 2Po+P+6Pk
LAMELA Z95 2Po+P+6Pk
LAMELA Z96 2Po+P+6Pk
LAMELA Z97 2Po+P+6Pk
LAMELA Z98 2Po+P+6Pk
LAMELA Z99 2Po+P+6Pk
LAMELA Z100 2Po+P+6Pk
LAMELA Z101 2Po+P+6Pk
LAMELA Z102 2Po+P+6Pk
LAMELA Z103 2Po+P+6Pk
LAMELA Z104 2Po+P+6Pk
LAMELA Z105 2Po+P+6Pk
LAMELA Z106 2Po+P+6Pk
LAMELA Z107 2Po+P+6Pk
LAMELA Z108 2Po+P+6Pk
LAMELA Z109 2Po+P+6Pk
LAMELA Z110 2Po+P+6Pk
LAMELA Z111 2Po+P+6Pk
LAMELA Z112 2Po+P+6Pk
LAMELA Z113 2Po+P+6Pk
LAMELA Z114 2Po+P+6Pk
LAMELA Z115 2Po+P+6Pk
LAMELA Z116 2Po+P+6Pk
LAMELA Z117 2Po+P+6Pk
LAMELA Z118 2Po+P+6Pk
LAMELA Z119 2Po+P+6Pk
LAMELA Z120 2Po+P+6Pk
LAMELA Z121 2Po+P+6Pk
LAMELA Z122 2Po+P+6Pk
LAMELA Z123 2Po+P+6Pk
LAMELA Z124 2Po+P+6Pk
LAMELA Z125 2Po+P+6Pk
LAMELA Z126 2Po+P+6Pk
LAMELA Z127 2Po+P+6Pk
LAMELA Z128 2Po+P+6Pk
LAMELA Z129 2Po+P+6Pk
LAMELA Z130 2Po+P+6Pk
LAMELA Z131 2Po+P+6Pk
LAMELA Z132 2Po+P+6Pk
LAMELA Z133 2Po+P+6Pk
LAMELA Z134 2Po+P+6Pk
LAMELA Z135 2Po+P+6Pk
LAMELA Z136 2Po+P+6Pk
LAMELA Z137 2Po+P+6Pk
LAMELA Z138 2Po+P+6Pk
LAMELA Z139 2Po+P+6Pk
LAMELA Z140 2Po+P+6Pk
LAMELA Z141 2Po+P+6Pk
LAMELA Z142 2Po+P+6Pk
LAMELA Z143 2Po+P+6Pk
LAMELA Z144 2Po+P+6Pk
LAMELA Z145 2Po+P+6Pk
LAMELA Z146 2Po+P+6Pk
LAMELA Z147 2Po+P+6Pk
LAMELA Z148 2Po+P+6Pk
LAMELA Z149 2Po+P+6Pk
LAMELA Z150 2Po+P+6Pk
LAMELA Z151 2Po+P+6Pk
LAMELA Z152 2Po+P+6Pk
LAMELA Z153 2Po+P+6Pk
LAMELA Z154 2Po+P+6Pk
LAMELA Z155 2Po+P+6Pk
LAMELA Z156 2Po+P+6Pk
LAMELA Z157 2Po+P+6Pk
LAMELA Z158 2Po+P+6Pk
LAMELA Z159 2Po+P+6Pk
LAMELA Z160 2Po+P+6Pk
LAMELA Z161 2Po+P+6Pk
LAMELA Z162 2Po+P+6Pk
LAMELA Z163 2Po+P+6Pk
LAMELA Z164 2Po+P+6Pk
LAMELA Z165 2Po+P+6Pk
LAMELA Z166 2Po+P+6Pk
LAMELA Z167 2Po+P+6Pk
LAMELA Z168 2Po+P+6Pk
LAMELA Z169 2Po+P+6Pk
LAMELA Z170 2Po+P+6Pk
LAMELA Z171 2Po+P+6Pk
LAMELA Z172 2Po+P+6Pk
LAMELA Z173 2Po+P+6Pk
LAMELA Z174 2Po+P+6Pk
LAMELA Z175 2Po+P+6Pk
LAMELA Z176 2Po+P+6Pk
LAMELA Z177 2Po+P+6Pk
LAMELA Z178 2Po+P+6Pk
LAMELA Z179 2Po+P+6Pk
LAMELA Z180 2Po+P+6Pk
LAMELA Z181 2Po+P+6Pk
LAMELA Z182 2Po+P+6Pk
LAMELA Z183 2Po+P+6Pk
LAMELA Z184 2Po+P+6Pk
LAMELA Z185 2Po+P+6Pk
LAMELA Z186 2Po+P+6Pk
LAMELA Z187 2Po+P+6Pk
LAMELA Z188 2Po+P+6Pk
LAMELA Z189 2Po+P+6Pk
LAMELA Z190 2Po+P+6Pk
LAMELA Z191 2Po+P+6Pk
LAMELA Z192 2Po+P+6Pk
LAMELA Z193 2Po+P+6Pk
LAMELA Z194 2Po+P+6Pk
LAMELA Z195 2Po+P+6Pk
LAMELA Z196 2Po+P+6Pk
LAMELA Z197 2Po+P+6Pk
LAMELA Z198 2Po+P+6Pk
LAMELA Z199 2Po+P+6Pk
LAMELA Z200 2Po+P+6Pk
LAMELA Z201 2Po+P+6Pk
LAMELA Z202 2Po+P+6Pk
LAMELA Z203 2Po+P+6Pk
LAMELA Z204 2Po+P+6Pk
LAMELA Z205 2Po+P+6Pk
LAMELA Z206 2Po+P+6Pk
LAMELA Z207 2Po+P+6Pk
LAMELA Z208 2Po+P+6Pk
LAMELA Z209 2Po+P+6Pk
LAMELA Z210 2Po+P+6Pk
LAMELA Z211 2Po+P+6Pk
LAMELA Z212 2Po+P+6Pk
LAMELA Z213 2Po+P+6Pk
LAMELA Z214 2Po+P+6Pk
LAMELA Z215 2Po+P+6Pk
LAMELA Z216 2Po+P+6Pk
LAMELA Z217 2Po+P+6Pk
LAMELA Z218 2Po+P+6Pk
LAMELA Z219 2Po+P+6Pk
LAMELA Z220 2Po+P+6Pk
LAMELA Z221 2Po+P+6Pk
LAMELA Z222 2Po+P+6Pk
LAMELA Z223 2Po+P+6Pk
LAMELA Z224 2Po+P+6Pk
LAMELA Z225 2Po+P+6Pk
LAMELA Z226 2Po+P+6Pk
LAMELA Z227 2Po+P+6Pk
LAMELA Z228 2Po+P+6Pk
LAMELA Z229 2Po+P+6Pk
LAMELA Z230 2Po+P+6Pk
LAMELA Z231 2Po+P+6Pk
LAMELA Z232 2Po+P+6Pk
LAMELA Z233 2Po+P+6Pk
LAMELA Z234 2Po+P+6Pk
LAMELA Z235 2Po+P+6Pk
LAMELA Z236 2Po+P+6Pk
LAMELA Z237 2Po+P+6Pk
LAMELA Z238 2Po+P+6Pk
LAMELA Z239 2Po+P+6Pk
LAMELA Z240 2Po+P+6Pk
LAMELA Z241 2Po+P+6Pk
LAMELA Z242 2Po+P+6Pk
LAMELA Z243 2Po+P+6Pk
LAMELA Z244 2Po+P+6Pk
LAMELA Z245 2Po+P+6Pk
LAMELA Z246 2Po+P+6Pk
LAMELA Z247 2Po+P+6Pk
LAMELA Z248 2Po+P+6Pk
LAMELA Z249 2Po+P+6Pk
LAMELA Z250 2Po+P+6Pk
LAMELA Z251 2Po+P+6Pk
LAMELA Z252 2Po+P+6Pk
LAMELA Z253 2Po+P+6Pk
LAMELA Z254 2Po+P+6Pk
LAMELA Z255 2Po+P+6Pk
LAMELA Z256 2Po+P+6Pk
LAMELA Z257 2Po+P+6Pk
LAMELA Z258 2Po+P+6Pk
LAMELA Z259 2Po+P+6Pk
LAMELA Z260 2Po+P+6Pk
LAMELA Z261 2Po+P+6Pk
LAMELA Z262 2Po+P+6Pk
LAMELA Z263 2Po+P+6Pk
LAMELA Z264 2Po+P+6Pk
LAMELA Z265 2Po+P+6Pk
LAMELA Z266 2Po+P+6Pk
LAMELA Z267 2Po+P+6Pk
LAMELA Z268 2Po+P+6Pk
LAMELA Z269 2Po+P+6Pk
LAMELA Z270 2Po+P+6Pk
LAMELA Z271 2Po+P+6Pk
LAMELA Z272 2Po+P+6Pk
LAMELA Z273 2Po+P+6Pk
LAMELA Z274 2Po+P+6Pk
LAMELA Z275 2Po+P+6Pk
LAMELA Z276 2Po+P+6Pk
LAMELA Z277 2Po+P+6Pk
LAMELA Z278 2Po+P+6Pk
LAMELA Z279 2Po+P+6Pk
LAMELA Z280 2Po+P+6Pk
LAMELA Z281 2Po+P+6Pk
LAMELA Z282 2Po+P+6Pk
LAMELA Z283 2Po+P+6Pk
LAMELA Z284 2Po+P+6Pk
LAMELA Z285 2Po+P+6Pk
LAMELA Z286 2Po+P+6Pk
LAMELA Z287 2Po+P+6Pk
LAMELA Z288 2Po+P+6Pk
LAMELA Z289 2Po+P+6Pk
LAMELA Z290 2Po+P+6Pk
LAMELA Z291 2Po+P+6Pk
LAMELA Z292 2Po+P+6Pk
LAMELA Z293 2Po+P+6Pk
LAMELA Z294 2Po+P+6Pk
LAMELA Z295 2Po+P+6Pk
LAMELA Z296 2Po+P+6Pk
LAMELA Z297 2Po+P+6Pk
LAMELA Z298 2Po+P+6Pk
LAMELA Z299 2Po+P+6Pk
LAMELA Z300 2Po+P+6Pk
LAMELA Z301 2Po+P+6Pk
LAMELA Z302 2Po+P+6Pk
LAMELA Z303 2Po+P+6Pk
LAMELA Z304 2Po+P+6Pk
LAMELA Z305 2Po+P+6Pk
LAMELA Z306 2Po+P+6Pk
LAMELA Z307 2Po+P+6Pk
LAMELA Z308 2Po+P+6Pk
LAMELA Z309 2Po+P+6Pk
LAMELA Z310 2Po+P+6Pk
LAMELA Z311 2Po+P+6Pk
LAMELA Z312 2Po+P+6Pk
LAMELA Z313 2Po+P+6Pk
LAMELA Z314 2Po+P+6Pk
LAMELA Z315 2Po+P+6Pk
LAMELA Z316 2Po+P+6Pk
LAMELA Z317 2Po+P+6Pk
LAMELA Z318 2Po+P+6Pk
LAMELA Z319 2Po+P+6Pk
LAMELA Z320 2Po+P+6Pk
LAMELA Z321 2Po+P+6Pk
LAMELA Z322 2Po+P+6Pk
LAMELA Z323 2Po+P+6Pk
LAMELA Z324 2Po+P+6Pk
LAMELA Z325 2Po+P+6Pk
LAMELA Z326 2Po+P+6Pk
LAMELA Z327 2Po+P+6Pk
LAMELA Z328 2Po+P+6Pk
LAMELA Z329 2Po+P+6Pk
LAMELA Z330 2Po+P+6Pk
LAMELA Z331 2Po+P+6Pk
LAMELA Z332 2Po+P+6Pk
LAMELA Z333 2Po+P+6Pk
LAMELA Z334 2Po+P+6Pk
LAMELA Z335 2Po+P+6Pk
LAMELA Z336 2Po+P+6Pk
LAMELA Z337 2Po+P+6Pk
LAMELA Z338 2Po+P+6Pk
LAMELA Z339 2Po+P+6Pk
LAMELA Z340 2Po+P+6Pk
LAMELA Z341 2Po+P+6Pk
LAMELA Z342 2Po+P+6Pk
LAMELA Z343 2Po+P+6Pk
LAMELA Z344 2Po+P+6Pk
LAMELA Z345 2Po+P+6Pk
LAMELA Z346 2Po+P+6Pk
LAMELA Z347 2Po+P+6Pk
LAMELA Z348 2Po+P+6Pk
LAMELA Z349 2Po+P+6Pk
LAMELA Z350 2Po+P+6Pk
LAMELA Z351 2Po+P+6Pk
LAMELA Z352 2Po+P+6Pk
LAMELA Z353 2Po+P+6Pk
LAMELA Z354 2Po+P+6Pk
LAMELA Z355 2Po+P+6Pk
LAMELA Z356 2Po+P+6Pk
LAMELA Z357 2Po+P+6Pk
LAMELA Z358 2Po+P+6Pk
LAMELA Z359 2Po+P+6Pk
LAMELA Z360 2Po+P+6Pk
LAMELA Z361 2Po+P+6Pk
LAMELA Z362 2Po+P+6Pk
LAMELA Z363 2Po+P+6Pk
LAMELA Z364 2Po+P+6Pk
LAMELA Z365 2Po+P+6Pk
LAMELA Z366 2Po+P+6Pk
LAMELA Z367 2Po+P+6Pk
LAMELA Z368 2Po+P+6Pk
LAMELA Z369 2Po+P+6Pk
LAMELA Z370 2Po+P+6Pk
LAMELA Z371 2Po+P+6Pk
LAMELA Z372 2Po+P+6Pk
LAMELA Z373 2Po+P+6Pk
LAMELA Z374 2Po+P+6Pk
LAMELA Z375 2Po+P+6Pk
LAMELA Z376 2Po+P+6Pk
LAMELA Z377 2Po+P+6Pk
LAMELA Z378 2Po+P+6Pk
LAMELA Z379 2Po+P+6Pk
LAMELA Z380 2Po+P+6Pk
LAMELA Z381 2Po+P+6Pk
LAMELA Z382 2Po+P+6Pk
LAMELA Z383 2Po+P+6Pk
LAMELA Z384 2Po+P+6Pk
LAMELA Z385 2Po+P+6Pk
LAMELA Z386 2Po+P+6Pk
LAMELA Z387 2Po+P+6Pk
LAMELA Z388 2Po+P+6Pk
LAMELA Z389 2Po+P+6Pk
LAMELA Z390 2Po+P+6Pk
LAMELA Z391 2Po+P+6Pk
LAMELA Z392 2Po+P+6Pk
LAMELA Z393 2Po+P+6Pk
LAMELA Z394 2Po+P+6Pk
LAMELA Z395 2Po+P+6Pk
LAMELA Z396 2Po+P+6Pk
LAMELA Z397 2Po+P+6Pk
LAMELA Z398 2Po+P+6Pk
LAMELA Z399 2Po+P+6Pk
LAMELA Z400 2Po+P+6Pk
LAMELA Z401 2Po+P+6Pk
LAMELA Z402 2Po+P+6Pk
LAMELA Z403 2Po+P+6Pk
LAMELA Z404 2Po+P+6Pk
LAMELA Z405 2Po+P+6Pk
LAMELA Z406 2Po+P+6Pk
LAMELA Z407 2Po+P+6Pk
LAMELA Z408 2Po+P+6Pk
LAMELA Z409 2Po+P+6Pk
LAMELA Z410 2Po+P+6Pk
LAMELA Z411 2Po+P+6Pk
LAMELA Z412 2Po+P+6Pk
LAMELA Z413 2Po+P+6Pk
LAMELA Z414 2Po+P+6Pk
LAMELA Z415 2Po+P+6Pk
LAMELA Z416 2Po+P+6Pk
LAMELA Z417 2Po+P+6Pk
LAMELA Z418 2Po+P+6Pk
LAMELA Z419 2Po+P+6Pk
LAMELA Z420 2Po+P+6Pk
LAMELA Z421 2Po+P+6Pk
LAMELA Z422 2Po+P+6Pk
LAMELA Z423 2Po+P+6Pk
LAMELA Z424 2Po+P+6Pk
LAMELA Z425 2Po+P+6Pk
LAMELA Z426 2Po+P+6Pk
LAMELA Z427 2Po+P+6Pk
LAMELA Z428 2Po+P+6Pk
LAMELA Z429 2Po+P+6Pk
LAMELA Z430 2Po+P+6Pk
LAMELA Z431 2Po+P+6Pk
LAMELA Z432 2Po+P+6Pk
LAMELA Z433 2Po+P+6Pk
LAMELA Z434 2Po+P+6Pk
LAMELA Z435 2Po+P+6Pk
LAMELA Z436 2Po+P+6Pk
LAMELA Z437 2Po+P+6Pk
LAMELA Z438 2Po+P+6Pk
LAMELA Z439 2Po+P+6Pk
LAMELA Z440 2Po+P+6Pk
LAMELA Z441 2Po+P+6Pk
LAMELA Z442 2Po+P+6Pk
LAMELA Z443 2Po+P+6Pk
LAMELA Z444 2Po+P+6Pk
LAMELA Z445 2Po+P+6Pk
LAMELA Z446 2Po+P+6Pk
LAMELA Z447 2Po+P+6Pk
LAMELA Z448 2Po+P+6Pk
LAMELA Z449 2Po+P+6Pk
LAMELA Z450 2Po+P+6Pk
LAMELA Z451 2Po+P+6Pk
LAMELA Z452 2Po+P+6Pk
LAMELA Z453 2Po+P+6Pk
LAMELA Z454 2Po+P+6Pk
LAMELA Z455 2Po+P+6Pk
LAMELA Z456 2Po+P+6Pk
LAMELA Z457 2Po+P+6Pk
LAMELA Z458 2Po+P+6Pk
LAMELA Z459 2Po+P+6Pk
LAMELA Z460 2Po+P+6Pk
LAMELA Z461 2Po+P+6Pk
LAMELA Z462 2Po+P+6Pk
LAMELA Z463 2Po+P+6Pk
LAMELA Z464 2Po+P+6Pk
LAMELA Z465 2Po+P+6Pk
LAMELA Z466 2Po+P+6Pk
LAMELA Z467 2Po+P+6Pk
LAMELA Z468 2Po+P+6Pk
LAMELA Z469 2Po+P+6Pk
LAMELA Z470 2Po+P+6Pk
LAMELA Z471 2Po+P+6Pk
LAMELA Z472 2Po+P+6Pk
LAMELA Z473 2Po+P+6Pk
LAMELA Z474 2Po+P+6Pk
LAMELA Z475 2Po+P+6Pk
LAMELA Z476 2Po+P+6Pk
LAMELA Z477 2Po+P+6Pk
LAMELA Z478 2Po+P+6Pk
LAMELA Z479 2Po+P+6Pk
LAMELA Z480 2Po+P+6Pk
LAMELA Z481 2Po+P+6Pk
LAMELA Z482 2Po+P+6Pk
LAMELA Z483 2Po+P+6Pk
LAMELA Z484 2Po+P+6Pk
LAMELA Z485 2Po+P+6Pk
LAMELA Z486 2Po+P+6Pk
LAMELA Z487 2Po+P+6Pk
LAMELA Z488 2Po+P+6Pk
LAMELA Z489 2Po+P+6Pk
LAMELA Z490 2Po+P+6Pk
LAMELA Z491 2Po+P+6Pk
LAMELA Z492 2Po+P+6Pk
LAMELA Z493 2Po+P+6Pk
LAMELA Z494 2Po+P+6Pk
LAMELA Z495 2Po+P+6Pk
LAMELA Z496 2Po+P+6Pk
LAMELA Z497 2Po+P+6Pk
LAMELA Z498 2Po+P+6Pk
LAMELA Z499 2Po+P+6Pk
LAMELA Z500 2Po+P+6Pk
LAMELA Z501 2Po+P+6Pk
LAMELA Z502 2Po+P+6Pk
LAMELA Z503 2Po+P+6Pk
LAMELA Z504 2Po+P+6Pk
LAMELA Z505 2Po+P+6Pk
LAMELA Z506 2Po+P+6Pk
LAMELA Z507 2Po+P+6Pk
LAMELA Z508 2Po+P+6Pk
LAMELA Z509 2Po+P+6Pk
LAMELA Z510 2Po+P+6Pk
LAMELA Z511 2Po+P+6Pk
LAMELA Z512 2Po+P+6Pk
LAMELA Z513 2Po+P+6Pk
LAMELA Z514 2Po+P+6Pk
LAMELA Z515 2Po+P+6Pk
LAMELA Z516 2Po+P+6Pk
LAMELA Z517 2Po+P+6Pk
LAMELA Z518 2Po+P+6Pk
LAMELA Z519 2Po+P+6Pk
LAMELA Z520 2Po+P+6Pk
LAMELA Z521 2Po+P+6Pk
LAMELA Z522 2Po+P+6Pk
LAMELA Z523 2Po+P+6Pk
LAMELA Z524 2Po+P+6Pk
LAMELA Z525 2Po+P+6Pk
LAMELA Z526 2Po+P+6Pk
LAMELA Z527 2Po+P+6Pk
LAMELA Z528 2Po+P+6Pk
LAMELA Z529 2Po+P+6Pk
LAMELA Z530 2Po+P+6Pk
LAMELA Z531 2Po+P+6Pk
LAMELA Z532 2Po+P+6Pk
LAMELA Z533 2Po+P+6Pk
LAMELA Z534 2Po+P+6Pk
LAMELA Z535 2Po+P+6Pk
LAMELA Z536 2Po+P+6Pk
LAMELA Z537 2Po+P+6Pk
LAMELA Z538 2Po+P+6Pk
LAMELA Z539 2Po+P+6Pk
LAMELA Z540 2Po+P+6Pk
LAMELA Z541 2Po+P+6Pk
LAMELA Z542 2Po+P+6Pk
LAMELA Z543 2Po+P+6Pk
LAMELA Z544 2Po+P+6Pk
LAMELA Z545 2Po+P+6Pk
LAMELA Z546 2Po+P+6Pk
LAMELA Z547 2Po+P+6Pk
LAMELA Z548 2Po+P+6Pk
LAMELA Z549 2Po+P+6Pk
LAMELA Z550 2Po+P+6Pk
LAMELA Z551 2Po+P+6Pk
LAMELA Z552 2Po+P+6Pk
LAMELA Z553 2Po+P+6Pk
LAMELA Z554 2Po+P+6Pk
LAMELA Z555 2Po+P+6Pk
LAMELA Z556 2Po+P+6Pk
LAMELA Z557 2Po+P+6Pk
LAMELA Z558 2Po+P+6Pk
LAMELA Z559 2Po+P+6Pk
LAMELA Z560 2Po+P+6Pk
LAMELA Z561 2Po+P+6Pk
LAMELA Z562 2Po+P+6Pk
LAMELA Z563 2Po+P+6Pk
LAMELA Z564 2Po+P+6Pk
LAMELA Z565 2Po+P+6Pk
LAMELA Z566 2Po+P+6Pk
LAMELA Z567 2Po+P+6Pk
LAMELA Z568 2Po+P+6Pk
LAMELA Z569 2Po+P+6Pk
LAMELA Z570 2Po+P+6Pk
LAMELA Z571 2Po+P+6Pk
LAMELA Z572 2Po+P+6Pk
LAMELA Z573 2Po+P+6Pk
LAMELA Z574 2Po+P+6Pk
LAMELA Z575 2Po+P+6Pk
LAMELA Z576 2Po+P+6Pk
LAMELA Z577 2Po+P+6Pk
LAMELA Z578 2Po+P+6Pk
LAMELA Z579 2Po+P+6Pk
LAMELA Z580 2Po+P+6Pk
LAMELA Z581 2Po+P+6Pk
LAMELA Z582 2Po+P+6Pk
LAMELA Z583 2Po+P+6Pk
LAMELA Z584 2Po+P+6Pk
LAMELA Z585 2Po+P+6Pk
LAMELA Z586 2Po+P+6Pk
LAMELA Z587 2Po+P+6Pk
LAMELA Z588 2Po+P+6Pk
LAMELA Z589 2Po+P+6Pk
LAMELA Z590 2Po+P+6Pk
LAMELA Z591 2Po+P+6Pk
LAMELA Z592 2Po+P+6Pk
LAMELA Z593 2Po+P+6Pk
LAMELA Z594 2Po+P+6Pk
LAMELA Z595 2Po+P+6Pk
LAMELA Z596 2Po+P+6Pk
LAMELA Z597 2Po+P+6Pk
LAMELA Z598 2Po+P+6Pk
LAMELA Z599 2Po+P+6Pk
LAMELA Z600 2Po+P+6Pk
LAMELA Z601 2Po+P+6Pk
LAMELA Z602 2Po+P+6Pk
LAMELA Z603 2Po+P+6Pk
LAMELA Z604 2Po+P+6Pk
LAMELA Z605 2Po+P+6Pk
LAMELA Z606 2Po+P+6Pk
LAMELA Z607 2Po+P+6Pk
LAMELA Z608 2Po+P+6Pk
LAMELA Z609 2Po+P+6Pk
LAMELA Z610 2Po+P+6Pk
LAMELA Z611 2Po+P+6Pk
LAMELA Z612 2Po+P+6Pk
LAMELA Z613 2Po+P+6Pk
LAMELA Z614 2Po+P+6Pk
LAMELA Z615 2Po+P+6Pk
LAMELA Z616 2Po+P+6Pk
LAMELA Z617 2Po+P+6Pk
LAMELA Z618 2Po+P+6Pk
LAMELA Z619 2Po+P+6Pk
LAMELA Z620 2Po+P+6Pk
LAMELA Z621 2Po+P+6Pk
LAMELA Z622 2Po+P+6Pk
LAMELA Z623 2Po+P+6Pk
LAMELA Z624 2Po+P+6Pk
LAMELA Z625 2Po+P+6Pk
LAMELA Z626 2Po+P+6Pk
LAMELA Z627 2Po+P+6Pk
LAMELA Z628 2Po+P+6Pk
LAMELA Z629 2Po+P+6Pk
LAMELA Z630 2Po+P+6Pk
LAMELA Z631 2Po+P+6Pk
LAMELA Z632 2Po+P+6Pk
LAMELA Z633 2Po+P+6Pk
LAMELA Z634 2Po+P+6Pk
LAMELA Z635 2Po+P+6Pk
LAMELA Z636 2Po+P+6Pk
LAMELA Z637 2Po+P+6Pk
LAMELA Z638 2Po+P+6Pk
LAMELA Z639 2Po+P+6Pk
LAMELA Z640 2Po+P+6Pk
LAMELA Z641 2Po+P+6Pk
LAMELA Z642 2Po+P+6Pk
LAMELA Z643 2Po+P+6Pk
LAMELA Z644 2Po+P+6Pk
LAMELA Z645 2Po+P+6Pk
LAMELA Z646 2Po+P+6Pk
LAMELA Z647 2Po+P+6Pk
LAMELA Z648 2Po+P+6Pk
LAMELA Z649 2Po+P+6Pk
LAMELA Z650 2Po+P+6Pk
LAMELA Z651 2Po+P+6Pk
LAMELA Z652 2Po+P+6Pk
LAMELA Z653 2Po+P+6Pk
LAMELA Z654 2Po+P+6Pk
LAMELA Z655 2Po+P+6Pk
LAMELA Z656 2Po+P+6Pk
LAMELA Z657 2Po+P+6Pk
LAMELA Z658 2Po+P+6Pk
LAMELA Z659 2Po+P+6Pk
LAMELA Z660 2Po+P+6Pk
LAMELA Z661 2Po+P+6Pk
LAMELA Z662 2Po+P+6Pk
LAMELA Z663 2Po+P+6Pk
LAMELA Z664 2Po+P+6Pk
LAMELA Z665 2Po+P+6Pk
LAMELA Z666 2Po+P+6Pk
LAMELA Z667 2Po+P+6Pk
LAMELA Z668 2Po+P+6Pk
LAMELA Z669 2Po+P+6Pk
LAMELA Z670 2Po+P+6Pk
LAMELA Z671 2Po+P+6Pk
LAMELA Z672 2Po+P+6Pk
LAMELA Z673 2Po+P+6Pk
LAMELA Z674 2Po+P+6Pk
LAMELA Z675 2Po+P+6Pk
LAMELA Z676 2Po+P+6Pk
LAMELA Z677 2Po+P+6Pk
LAMELA Z678 2Po+P+6Pk
LAMELA Z679 2Po+P+6Pk
LAMELA Z680 2Po+P+6Pk
LAMELA Z681 2Po+P+6Pk
LAMELA Z682 2Po+P+6Pk
LAMELA Z683 2Po+P+6Pk
LAMELA Z684 2Po+P+6Pk
LAMELA Z685 2Po+P+6Pk
LAMELA Z686 2Po+P+6Pk
LAMELA Z687 2Po+P+6Pk
LAMELA Z688 2Po+P+6Pk
LAMELA Z689 2Po+P+6Pk
LAMELA Z690 2Po+P+6Pk
LAMELA Z691 2Po+P+6Pk
LAMELA Z692 2Po+P+6Pk
LAMELA Z693 2Po+P+6Pk
LAMELA Z694 2Po+P+6Pk
LAMELA Z695 2Po+P+6Pk
LAMELA Z696 2Po+P+6Pk
LAMELA Z697 2Po+P+6Pk
LAMELA Z698 2Po+P+6Pk
LAMELA Z699 2Po+P+6Pk
LAMELA Z700 2Po+P+6Pk
LAMELA Z701 2Po+P+6Pk
LAMELA Z702 2Po+P+6Pk
LAMELA Z703 2Po+P+6Pk
LAMELA Z704 2Po+P+6Pk
LAMELA Z705 2Po+P+6Pk
LAMELA Z706 2Po+P+6Pk
LAMELA Z707 2Po+P+6Pk
LAMELA Z708 2Po+P+6Pk
LAMELA Z709 2Po+P+6Pk
LAMELA Z710 2Po+P+6Pk
LAMELA Z711 2Po+P+6Pk
LAMELA Z712 2Po+P+6Pk
LAMELA Z713 2Po+P+6Pk
LAMELA Z714 2Po+P+6Pk
LAMELA Z715 2Po+P+6Pk
LAMELA Z716 2Po+P+6Pk
LAMELA Z717 2Po+P+6Pk
LAMELA Z718 2Po+P+6Pk
LAMELA Z719 2Po+P+6Pk
LAMELA Z720 2Po+P+6Pk
LAMELA Z721 2Po+P+6Pk
LAMELA Z722 2Po+P+6Pk
LAMELA Z723 2Po+P+6Pk
LAMELA Z724 2Po+P+6Pk
LAMELA Z725 2Po+P+6Pk
LAMELA Z726 2Po+P+6Pk
LAMELA Z727 2Po+P+6Pk
LAMELA Z728 2Po+P+6Pk
LAMELA Z729 2Po+P+6Pk
LAMELA Z730 2Po+P+6Pk
LAMELA Z731 2Po+P+6Pk
LAMELA Z732 2Po+P+6Pk
LAMELA Z733 2Po+P+6Pk
LAMELA Z734 2Po+P+6Pk
LAMELA Z735 2Po+P+6Pk
LAMELA Z736 2Po+P+6Pk
LAMELA Z737 2Po+P+6Pk
LAMELA Z738 2Po+P+6Pk
LAMELA Z739 2Po+P+6Pk
LAMELA Z740 2Po+P+6Pk
LAMELA Z741 2Po+P+6Pk
LAMELA Z742 2Po+P+6Pk
LAMELA


TIPSKA OSNOVA PODZEMNE GARAŽE








STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
"ELIXIR VOŽDOVAC"

LEGENDA:











TIPSKA OSNOVA PODZEMNE GARAŽE R 1:100




OSNOVA TIPSKOG SPRATA








PRESEK A-A KROZ LAMELE E, F, G, H I POSLOVNI OBJEKAT I



PRESEK G-G KROZ LAMELE A, D I F




Elixir Voždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
"ELIXIR VOŽDOVAC"

PRESECI A-A I G-G
R 1:150

KOAA

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

	0 - GLAVNA SVESKA – deo 2 od 3
Investitor:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS Projektovano je devet lamela sa oznakama: LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH i LI (predmeta lamela) Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački Na parceli GP1, katastarske parcele: 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac
Vrsta tehničke dokumentacije:	**Separat izmene idejnog rešenja 3. faze lamele I** (Lokacijski uslovi broj: ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 IX-20 br: 350-1136/2023 datum: 27.07.2023.godine I Izmena Lokacijskih uslova: ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023 Inter. br. IX-20 br: 50 1682/2023 datum: 16.10.2023.godine.) – deo 2 od 3
Vrsta radova:	Nova gradnja
Glavni projektant: Broj licence: Potpis:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. 321A04623 
Broj tehničke dokumentacije:	01-0/26
Mesto i datum:	Niš, jun 2026.god.

Elektronski potpisi	
Glavni projektant: Mihailo Petrović, mast.inž.arh. , 321A04623	

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.	Naslovna strana glavne sveske
0.2.	Sadržaj glavne sveske
0.3.	Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4.	Izjava glavnog projektanta
0.5.	Sadržaj tehničke dokumentacije
0.6.	Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
0.7.	Podaci o objektu i lokaciji
0.8.	Sažeti tehnički opis
0.9.	Specifikacija posebnih delova objekta
0.10.	Grafička dokumentacija:

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta

1. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom krova
2. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom prizemlja

2a. Situaciono plan uporedna analiza

3. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja

3a. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -3 (garaža)
3b. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -2 (garaža)
3c. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -1 (garaža)
4a. Situaciono plan sa prikazom sinhron plana instalacija na parceli (geodetska podloga)
4b. Situaciono plan sa prikazom sinhron plana instalacija na parceli (kablovska podloga)

5. Tipska osnova podzemne etaže
6. Tipska osnova nadzemne etaže
7. Preseci

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta sa naznačenim izmenama Lamele I (faza 3) : (izmene su naznačene u plavoj boji)

01 Situacioni plan sa osnovom prizemlja
02 Osnova garaže - NIVO -3
03 Osnova garaže - NIVO -2
04 Osnova garaže - NIVO -1


Grafička dokumentacija Separata izmene idejnog rešenja 3. faze Lamele I

1. Situaciono - nivelacioni plan osnovom prizemlja
2. Situaciono - nivelacioni plan osnovom krova
3. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi prizemlja
4. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -1
5. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -2
6. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -3
7. Situaciono - nivelacioni prikaz sinhron plana instalacija na osnovi prizemlja
8. Osnova podruma -3
9. Pregled površina podruma -3
10. Osnova podruma -2
11. Pregled površina podruma -2
12. Osnova podruma -1
13. Pregled površina podruma -1
14. Osnova prizemlja
15. Pregled površina osnove prizemlja

16. Osnova 1. sprata
17. Pregled površina osnove 1. sprata
18. Osnova 2. sprata
19. Pregled površina osnove 2. sprata
20. Osnova 3. sprata
21. Pregled površina osnove 3. sprata
22. Osnova 4. sprata
23. Pregled površina osnove 4. sprata
24. Osnova 5. sprata
25. Pregled površina osnove 5. sprata
26. Osnova 6. sprata
27. Pregled površina osnove 6. sprata
28. Osnova 7. sprata
29. Pregled površina osnove 7. sprata
30. Osnova povučenog sprata
31. Pregled površina osnove povučenog sprata
32. Osnova krova
33. Presek A-A
34. Presek B-B


0.10. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta sa naznačenim izmenama Lamele I (faza 3) : (izmene su naznačene u plavoj boji)



ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"



LEGENDA:

- regulaciona linija
- gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija - nivo -1
- gradjevinska linija prizemlja
- gradjevinska linija I sprata
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- Poslovanje - lokali u prizemlju
- Ulazi i vertikalne komunikacije - stanovanje
- Ulazi i vertikalne komunikacije - poslovanje
- Garaža
- EL.prostorije
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 550X300cm (dva parking mesta za invalide)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta
- ± 0.00 — Relativna kota kota
- 000.00 — Apsolutna kota
- 000.00 Visinske kote trotoara
- 000.00 Visinske kote ulica

Legenda / zelenilo:

- pristup

Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5 m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

- zelena krovna terasa (neprohodna; nivo-prvi sprat)
- žardinjera (h 1.4 m)

Mobilijar


- klupa
- pergola
- Dečije igralište

SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom prizemlja R 1:500

KRAAK
ART & ARCHITECTURE DOO NOVI SAD

PREDMET	**PROJEKAT ARHITEKTURE - PGD**
	SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom prizemlja
INVESTITOR	ELIXIR CRAFT d.o.o. ul. Hajduk Veljkova 1, Šabac i TRANSPORT-VOŽDOVAC AD BEOGRAD, Beograd (Voždovac),Voždovački kružni put br.6
ODGOVORNI PROJEKTANT	TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS
OBJEKAT	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC" od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
SARADNICI	BOJANA STEFANOVIĆ, d.i.a. ANA BELJANSKI, mast.ing.arh. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, mast.ing.arh.
MESTO IZGRADNJE	Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčevića i Kružni put Voždovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac**
E-01/22 PGD	1 : 500 Novembar 2023. list broj 2

OSNOVA GARAŽE - NIVO -3



JEZGRA

STARO REŠENJE:

U objektu postoji jedno jezgro koje je predviđeno za ceo poslovni objekat. Ulaz u objekat jeste Ulaz 11 i služi za poslovni i jedini ulaz u objekat.

NOVO REŠENJE:

Objekat je prenamenjen u stambeno-poslovni objekat, tako da je zahtevao odvajanje ulaza i vertikalnih komunikacija. Formirana su 2 jezgra i odvojeni su ulazi za stambeni i poslovni deo objekta. Formirani su Ulaz 11 i Ulaz 12. Ulaz 11 jeste poslovni i pripadaju mu poslovni prostori PP2, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10 i PP11. Ulaz 12 je stambeni ulaz u objekat.

ULAZ 12

STARI PROJEKAT:

Obeležen Ulaz 12 služi kao rezervni i evakuacioni izlaz iz garaže, kao i veza između poslovnog dela objekta i garaže.

NOVI PROJEKAT

Jezgro sa stepeništem postaje Ulaz 13 i to je drugi poslovni ulaz (od dva u novom projektu) u objektu. Jezgro sa stepeništem i liftom je zadržalo poziciju u objektu, ali je organizacija jezgra promenjena zbog bolje veze sa garažom i organizacijom iste. Ulaz 13 jeste ulaz za poslovne prostore: PP1, PP3 i PP5.

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
"ELIXIR VOŽDOVAC"

OSNOVA GARAŽE NIVO -3 R 1:100

OSNOVA GARAŽE - NIVO -2



JEZGRA

STARO REŠENJE:

U objektu postoji jedno jezgro koje je predviđeno za ceo poslovni objekat. Ulaz u objekat jeste Ulaz 11 i služi za poslovni i jedini ulaz u objekat.

NOVO REŠENJE:

Objekat je prenamenjen u stambeno-poslovni objekat, tako da je zahtevao odvajanje ulaza i vertikalnih komunikacija. Formirana su 2 jezgra i odvojeni su ulazi za stambeni i poslovni deo objekta. Formirani su Ulaz 11 i Ulaz 12. Ulaz 11 jeste poslovni i pripadaju mu poslovni prostori PP2, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10 i PP11. Ulaz 12 je stambeni ulaz u objekat.

ULAZ 12

STARI PROJEKAT:

Obeležen Ulaz 12 služi kao rezervni i evakuacioni izlaz iz garaže, kao i veza između poslovnog dela objekta i garaže.

NOVI PROJEKAT

Jezgro sa stepeništem postaje Ulaz 13 i to je drugi poslovni ulaz (od dva u novom projektu) u objektu. Jezgro sa stepeništem i liftom je zadržalo poziciju u objektu, ali je organizacija jezgra promenjena zbog bolje veze sa garažom i organizacijom iste. Ulaz 13 jeste ulaz za poslovne prostore: PP1, PP3 i PP5.

ElixirVoždovac


STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"

OSNOVA GARAŽE NIVO -2 R 1:100

PROJEKAT ARHITEKTURE

KRAAK

OSNOVA GARAŽE - NIVO -1



RAMPA

STARO REŠENJE:

Sa osnove prizemlja spušta se rampa na nivo -1, čime je omogućen ulaz i izlaz u okviru Lamele I.

NOVO REŠENJE:

Zbog ukidanja ulaza i izlaza za garažu u okviru prizemlja Lamele I, ukinuta je i rampa do nivoa -1, a saobraćaj je preusmeren na druga dva izlaza prikazana rešenjem garaže.

JEZGRA

STARO REŠENJE:

U objektu postoji jedno jezgro koje je predviđeno za ceo poslovni objekat. Ulaz u objekat jeste Ulaz 11 i služi za poslovni i jedini ulaz u objekat.

NOVO REŠENJE:

Objekat je prenamenjen u stambeno-poslovni objekat, tako da je zahtevao odvajanje ulaza i vertikalnih komunikacija. Formirana su 2 jezgra i odvojeni su ulazi za stambeni i poslovni deo objekta. Formirani su Ulaz 11 i Ulaz 12. Ulaz 11 jeste poslovni i pripadaju mu poslovni prostori PP2, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10 i PP11. Ulaz 12 je stambeni ulaz u objekat.

ULAZ 12

STARI PROJEKAT:

Obeležen Ulaz 12 služi kao rezervni i evakuacioni izlaz iz garaže, kao i veza između poslovnog dela objekta i garaže.

NOVI PROJEKAT


Jezgro sa stepeništem postaje Ulaz 13 i to je drugi poslovni ulaz (od dva u novom projektu) u objektu. Jezgro sa stepeništem i liftom je zadržalo poziciju u objektu, ali je organizacija jezgra promenjena zbog bolje veze sa garažom i organizacijom iste. Ulaz 13 jeste ulaz za poslovne prostore: PP1, PP3 i PP5.

ElixirVoždovac

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS "ELIXIR VOŽDOVAC"

OSNOVA GARAŽE NIVO -1 R 1:100

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

	0 - GLAVNA SVESKA – deo 3 od 3
Investitor:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS Projektovano je devet lamela sa oznakama: LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH i LI (predmeta lamela) Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački Na parceli GP1, katastarske parcele: 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O. Voždovac
Vrsta tehničke dokumentacije:	**Separat izmene idejnog rešenja 3. faze lamele I** (Lokacijski uslovi broj: ROP-BGDU-12987-LOCH-2/2023 IX-20 br: 350-1136/2023 datum: 27.07.2023.godine I Izmena Lokacijskih uslova: ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023 Inter. br. IX-20 br: 50 1682/2023 datum: 16.10.2023.godine.) – deo 3 od 3
Vrsta radova:	Nova gradnja
Glavni projektant: Broj licence: Potpis:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. 321A04623 
Broj tehničke dokumentacije:	01-0/26
Mesto i datum:	Niš, jun 2026.god.

Elektronski potpisi	
Glavni projektant: Mihailo Petrović, mast.inž.arh. , 321A04623	

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.	Naslovna strana glavne sveske
0.2.	Sadržaj glavne sveske
0.3.	Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4.	Izjava glavnog projektanta
0.5.	Sadržaj tehničke dokumentacije
0.6.	Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
0.7.	Podaci o objektu i lokaciji
0.8.	Sažeti tehnički opis
0.9.	Specifikacija posebnih delova objekta
0.10.	Grafička dokumentacija:

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta

1. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom krova
2. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom prizemlja

2a. Situaciono plan uporedna analiza

3. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja

3a. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -3 (garaža)
3b. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -2 (garaža)
3c. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -1 (garaža)
4a. Situaciono plan sa prikazom sinhron plana instalacija na parceli (geodetska podloga)
4b. Situaciono plan sa prikazom sinhron plana instalacija na parceli (kablovska podloga)

5. Tipska osnova podzemne etaže
6. Tipska osnova nadzemne etaže
7. Preseci

Grafička dokumentacija važećeg PGD projekta sa naznačenim izmenama Lamele I (faza 3) : (izmene su naznačene u plavoj boji)

01 Situacioni plan sa osnovom prizemlja
02 Osnova garaže - NIVO -3
03 Osnova garaže - NIVO -2
04 Osnova garaže - NIVO -1


Grafička dokumentacija Separata izmene idejnog rešenja 3. faze Lamele I

1. Situaciono - nivelacioni plan osnovom prizemlja
2. Situaciono - nivelacioni plan osnovom krova
3. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi prizemlja
4. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -1
5. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -2
6. Situaciono - nivelacioni prikaz sa saobraćajnim rešenjem na osnovi garaže -3
7. Situaciono - nivelacioni prikaz sinhron plana instalacija na osnovi prizemlja
8. Osnova podruma -3
9. Pregled površina podruma -3
10. Osnova podruma -2
11. Pregled površina podruma -2
12. Osnova podruma -1
13. Pregled površina podruma -1
14. Osnova prizemlja
15. Pregled površina osnove prizemlja


16. Osnova 1. sprata
17. Pregled površina osnove 1. sprata
18. Osnova 2. sprata
19. Pregled površina osnove 2. sprata
20. Osnova 3. sprata
21. Pregled površina osnove 3. sprata
22. Osnova 4. sprata
23. Pregled površina osnove 4. sprata
24. Osnova 5. sprata
25. Pregled površina osnove 5. sprata
26. Osnova 6. sprata
27. Pregled površina osnove 6. sprata
28. Osnova 7. sprata
29. Pregled površina osnove 7. sprata
30. Osnova povučenog sprata
31. Pregled površina osnove povučenog sprata
32. Osnova krova
33. Presek A-A
34. Presek B-B

0.10. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Grafička dokumentacija Separata izmene idejnog rešenja 3. faze, Lamele I



STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



LEGENDA:

- regulaciona linija
- gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija - nivo -1
- gradjevinska linija prizemlja
- gradjevinska linija I sprata
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250/500cm (u-ni parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370/500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590/500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250/500cm namenjena za električna vozila
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi i izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- Relativna kota
- Apsolutna kota
- Visinske kote
- NULTA KOTA LAMELE I

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine
- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar
- klupa
- pergola
- Dečije igralište


Spojna rasveta

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje oca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje oca 7,5 m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje oca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje oca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje oca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš	INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
Potpis:	Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/82 K.O.Voždovac
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE / IDR
Saradnici glavnog projektanta:	Deo projekta: GLAVNA SVESKA / Sveska broj: 0
	Razmera: 1:500 / Datum: 06.2026. / Crtež broj: 1
	Naziv crteža: SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom prizemlja



STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



LEGENDA:

- regulaciona linija
- gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija
- podzemna gradjevinska linija - nivo -1
- gradjevinska linija prizemlja
- gradjevinska linija I sprata
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250/500cm (u-ok parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370/5000cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590/5000cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250/5000cm namenjena za elektricna vozila
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ±0.00 / 000.00 — Relativna kota / Apsolutna kota
- 000.00 — Visinska kote
- ± 0.00 / 158.60 — NULTA KOTA LAMELE I

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine
- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom


Mobilijar
- klupa
- pergola
- Dečije igralište


Spojna rasveta

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje oca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje oca 7,5 m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje oca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 5-8m; prečnik krošnje oca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje oca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava


PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd	
Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623		Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps	
Potpis:		Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/82 K.O.Voždovac**	
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta: GLAVNA SVESKA	Sveska broj: 0
		Razmera: 1:500	Datum: 06.2026.
		Naziv crteža: **SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa osnovom krova**	Crtež broj: 2


7446/2
7446/1
7445
7882/1
7882/2
7882/3
7882/4
7882/5
7882/6
7882/7
7882/8
7764/58
7764/59
7764/11
7764/13
7764/22
7764/23
7772/2
7772/3
7772/4
7772/5
7772/6
7772/7
7772/8
7772/9
7772/10
7772/11
7772/12
7772/13
7772/14
7772/15
7772/16
7772/17
7772/18
7772/19
7772/20
7772/21
7772/22
7772/23
7772/24
7772/25
7772/26
7772/27
7772/28
7772/29
7772/30
7772/31
7772/32
7772/33
7772/34
7772/35
7772/36
7772/37
7772/38
7772/39
7772/40
7772/41
7772/42
7772/43
7772/44
7772/45
7772/46
7772/47
7772/48
7772/49
7772/50
7772/51
7772/52
7772/53
7772/54
7772/55
7772/56
7772/57
7772/58
7772/59
7772/60
7772/61
7772/62
7772/63
7772/64
7772/65
7772/66
7772/67
7772/68
7772/69
7772/70
7772/71
7772/72
7772/73
7772/74
7772/75
7772/76
7772/77
7772/78
7772/79
7772/80
7772/81
7772/82
7772/83
7772/84
7772/85
7772/86
7772/87
7772/88
7772/89
7772/90
7772/91
7772/92
7772/93
7772/94
7772/95
7772/96
7772/97
7772/98
7772/99
7772/100
7772/101
7772/102
7772/103
7772/104
7772/105
7772/106
7772/107
7772/108
7772/109
7772/110
7772/111
7772/112
7772/113
7772/114
7772/115
7772/116
7772/117
7772/118
7772/119
7772/120
7772/121
7772/122
7772/123
7772/124
7772/125
7772/126
7772/127
7772/128
7772/129
7772/130
7772/131
7772/132
7772/133
7772/134
7772/135
7772/136
7772/137
7772/138
7772/139
7772/140
7772/141
7772/142
7772/143
7772/144
7772/145
7772/146
7772/147
7772/148
7772/149
7772/150
7772/151
7772/152
7772/153
7772/154
7772/155
7772/156
7772/157
7772/158
7772/159
7772/160
7772/161
7772/162
7772/163
7772/164
7772/165
7772/166
7772/167
7772/168
7772/169
7772/170
7772/171
7772/172
7772/173
7772/174
7772/175
7772/176
7772/177
7772/178
7772/179
7772/180
7772/181
7772/182
7772/183
7772/184
7772/185
7772/186
7772/187
7772/188
7772/189
7772/190
7772/191
7772/192
7772/193
7772/194
7772/195
7772/196
7772/197
7772/198
7772/199
7772/200
7772/201
7772/202
7772/203
7772/204
7772/205
7772/206
7772/207
7772/208
7772/209
7772/210
7772/211
7772/212
7772/213
7772/214
7772/215
7772/216
7772/217
7772/218
7772/219
7772/220
7772/221
7772/222
7772/223
7772/224
7772/225
7772/226
7772/227
7772/228
7772/229
7772/230
7772/231
7772/232
7772/233
7772/234
7772/235
7772/236
7772/237
7772/238
7772/239
7772/240
7772/241
7772/242
7772/243
7772/244
7772/245
7772/246
7772/247
7772/248
7772/249
7772/250
7772/251
7772/252
7772/253
7772/254
7772/255
7772/256
7772/257
7772/258
7772/259
7772/260
7772/261
7772/262
7772/263
7772/264
7772/265
7772/266
7772/267
7772/268
7772/269
7772/270
7772/271
7772/272
7772/273
7772/274
7772/275
7772/276
7772/277
7772/278
7772/279
7772/280
7772/281
7772/282
7772/283
7772/284
7772/285
7772/286
7772/287
7772/288
7772/289
7772/290
7772/291
7772/292
7772/293
7772/294
7772/295
7772/296
7772/297
7772/298
7772/299
7772/300
7772/301
7772/302
7772/303
7772/304
7772/305
7772/306
7772/307
7772/308
7772/309
7772/310
7772/311
7772/312
7772/313
7772/314
7772/315
7772/316
7772/317
7772/318
7772/319
7772/320
7772/321
7772/322
7772/323
7772/324
7772/325
7772/326
7772/327
7772/328
7772/329
7772/330
7772/331
7772/332
7772/333
7772/334
7772/335
7772/336
7772/337
7772/338
7772/339
7772/340
7772/341
7772/342
7772/343
7772/344
7772/345
7772/346
7772/347
7772/348
7772/349
7772/350
7772/351
7772/352
7772/353
7772/354
7772/355
7772/356
7772/357
7772/358
7772/359
7772/360
7772/361
7772/362
7772/363
7772/364
7772/365
7772/366
7772/367
7772/368
7772/369
7772/370
7772/371
7772/372
7772/373
7772/374
7772/375
7772/376
7772/377
7772/378
7772/379
7772/380
7772/381
7772/382
7772/383
7772/384
7772/385
7772/386
7772/387
7772/388
7772/389
7772/390
7772/391
7772/392
7772/393
7772/394
7772/395
7772/396
7772/397
7772/398
7772/399
7772/400
7772/401
7772/402
7772/403
7772/404
7772/405
7772/406
7772/407
7772/408
7772/409
7772/410
7772/411
7772/412
7772/413
7772/414
7772/415
7772/416
7772/417
7772/418
7772/419
7772/420
7772/421
7772/422
7772/423
7772/424
7772/425
7772/426
7772/427
7772/428
7772/429
7772/430
7772/431
7772/432
7772/433
7772/434
7772/435
7772/436
7772/437
7772/438
7772/439
7772/440
7772/441
7772/442
7772/443
7772/444
7772/445
7772/446
7772/447
7772/448
7772/449
7772/450
7772/451
7772/452
7772/453
7772/454
7772/455
7772/456
7772/457
7772/458
7772/459
7772/460
7772/461
7772/462
7772/463
7772/464
7772/465
7772/466
7772/467
7772/468
7772/469
7772/470
7772/471
7772/472
7772/473
7772/474
7772/475
7772/476
7772/477
7772/478
7772/479
7772/480
7772/481
7772/482
7772/483
7772/484
7772/485
7772/486
7772/487
7772/488
7772/489
7772/490
7772/491
7772/492
7772/493
7772/494
7772/495
7772/496
7772/497
7772/498
7772/499
7772/500
7772/501
7772/502
7772/503
7772/504
7772/505
7772/506
7772/507
7772/508
7772/509
7772/510
7772/511
7772/512
7772/513
7772/514
7772/515
7772/516
7772/517
7772/518
7772/519
7772/520
7772/521
7772/522
7772/523
7772/524
7772/525
7772/526
7772/527
7772/528
7772/529
7772/530
7772/531
7772/532
7772/533
7772/534
7772/535
7772/536
7772/537
7772/538
7772/539
7772/540
7772/541
7772/542
7772/543
7772/544
7772/545
7772/546
7772/547
7772/548
7772/549
7772/550
7772/551
7772/552
7772/553
7772/554
7772/555
7772/556
7772/557
7772/558
7772/559
7772/560
7772/561
7772/562
7772/563
7772/564
7772/565
7772/566
7772/567
7772/568
7772/569
7772/570
7772/571
7772/572
7772/573
7772/574
7772/575
7772/576
7772/577
7772/578
7772/579
7772/580
7772/581
7772/582
7772/583
7772/584
7772/585
7772/586
7772/587
7772/588
7772/589
7772/590
7772/591
7772/592
7772/593
7772/594
7772/595
7772/596
7772/597
7772/598
7772/599
7772/600
7772/601
7772/602
7772/603
7772/604
7772/605
7772/606
7772/607
7772/608
7772/609
7772/610
7772/611
7772/612
7772/613
7772/614
7772/615
7772/616
7772/617
7772/618
7772/619
7772/620
7772/621
7772/622
7772/623
7772/624
7772/625
7772/626
7772/627
7772/628
7772/629
7772/630
7772/631
7772/632
7772/633
7772/634
7772/635
7772/636
7772/637
7772/638
7772/639
7772/640
7772/641
7772/642
7772/643
7772/644
7772/645
7772/646
7772/647
7772/648
7772/649
7772/650
7772/651
7772/652
7772/653
7772/654
7772/655
7772/656
7772/657
7772/658
7772/659
7772/660
7772/661
7772/662
7772/663
7772/664
7772/665
7772/666
7772/667
7772/668
7772/669
7772/670
7772/671
7772/672
7772/673
7772/674
7772/675
7772/676
7772/677
7772/678
7772/679
7772/680
7772/681
7772/682
7772/683
7772/684
7772/685
7772/686
7772/687
7772/688
7772/689
7772/690
7772/691
7772/692
7772/693
7772/694
7772/695
7772/696
7772/697
7772/698
7772/699
7772/700
7772/701
7772/702
7772/703
7772/704
7772/705
7772/706
7772/707
7772/708
7772/709
7772/710
7772/711
7772/712
7772/713
7772/714
7772/715
7772/716
7772/717
7772/718
7772/719
7772/720
7772/721
7772/722
7772/723
7772/724
7772/725
7772/726
7772/727
7772/728
7772/729
7772/730
7772/731
7772/732
7772/733
7772/734
7772/735
7772/736
7772/737
7772/738
7772/739
7772/740
7772/741
7772/742
7772/743
7772/744
7772/745
7772/746
7772/747
7772/748
7772/749
7772/750
7772/751
7772/752
7772/753
7772/754
7772/755
7772/756
7772/757
7772/758
7772/759
7772/760
7772/761
7772/762
7772/763
7772/764
7772/765
7772/766
7772/767
7772/768
7772/769
7772/770
7772/771
7772/772
7772/773
7772/774
7772/775
7772/776
7772/777
7772/778
7772/779
7772/780
7772/781
7772/782
7772/783
7772/784
7772/785
7772/786
7772/787
7772/788
7772/789
7772/790
7772/791
7772/792
7772/793
7772/794
7772/795
7772/796
7772/797
7772/798
7772/799
7772/800
7772/801
7772/802
7772/803
7772/804
7772/805
7772/806
7772/807
7772/808
7772/809
7772/810
7772/811
7772/812
7772/813
7772/814
7772/815
7772/816
7772/817
7772/818
7772/819
7772/820
7772/821
7772/822
7772/823
7772/824
7772/825
7772/826
7772/827
7772/828
7772/829
7772/830
7772/831
7772/832
7772/833
7772/834
7772/835
7772/836
7772/837
7772/838
7772/839
7772/840
7772/841
7772/842
7772/843
7772/844
7772/845
7772/846
7772/847
7772/848
7772/849
7772/850
7772/851
7772/852
7772/853
7772/854
7772/855
7772/856
7772/857
7772/858
7772/859
7772/860
7772/861
7772/862
7772/863
7772/864
7772/865
7772/866
7772/867
7772/868
7772/869
7772/870
7772/871
7772/872
7772/873
7772/874
7772/875
7772/876
7772/877
7772/878
7772/879
7772/880
7772/881
7772/882
7772/883
7772/884
7772/885
7772/886
7772/887
7772/888
7772/889
7772/890
7772/891
7772/892
7772/893
7772/894
7772/895
7772/896
7772/897
7772/898
7772/899
7772/900
7772/901
7772/902
7772/903
7772/904
7772/905
7772/906
7772/907
7772/908
7772/909
7772/910
7772/911
7772/912
7772/913
7772/914
7772/915
7772/916
7772/917
7772/918
7772/919
7772/920
7772/921
7772/922
7772/923
7772/924
7772/925
7772/926
7772/927
7772/928
7772/929
7772/930
7772/931
7772/932
7772/933
7772/934
7772/935
7772/936
7772/937
7772/938
7772/939
7772/940
7772/941
7772/942
7772/943
7772/944
7772/945
7772/946
7772/947
7772/948
7772/949
7772/950
7772/951
7772/952
7772/953
7772/954
7772/955
7772/956
7772/957
7772/958
7772/959
7772/960
7772/961
7772/962
7772/963
7772/964
7772/965
7772/966
7772/967
7772/968
7772/969
7772/970
7772/971
7772/972
7772/973
7772/974
7772/975
7772/976
7772/977
7772/978
7772/979
7772/980
7772/981
7772/982
7772/983
7772/984
7772/985
7772/986
7772/987
7772/988
7772/989
7772/990
7772/991
7772/992
7772/993
7772/994
7772/995
7772/996
7772/997
7772/998
7772/999
7772/1000
7772/1001
7772/1002
7772/1003
7772/1004
7772/1005
7772/1006
7772/1007
7772/1008
7772/1009
7772/1010
7772/1011
7772/1012
7772/1013
7772/1014
7772/1015
7772/1016
7772/1017
7772/1018
7772/1019
7772/1020
7772/1021
7772/1022
7772/1023
7772/1024
7772/1025
7772/1026
7772/1027
7772/1028
7772/1029
7772/1030
7772/1031
7772/1032
7772/1033
7772/1034
7772/1035
7772/1036
7772/1037
7772/1038
7772/1039
7772/1040
7772/1041
7772/1042
7772/1043
7772/1044
7772/1045
7772/1046
7772/1047
7772/1048
7772/1049
7772/1050
7772/1051
7772/1052
7772/1053
7772/1054
7772/1055
7772/1056
7772/1057
7772/1058
7772/1059
7772/1060
7772/1061
7772/1062
7772/1063
7772/1064
7772/1065
7772/1066
7772/1067
7772/1068
7772/1069
7772/1070
7772/1071
7772/1072
7772/1073
7772/1074
7772/1075
7772/1076
7772/1077
7772/1078
7772/1079
7772/1080
7772/1081
7772/1082
7772/1083
7772/1084
7772/1085
7772/1086
7772/1087
7772/1088
7772/1089
7772/1090
7772/1091
7772/1092
7772/1093
7772/1094
7772/1095
7772/1096
7772/1097
7772/1098
7772/1099
7772/1100
7772/1101
7772/1102
7772/1103
7772/1104
7772/1105
7772/1106
7772/1107
7772/1108
7772/1109
7772/1110
7772/1111
7772/1112
7772/1113
7772/1114
7772/1115
7772/1116
7772/1117
7772/1118
7772/1119
7772/1120
7772/1121
7772/1122
7772/1123
7772/1124
7772/1125
7772/1126
7772/1127
7772/1128
7772/1129
7772/1130
7772/1131
7772/1132
7772/1133
7772/1134
7772/1135
7772/1136
7772/1137
7772/1138
7772/1139
7772/1140
7772/1141
7772/1142
7772/1143
7772/1144
7772/1145
7772/1146
7772/1147
7772/1148
7772/1149
7772/1150
7772/1151
7772/1152
7772/1153
7772/1154
7772/1155
7772/1156
7772/1157
7772/1158
7772/1159
7772/1160
7772/1161
7772/1162
7772/1163
7772/1164
7772/1165
7772/1166
7772/1167
7772/1168
7772/1169
7772/1170
7772/1171
7772/1172
7772/1173
7772/1174
7772/1175
7772/1176
7772/1177
7772/1178
7772/1179
7772/1180
7772/1181
7772/1182
7772/1183
7772/1184
7772/1185
7772/1186
7772/1187
7772/1188
7772/1189
7772/1190
7772/1191
7772/1192
7772/1193
7772/1194
7772/1195
7772/1196
7772/1197
7772/1198
7772/1199
7772/1200
7772/1201
7772/1202
7772/1203
7772/1204
7772/1205
7772/1206
7772/1207
7772/1208
7772/1209
7772/1210
7772/1211
7772/1212
7772/1213
7772/1214
7772/1215
7772/1216
7772/1217
7772/1218
7772/1219
7772/1220
7772/1221
7772/1222
7772/1223
7772/1224
7772/1225
7772/1226
7772/1227
7772/1228
7772/1229
7772/1230
7772/1231
7772/1232
7772/1233
7772/1234
7772/1235
7772/1236
7772/1237
7772/1238
7772/1239
7772/1240
7772/1241
7772/1242
7772/1243
7772/1244
7772/1245
7772/1246
7772/1247
7772/1248
7772/1249
7772/1250
7772/1251
7772/1252
7772/1253
7772/1254
7772/1255
7772/1256
7772/1257
7772/1258
7772/1259
7772/1260
7772/1261
7772/1262
7772/1263
7772/1264
7772/1265
7772/1266
7772/1267
7772/1268
7772/1269
7772/1270
7772/1271
7772/1272
7772/1273
7772/1274
7772/1275
7772/1276
7772/1277
7772/1278
7772/1279
7772/1280
7772/1281
7772/1282
7772/1283
7772/1284
7772/1285
7772/1286
7772/1287
7772/1288
7772/1289
7772/1290
7772/1291
7772/1292
7772/1293
7772/1294
7772/1295
7772/1296
7772/1297
7772/1298
7772/1299
7772/1300
7772/1301
7772/1302
7772/1303
7772/1304
7772/1305
7772/1306
7772/1307
7772/1308
7772/1309
7772/1310
7772/1311
7772/1312
7772/1313
7772/1314
7772/1315
7772/1316
7772/1317
7772/1318
7772/1319
7772/1320
7772/1321
7772/1322
7772/1323
7772/1324
7772/1325
7772/1326
7772/1327
7772/1328
7772/1329
7772/1330
7772/1331
7772/1332
7772/1333
7772/1334
7772/1335
7772/1336
7772/1337
7772/1338
7772/1339
7772/1340
7772/1341
7772/1342
7772/1343
7772/1344
7772/1345
7772/1346
7772/1347
7772/1348
7772/1349
7772/1350
7772/1351
7772/1352
7772/1353
7772/1354
7772/1355
7772/1356
7772/1357
7772/1358
7772/1359
7772/1360
7772/1361
7772/1362
7772/1363
7772/1364
7772/1365
7772/1366
7772/1367
7772/1368
7772/1369
7772/1370
7772/1371
7772/1372
7772/1373
7772/1374
7772/1375
7772/1376
7772/1377
7772/1378
7772/1379
7772/1380
7772/1381
7772/1382
7772/1383
7772/1384
7772/1385
7772/1386
7772/1387
7772/1388
7772/1389
7772/1390
7772/1391
7772/1392
7772/1393
7772/1394
7772/1395
7772/1396
7772/1397
7772/1398
7772/1399
7772/1400
7772/1401
7772/1402
7772/1403
7772/1404
7772/1405
7772/1406
7772/1407
7772/1408
7772/1409
7772/1410
7772/1411
7772/1412
7772/1413
7772/1414
7772/1415
7772/1416
7772/1417
7772/1418
7772/1419
7772/1420
7772/1421
7772/1422
7772/1423
7772/1424
7772/1425
7772/1426
7772/1427
7772/1428
7772/1429
7772/1430
7772/1431
7772/1432
7772/1433
7772/1434
7772/1435
7772/1436
7772/1437
7772/1438
7772/1439
7772/1440
7772/1441
7772/1442
7772/1443
7772/1444
7772/1445
7772/1446
7772/1447
7772/1448
7772/1449
7772/1450
7772/1451
7772/1452
7772/1453
7772/1454
7772/1455
7772/1456
7772/1457
7772/1458
7772/1459
7772/1460
7772/1461
7772/1462
7772/1463
7772/1464
7772/1465
7772/1466
7772/1467
7772/1468
7772/1469
7772/1470
7772/1471
7772/1472
7772/1473
7772/1474
7772/1475
7772/1476
7772/1477
7772/1478
7772/1479
7772/1480
7772/1481
7772/1482
7772/1483
7772/1484
7772/1485
7772/1486
7772/1487
7772/1488
7772/1489
7772/1490
7772/1491
7772/1492
7772/1493
7772/1494
7772/1495
7772/1496
7772/1497
7772/1498
7772/1499
7772/1500
7772/1501
7772/1502
7772/1503
7772/1504
7772/1505
7772/1506
7772/1507
7772/1508
7772/1509
7772/1510
7772/1511
7772/1512
7772/1513
7772/1514
7772/1515
7772/1516
7772/1517
7772/1518
7772/1519
7772/1520
7772/1521
7772/1522
7772/1523
7772/1524
7772/1525
7772/1526
7772/1527
7772/1528
7772/1529
7772/1530
7772/1531
7772/1532
7772/1533
7772/1534
7772/1535
7772/1536
7772/1537
7772/1538
7772/1539
7772/1540
7772/1541
7772/1542
7772/1543
7772/1544
7772/1545
7772/1546
7772/1547
7772/1548
7772/1549
7772/1550
7772/1551
7772/1552
7772/1553
7772/1554
7772/1555
7772/1556
7772/1557
7772/1558
7772/1559
7772/1560
7772/1561
7772/1562
7772/1563
7772/1564
7772/1565
7772/1566
7772/1567
7772/1568
7772/1569
7772/1570
7772/1571
7772/1572
7772/1573
7772/1574
7772/1575
7772/1576
7772/1577
7772/1578
7772/1579
7772/1580
7772/1581
7772/1582
7772/1583
7772/1584
7772/1585
7772/1586
7772/1587
7772/1588
7772/1589
7772/1590
7772/1591
7772/1592
7772/1593
7772/1594
7772/1595
7772/1596
7772/1597
7772/1598
7772/1599
7772/1600
7772/1601
7772/1602
7772/1603
7772/1604
7772/1605
7772/1606
7772/1607
7772/1608
7772/1609
7772/1610
7772/1611
7772/1612
7772/1613
7772/1614
7772/1615
7772/1616
7772/1617
7772/1618
7772/1619
7772/1620
7772/1621
7772/1622
7772/1623
7772/1624
7772/1625
7772/1626
7772/1627
7772/1628
7772/1629
7772/1630
7772/1631
7772/1632
7772/1633
7772/1634
7772/1635
7772/1636
7772/1637
7772/1638
7772/1639
7772/1640
7772/1641
7772/1642
7772/1643
7772/1644
7772/1645
7772/1646
7772/1647
7772/1648
7772/1649
7772/1650
7772/1651
7772/1652
7772/1653
7772/1654
7772/1655
7772/1656
7772/1657
7772/1658
7772/1659
7772/1660
7772/1661
7772/1662
7772/1663
7772/1664
7772/1665
7772/1666
7772/1667
7772/1668
7772/1669
7772/1670
7772/1671
7772/1672
7772/1673
7772/1674
7772/1675
7772/1676
7772/1677
7772/1678
7772/1679
7772/1680
7772/1681
7772/1682
7772/1683
7772/1684
7772/1685
7772/1686
7772/1687
7772/1688
7772/1689
7772/1690
7772/1691
7772/1692
7772/1693
7772/1694
7772/1695
7772/1696
7772/1697
7772/1698
7772/1699
7772/1700
7772/1701
7772/1702
7772/1703
7772/1704
7772/1705
7772/1706
7772/1707
7772/1708
7772/1709
7772/1710
7772/1711
7772/1712
7772/1713
7772/1714
7772/1715
7772/1716
7772/1717
7772/1718
7772/1719
7772/1720
7772/1721
7772/1722
7772/1723
7772/1724
7772/1725
7772/1726
7772/1727
7772/1728
7772/1729
7772/1730
7772/1731
7772/1732
7772/1733
7772/1734
7772/1735
7772/1736
7772/1737
7772/1738
7772/1739
7772/1740
7772/1741
7772/1742
7772/1743
7772/1744
7772/1745
7772/1746
7772/1747
7772/1748
7772/1749
7772/1750
7772/1751
7772/1752
7772/1753
7772/1754
7772/1755
7772/1756
7772/1757
7772/1758
7772/1759
7772/1760
7772/1761
7772/1762
7772/1763
7772/1764
7772/1765
7772/1766
7772/1767
7772/1768
7772/1769
7772/1770
7772/1771
7772/1772
7772/1773
7772/1774
7772/1775
7772/1776
7772/1777
7772/1778
7772/1779
7772/1780
7772/1781
7772/1782
7772/1783
7772/1784
7772/1785
7772/1786
7772/1787
7772/1788
7772/1789
7772/1790
7772/1791
7772/1792
7772/1793
7772/1794
7772/1795
7772/1796
7772/1797
7772/1798
7772/1799
7772/1800
7772/1801
7772/1802
7772/1803
7772/1804
7772/1805
7772/1806
7772/1807
7772/1808
7772/1809
7772/1810
7772/1811
7772/1812
7772/1813
7772/1814
7772/1815
7772/1816
7772/1817
7772/1818
7772/1819
7772/1820
7772/1821
7772/1822
7772/1823
7772/1824
7772/1825
7772/1826
7772/1827
7772/1828
7772/1829
7772/1830
7772/1831
7772/1832
7772/1833
7772/1834
7772/1835
7772/1836
7772/1837
7772/1838
7772/1839
7772/1840
7772/1841
7772/1842
7772/1843
7772/1844
7772/1845
7772/1846
7772/1847
7772/1848
7772/1849
7772/1850
7772/1851
7772/1852
7772/1853
7772/1854
7772/1855
7772/1856
7772/1857
7772/1858
7772/1859
7772/1860
7772/1861
7772/1862
7772/1863
7772/1864
7772/1865
7772/1866
7772/1867
7772/1868
7772/1869
7772/1870
7772/1871
7772/1872
7772/1873
7772/1874
7772/1875
7772/1876
7772/1877
7772/1878
7772/1879
7772/1880
7772/1881
7772/1882
7772/1883
7772/1884
7772/1885
7772/1886
7772/1887
7772/1888
7772/1889
7772/1890
7772/1891
7772/1892
7772/1893
7772/1894
7772/1895
7772/1896
7772/1897
7772/1898
7772/1899
7772/1900
7772/1901
7772/1902
7772/1903
7772/1904
7772/1905
7772/1906
7772/1907
7772/1908
7772/1909
7772/1910
7772/1911
7772/1912
7772/1913
7772/1914
7772/1915
7772/1916
7772/1917
7772/1918
7772/1919
7772/1920
7772/1921
7772/1922
7772/1923
7772/1924
7772/1925
7772/1926
7772/1927
7772/1928
7772/1929
7772/1930
7772/1931
7772/1932
7772/1933
7772/1934
7772/1935
7772/1936
7772/1937
7772/1938
7772/1939
7772/1940
7772/1941
7772/1942
7772/1943
7772/1944
7772/1945
7772/1946
7772/1947
7772/1948
7772/1949
7772/1950
7772/1951
7772/1952
7772/1953
7772/1954
7772/1955
7772/1956
7772/1957
7772/1958
7772/1959
7772/1960
7772/1961
7772/1962
7772/1963
7772/1964
7772/1965
7772/1966
7772/1967
7772/1968
7772/1969
7772/1970
7772/1971
7772/1972
7772/1973
7772/1974
7772/1975
7772/1976
7772/1977
7772/1978
7772/1979
7772/1980
7772/1981
7772/1982
7772/1983
7772/1984
7772/1985
7772/1986
7772/1987
7772/1988
7772/1989
7772/1990
7772/1991
7772/1992
7772/1993
7772/1994
7772/1995
7772/1996
7772/1997
7772/1998
7772/1999
7772/2000
7772/2001
7772/2002
7772/2003
7772/2004
7772/2005
7772/2006
7772/2007
7772/2008
7772/2009
7772/2010
7772/2011
7772/2012
7772/2013
7772/2014
7772/2015
7772/2016
7772/2017
7772/2018
7772/2019
7772/2020
7772/2021
7772/2022
7772/2023
7772/2024
7772/2025
7772/2026
7772/2027
7772/2028
7772/2029
7772/2030
7772/2031
7772/2032
7772/2033
7772/2034
7772/2035
7772/2036
7772/2037
7772/2038
7772/2039
7772/2040
7772/2041
7772/2042
7772/2043
7772/2044
7772/2045
7772/2046
7772/2047
7772/2048
7772/2049
7772/2050
7772/2051
7772/2052
7772/2053
7772/2054
7772/2055
7772/2056
7772/2057
7772/2058
7772/2059
7772/2060
7772/2061
7772/2062
7772/2063
7772/2064
7772/2065
7772/2066
7772/2067
7772/2068
7772/2069
7772/2070
7772/2071
7772/2072
7772/2073
7772/2074
7772/2075
7772/2076
7772/2077
7772/2078
7772/2079
7772/2080
7772/2081
7772/2082
7772/2083
7772/2084
7772/2085
7772/2086
7772/2087
7772/2088
7772/2089
7772/2090
7772/2091
7772/2092
7772/2093
7772/2094
7772/2095
7772/2096
7772/2097
7772/2098
7772/2099
7772/2100
7772/2101
7772/2102
7772/2103
7772/2104
7772/2105
7772/2106
7772/2107
7772/2108
7772/2109
7772/2110
7772/2111
7772/2112
7772/2113
7772/2114
7772/2115
7772/2116
7772/2117
7772/2118
7772/2119
7772/2120
7772/2121
7772/2122
7772/2123
7772/2124
7772/2125
7772/2126
7772/2127
7772/2128
7772/2129
7772/2130
7772/2131
7772/2132
7772/2133
7772/2134
7772/2135
7772/2136
7772/2137
7772/2138
7772/2139
7772/2140
7772/2141
7772/2142
7772/2143
7772/2144
7772/2145
7772/2146
7772/2147
7772/2148
7772/2149
7772/2150
7772/2151
7772/2152
7772/2153
7772/2154
7772/2155
7772/2156
7772/2157
7772/2158
7772/2159
7772/2160
7772/2161
7772/2162
7772/2163
7772/2164
7772/2165
7772/2166
7772/2167
7772/2168
7772/2169
7772/2170
7772/2171
7772/2172
7772/2173
7772/2174
7772/2175
7772/2176
7772/2177
7772/2178
7772/2179
7772/2180
7772/2181
7772/2182
7772/2183
7772/2184
7772/2185
7772/2186
7772/2187
7772/2188
7772/2189
7772/2190
7772/2191
7772/2192
7772/2193
7772/2194
7772/2195
7772/2196
7772/2197
7772/2198
7772/2199
7772/2200
7772/2201
7772/2202
7772/2203
7772/2204
7772/2205
7772/2206
7772/2207
7772/2208
7772/2209
7772/2210
7772/2211
7772/2212
7772/2213
7772/2214
7772/2215
7772/2216
7772/2217
7772/2218
7772/2219
7772/2220
7772/2221
7772/2222
7772/2223
7772/2224
7772/2225
7772/2226
7772/2227
7772/2228
7772/2229
7772/2230
7772/2231
7772/2232
7772/2233
7772/2234
7772/2235
7772/2236
7772/2237
7772/2238
7772/2239
7772/2240
7772/2241
7772/2242
7772/2243
7772/2244
7772/2245
7772/2246
7772/2247
7772/2248
7772/2249
7772/2250
7772/2251
7772/2252
7772/2253
7772/2254
7772/2255
7772/2256
7772/2257
7772/2258
7772/2259
7772/2260
7772/2261
7772/2262
7772/2263
7772/2264
7772/2265
7772/2266
7772/2267
7772/2268
7772/2269
7772/2270
7772/2271
7772/2272
7772/2273
7772/2274
7772/2275
7772/2276
7772/2277
7772/2278
7772/2279
7772/2280
7772/2281
7772/2282
7772/2283
7772/2284
7772/2285
7772/2286
7772/2287
7772/2288
7772/2289
7772/2290
7772/2291
7772/2292
7772/2293
7772/2294
7772/2295
7772/2296
7772/2297
7772/2298
7772/2299
7772/2300
7772/2301
7772/2302
7772/2303
7772/2304
7772/2305
7772/2306
7772/2307
7772/2308
7772/2309
7772/2310
7772/2311
7772/2312
7772/2313
7772/2314
7772/2315
7772/2316
7772/2317
7772/2318
7772/2319
7772/2320
7772/2321
7772/2322
7772/2323
7772/2324
7772/2325
7772/2326
7772/2327
7772/2328
7772/2329
7772/2330
7772/2331
7772/2332
7772/2333
7772/2334
7772/2335
7772/2336
7772/2337
7772/2338
7772/2339
7772/2340
7772/2341
7772/2342
7772/2343
7772/2344
7772/2345
7772/2346
7772/2347
7772/2348
7772/2349
7772/2350
7772/2351
7772/2352
7772/2353
7772/2354
7772/2355
7772/2356
7772/2357
7772/2358
7772/2359
7772/2360
7772/2361
7772/2362
7772/2363
7772/2364
7772/2365
7772/2366
7772/2367
7772/2368
7772/2369
7772/2370
7772/2371
7772/2372
7772/2373
7772/2374
7772/2375
7772/2376
7772/2377
7772/2378
7772/2379
7772/2380
7772/2381
7772/2382
7772/2383
7772/2384
7772/2385
7772/2386
7772/2387
7772/2388
7772/2389
7772/2390
7772/2391
7772/2392
7772/2393
7772/2394
7772/2395
7772/2396
7772/2397
7772/2398
7772/2399
7772/2400
7772/2401
7772/2402
7772/2403
7772/2404
7772/2405
7772/2406
7772/2407
7772/2408
7772/2409
7772/2410
7772/2411
7772/2412
7772/2413
7772/2414
7772/2415
7772/2416
7772/2417
7772/2418
7772/2419
7772/2420
7772/2421
7772/2422
7772/2423
7772/2424
7772/2425
7772/2426
7772/2427
7772/2428
7772/2429
7772/2430
7772/2431
7772/2432
7772/2433
7772/2434
7772/2435
7772/2436
7772/2437
7772/2438
7772/2439
7772/2440
7772/2441
7772/2442
7772/2443
7772/2444
7772/2445
7772/2446
7772/2447
7772/2448
7772/2449
7772/2450
7772/2451
7772/2452
7772/2453
7772/2454
7772/2455
7772/2456
7772/2457
7772/2458
7772/2459
7772/2460
7772/2461
7772/2462
7772/2463
7772/2464
7772/2465
7772/2466
7772/2467
7772/2468
7772/2469
7772/2470
7772/2471
7772/2472
7772/2473
7772/2474
7772/2475
7772/2476
7772/2477
7772/2478
7772/2479
7772/2480
7772/2481
7772/2482
7772/2483
7772/2484
7772/2485
7772/2486
7772/2487
7772/2488
7772/2489
7772/2490
7772/2491
7772/2492
7772/2493
7772/2494
7772/2495
7772/2496
7772/2497
7772/2498
7772/2499
7772/2500
7772/2501
7772/2502
7772/2503
7772/2504
7772/2505
7772/2506
7772/2507
7772/2508
7772/2509
7772/2510
7772/2511
7772/2512
7772/2513
7772/2514
7772/2515
7772/2516
7772/2517
7772/2518
7772/2519
7772/2520
7772/2521
7772/2522
7772/2523
7772/2524
7772/2525
7772/2526
7772/2527
7772/2528
7772/2529
7772/2530
7772/2531
7772/2532
7772/2533
7772/2534
7772/2535
7772/2536
7772/2537
7772/2538
7772/2539
7772/2540
7772/2541
7772/2542
7772/2543
7772/2544
7772/2545
7772/2546
7772/2547
7772/2548
7772/2549
7772/2550
7772/2551
7772/2552
7772/2553
7772/2554
7772/2555
7772/2556
7772/2557
7772/2558
7772/2559
7772/2560
7772/2561
7772/2562
7772/2563
7772/2564
7772/2565
7772/2566
7772/2567
7772/2568
7772/2569
7772/2570
7772/2571
7772/2572
7772/2573
7772/2574
7772/2575
7772/2576
7772/2577
7772/2578
7772/2579
7772/2580
7772/2581
7772/2582
7772/2583
7772/2584
7772/2585
7772/2586
7772/2587
7772/2588
7772/2589
7772/2590
7772/2591
7772/2592
7772/2593
7772/2594
7772/2595
7772/2596
7772/2597
7772/2598
7772/2599
7772/2600
7772/2601
7772/2602
7772/2603
7772/2604
7772/2605
7772/2606
7772/2607
7772/2608
7772/2609
7772/2610
7772/2611
7772/2612
7772/2613
7772/2614
7772/2615
7772/2616
7772/2617
7772/2618
7772/2619
7772/2620
7772/2621
7772/2622
7772/2623
7772/2624
7772/2625
7772/2626
7772/2627
7772/2628
7772/2629
7772/2630
7772/2631
7772/2632
7772/2633
7772/2634
7772/2635
7772/2636
7772/2637
7772/2638
7772/2639
7772/2640
7772/2641
7772/2642
7772/2643
7772/2644
7772/2645
7772/2646
7772/2647
7772/2648
7772/2649
7772/2650
7772/2651
7772/2652
7772/2653
7772/2654
7772/2655
7772/2656
7772/2657
7772/2658
7772/2659
7772/2660
7772/2661
7772/2662
7772/2663
7772/2664
7772/2665
7772/2666
7772/2667
7772/2668
7772/2669
7772/2670
7772/2671
7772/2672
7772/2673
7772/2674
7772/2675
7772/2676
7772/2677
7772/2678
7772/2679
7772/2680
7772/2681
7772/2682
7772/2683
7772/2684
7772/2685
7772/2686
7772/2687
7772/2688
7772/2689
7772/2690
7772/2691
7772/2692
7772/2693
7772/2694
7772/2695
7772/2696
7772/2697
7772/2698
7772/2699
7772/2700
7772/2701
7772/2702
7772/2703
7772/2704
7772/2705
7772/2706
7772/2707
7772/2708
7772/2709
7772/2710
7772/2711
7772/2712
7772/2713
7772/2714
7772/2715
7772/2716
7772/2717
7772/2718
7772/2719
7772/2720
7772/2721
7772/2722
7772/2723
7772/2724
7772/2725
7772/2726
7772/2727
7772/2728
7772/2729
7772/2730
7772/2731
7772/2732
7772/2733
7772/2734
7772/2735
7772/2736
7772/2737
7772/2738
7772/2739
7772/2740
7772/2741
7772/2742
7772/2743
7772/2744
7772/2745
7772/2746
7772/2747
7772/2748
7772/2749
7772/2750
7772/2751
7772/2752
7772/2753
7772/2754
7772/2755
7772/2756
7772/2757
7772/2758
7772/2759
7772/2760
7772/2761
7772/2762
7772/2763
7772/2764
7772/2765
7772/2766
7772/2767
7772/2768
7772/2769
7772/2770
7772/2771
7772/2772
7772/2773
7772/2774
7772/2775
7772/2776
7772/2777
7772/2778
7772/2779
7772/2780
7772/2781
7772/2782
7772/2783
7772/2784
7772/2785
7772/2786
7772/2787
7772/2788
7772/2789
7772/2790
7772/2791
7772/2792
7772/2793
7772/2794
7772/2795
7772/2796
7772/2797
7772/2798
7772/2799
7772/2800
7772/2801
7772/2802
7772/2803
7772/2804
7772/2805
7772/2806
7772/2807
7772/2808
7772/2809
7772/2810
7772/2811


7446/2
7446/1
7445
7882/1
7882/3
7882/2
7440/8
7882/7
764/58
764/59
7764/3
7764/2
7764/1
7764/4
7472/2
7470/2
7472/3
7510/1
7776/5
7507/5
7776/1
7507/3
7775/2
7775/1
7774/1
7777/5
7777/1
7777/6
7777/2
7776/
7472/4
7472/1
7472/4
Cy+Π+1
Π+Пк
Cy+Π+9
Кружни пут Вождовачки
Булевар Пеке Дапчевића
Булевар Пеке Дапчевића
Кружни пут Вождовачки
Булевар Пеке Дапчевића
Булевар Пеке Дапчевића
REGULACIONA LINIJA = GRANICA KATASTARSKE PARCELE
GRAĐEVINSKA LINIJA
REGULACIONA LINIJA
GRAĐEVINSKA LINIJA
REGULACIONA LINIJA = GRANICA KATASTARSKE PARCELE
GRAĐEVINSKA LINIJA
REGULACIONA LINIJA = GRANICA KATASTARSKE PARCELE
GRAĐEVINSKA LINIJA
REGULACIONA LINIJA = GRANICA KATASTARSKE PARCELE
FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3
FAZA 3
FAZA 3




STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS




LEGENDA:

- Pravac kretanja vozila
- 000 Oznaka parking mesta
- Parking mesto 250 x 500
- Parking mesto 370 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Parking mesto 590 x 500 za osobe sa posebnim potrebama
- Površine koje ne pripadaju etaži -1

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Miše Petrovića br. 4, Niš	INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
Potpis:	Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčevića i Kružni put Voždovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac**
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:	Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
	Razmera: 1:500 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 5
	Naziv crteža: SITUACIONO NIVELACIONI PLAN sa prikazom saobraćajnog rešenja na nivou -2 (garaža)


7446/2
7446/1
7445
7472/2
7510/1
7470/2
7472/3
7776/5
7507/5
7776/1
7507/3
7775/2
7472/4
7472/1
7764/71
7882/1
7882/3
7440/8
7882/2
7472/5
7472/2
7775/1
7775/3
7774/1
7764/11
764/58
764/59
7764/13
7764/72
7777/5
7777/1
7777/6
7777/2
Кружни пут Вождовачки
Булевар Пеке Дапчевића
Булевар Пеке Дапчевића
Булевар Пеке Дапчевића
Кружни пут Вождовачки
Кружни пут Вождовачки
Булевар Пеке Дапчевића
Булевар Пеке Дапчевића
Су+П+1
П+Пк
П+9
Су+П+9
П
Пк
N
26
25
Б1
А
Б
Ц
Д
Е
Ф
Г
Х
И
Ј
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ш
Ђ
Ж
З
Ч
Ћ
Џ
Љ
Њ
Ђ
Ш
Ж
Ч
Ћ
Џ
Љ
Њ
ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА = ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ


7446/2
7446/1
7445
7882/1
7882/2
7882/3
7440/8
7440/7
764/58
764/59
7764/2
7764/1
7764/3
7764/4
7764/5
7764/6
7764/7
7764/8
7764/9
7764/10
7764/11
7764/12
7764/13
7764/14
7764/15
7764/16
7764/17
7764/18
7764/19
7764/20
7764/21
7764/22
7764/23
7764/24
7764/25
7764/26
7764/27
7764/28
7764/29
7764/30
7764/31
7764/32
7764/33
7764/34
7764/35
7764/36
7764/37
7764/38
7764/39
7764/40
7764/41
7764/42
7764/43
7764/44
7764/45
7764/46
7764/47
7764/48
7764/49
7764/50
7764/51
7764/52
7764/53
7764/54
7764/55
7764/56
7764/57
7764/58
7764/59
7764/60
7764/61
7764/62
7764/63
7764/64
7764/65
7764/66
7764/67
7764/68
7764/69
7764/70
7764/71
7764/72
7764/73
7764/74
7764/75
7764/76
7764/77
7764/78
7764/79
7764/80
7764/81
7764/82
7764/83
7764/84
7764/85
7764/86
7764/87
7764/88
7764/89
7764/90
7764/91
7764/92
7764/93
7764/94
7764/95
7764/96
7764/97
7764/98
7764/99
7764/100
7764/101
7764/102
7764/103
7764/104
7764/105
7764/106
7764/107
7764/108
7764/109
7764/110
7764/111
7764/112
7764/113
7764/114
7764/115
7764/116
7764/117
7764/118
7764/119
7764/120
7764/121
7764/122
7764/123
7764/124
7764/125
7764/126
7764/127
7764/128
7764/129
7764/130
7764/131
7764/132
7764/133
7764/134
7764/135
7764/136
7764/137
7764/138
7764/139
7764/140
7764/141
7764/142
7764/143
7764/144
7764/145
7764/146
7764/147
7764/148
7764/149
7764/150
7764/151
7764/152
7764/153
7764/154
7764/155
7764/156
7764/157
7764/158
7764/159
7764/160
7764/161
7764/162
7764/163
7764/164
7764/165
7764/166
7764/167
7764/168
7764/169
7764/170
7764/171
7764/172
7764/173
7764/174
7764/175
7764/176
7764/177
7764/178
7764/179
7764/180
7764/181
7764/182
7764/183
7764/184
7764/185
7764/186
7764/187
7764/188
7764/189
7764/190
7764/191
7764/192
7764/193
7764/194
7764/195
7764/196
7764/197
7764/198
7764/199
7764/200
7764/201
7764/202
7764/203
7764/204
7764/205
7764/206
7764/207
7764/208
7764/209
7764/210
7764/211
7764/212
7764/213
7764/214
7764/215
7764/216
7764/217
7764/218
7764/219
7764/220
7764/221
7764/222
7764/223
7764/224
7764/225
7764/226
7764/227
7764/228
7764/229
7764/230
7764/231
7764/232
7764/233
7764/234
7764/235
7764/236
7764/237
7764/238
7764/239
7764/240
7764/241
7764/242
7764/243
7764/244
7764/245
7764/246
7764/247
7764/248
7764/249
7764/250
7764/251
7764/252
7764/253
7764/254
7764/255
7764/256
7764/257
7764/258
7764/259
7764/260
7764/261
7764/262
7764/263
7764/264
7764/265
7764/266
7764/267
7764/268
7764/269
7764/270
7764/271
7764/272
7764/273
7764/274
7764/275
7764/276
7764/277
7764/278
7764/279
7764/280
7764/281
7764/282
7764/283
7764/284
7764/285
7764/286
7764/287
7764/288
7764/289
7764/290
7764/291
7764/292
7764/293
7764/294
7764/295
7764/296
7764/297
7764/298
7764/299
7764/300
7764/301
7764/302
7764/303
7764/304
7764/305
7764/306
7764/307
7764/308
7764/309
7764/310
7764/311
7764/312
7764/313
7764/314
7764/315
7764/316
7764/317
7764/318
7764/319
7764/320
7764/321
7764/322
7764/323
7764/324
7764/325
7764/326
7764/327
7764/328
7764/329
7764/330
7764/331
7764/332
7764/333
7764/334
7764/335
7764/336
7764/337
7764/338
7764/339
7764/340
7764/341
7764/342
7764/343
7764/344
7764/345
7764/346
7764/347
7764/348
7764/349
7764/350
7764/351
7764/352
7764/353
7764/354
7764/355
7764/356
7764/357
7764/358
7764/359
7764/360
7764/361
7764/362
7764/363
7764/364
7764/365
7764/366
7764/367
7764/368
7764/369
7764/370
7764/371
7764/372
7764/373
7764/374
7764/375
7764/376
7764/377
7764/378
7764/379
7764/380
7764/381
7764/382
7764/383
7764/384
7764/385
7764/386
7764/387
7764/388
7764/389
7764/390
7764/391
7764/392
7764/393
7764/394
7764/395
7764/396
7764/397
7764/398
7764/399
7764/400
7764/401
7764/402
7764/403
7764/404
7764/405
7764/406
7764/407
7764/408
7764/409
7764/410
7764/411
7764/412
7764/413
7764/414
7764/415
7764/416
7764/417
7764/418
7764/419
7764/420
7764/421
7764/422
7764/423
7764/424
7764/425
7764/426
7764/427
7764/428
7764/429
7764/430
7764/431
7764/432
7764/433
7764/434
7764/435
7764/436
7764/437
7764/438
7764/439
7764/440
7764/441
7764/442
7764/443
7764/444
7764/445
7764/446
7764/447
7764/448
7764/449
7764/450
7764/451
7764/452
7764/453
7764/454
7764/455
7764/456
7764/457
7764/458
7764/459
7764/460
7764/461
7764/462
7764/463
7764/464
7764/465
7764/466
7764/467
7764/468
7764/469
7764/470
7764/471
7764/472
7764/473
7764/474
7764/475
7764/476
7764/477
7764/478
7764/479
7764/480
7764/481
7764/482
7764/483
7764/484
7764/485
7764/486
7764/487
7764/488
7764/489
7764/490
7764/491
7764/492
7764/493
7764/494
7764/495
7764/496
7764/497
7764/498
7764/499
7764/500
7764/501
7764/502
7764/503
7764/504
7764/505
7764/506
7764/507
7764/508
7764/509
7764/510
7764/511
7764/512
7764/513
7764/514
7764/515
7764/516
7764/517
7764/518
7764/519
7764/520
7764/521
7764/522
7764/523
7764/524
7764/525
7764/526
7764/527
7764/528
7764/529
7764/530
7764/531
7764/532
7764/533
7764/534
7764/535
7764/536
7764/537
7764/538
7764/539
7764/540
7764/541
7764/542
7764/543
7764/544
7764/545
7764/546
7764/547
7764/548
7764/549
7764/550
7764/551
7764/552
7764/553
7764/554
7764/555
7764/556
7764/557
7764/558
7764/559
7764/560
7764/561
7764/562
7764/563
7764/564
7764/565
7764/566
7764/567
7764/568
7764/569
7764/570
7764/571
7764/572
7764/573
7764/574
7764/575
7764/576
7764/577
7764/578
7764/579
7764/580
7764/581
7764/582
7764/583
7764/584
7764/585
7764/586
7764/587
7764/588
7764/589
7764/590
7764/591
7764/592
7764/593
7764/594
7764/595
7764/596
7764/597
7764/598
7764/599
7764/600
7764/601
7764/602
7764/603
7764/604
7764/605
7764/606
7764/607
7764/608
7764/609
7764/610
7764/611
7764/612
7764/613
7764/614
7764/615
7764/616
7764/617
7764/618
7764/619
7764/620
7764/621
7764/622
7764/623
7764/624
7764/625
7764/626
7764/627
7764/628
7764/629
7764/630
7764/631
7764/632
7764/633
7764/634
7764/635
7764/636
7764/637
7764/638
7764/639
7764/640
7764/641
7764/642
7764/643
7764/644
7764/645
7764/646
7764/647
7764/648
7764/649
7764/650
7764/651
7764/652
7764/653
7764/654
7764/655
7764/656
7764/657
7764/658
7764/659
7764/660
7764/661
7764/662
7764/663
7764/664
7764/665
7764/666
7764/667
7764/668
7764/669
7764/670
7764/671
7764/672
7764/673
7764/674
7764/675
7764/676
7764/677
7764/678
7764/679
7764/680
7764/681
7764/682
7764/683
7764/684
7764/685
7764/686
7764/687
7764/688
7764/689
7764/690
7764/691
7764/692
7764/693
7764/694
7764/695
7764/696
7764/697
7764/698
7764/699
7764/700
7764/701
7764/702
7764/703
7764/704
7764/705
7764/706
7764/707
7764/708
7764/709
7764/710
7764/711
7764/712
7764/713
7764/714
7764/715
7764/716
7764/717
7764/718
7764/719
7764/720
7764/721
7764/722
7764/723
7764/724
7764/725
7764/726
7764/727
7764/728
7764/729
7764/730
7764/731
7764/732
7764/733
7764/734
7764/735
7764/736
7764/737
7764/738
7764/739
7764/740
7764/741
7764/742
7764/743
7764/744
7764/745
7764/746
7764/747
7764/748
7764/749
7764/750
7764/751
7764/752
7764/753
7764/754
7764/755
7764/756
7764/757
7764/758
7764/759
7764/760
7764/761
7764/762
7764/763
7764/764
7764/765
7764/766
7764/767
7764/768
7764/769
7764/770
7764/771
7764/772
7764/773
7764/774
7764/775
7764/776
7764/777
7764/778
7764/779
7764/780
7764/781
7764/782
7764/783
7764/784
7764/785
7764/786
7764/787
7764/788
7764/789
7764/790
7764/791
7764/792
7764/793
7764/794
7764/795
7764/796
7764/797
7764/798
7764/799
7764/800
7764/801
7764/802
7764/803
7764/804
7764/805
7764/806
7764/807
7764/808
7764/809
7764/810
7764/811
7764/812
7764/813
7764/814
7764/815
7764/816
7764/817
7764/818
7764/819
7764/820
7764/821
7764/822
7764/823
7764/824
7764/825
7764/826
7764/827
7764/828
7764/829
7764/830
7764/831
7764/832
7764/833
7764/834
7764/835
7764/836
7764/837
7764/838
7764/839
7764/840
7764/841
7764/842
7764/843
7764/844
7764/845
7764/846
7764/847
7764/848
7764/849
7764/850
7764/851
7764/852
7764/853
7764/854
7764/855
7764/856
7764/857
7764/858
7764/859
7764/860
7764/861
7764/862
7764/863
7764/864
7764/865
7764/866
7764/867
7764/868
7764/869
7764/870
7764/871
7764/872
7764/873
7764/874
7764/875
7764/876
7764/877
7764/878
7764/879
7764/880
7764/881
7764/882
7764/883
7764/884
7764/885
7764/886
7764/887
7764/888
7764/889
7764/890
7764/891
7764/892
7764/893
7764/894
7764/895
7764/896
7764/897
7764/898
7764/899
7764/900
7764/901
7764/902
7764/903
7764/904
7764/905
7764/906
7764/907
7764/908
7764/909
7764/910
7764/911
7764/912
7764/913
7764/914
7764/915
7764/916
7764/917
7764/918
7764/919
7764/920
7764/921
7764/922
7764/923
7764/924
7764/925
7764/926
7764/927
7764/928
7764/929
7764/930
7764/931
7764/932
7764/933
7764/934
7764/935
7764/936
7764/937
7764/938
7764/939
7764/940
7764/941
7764/942
7764/943
7764/944
7764/945
7764/946
7764/947
7764/948
7764/949
7764/950
7764/951
7764/952
7764/953
7764/954
7764/955
7764/956
7764/957
7764/958
7764/959
7764/960
7764/961
7764/962
7764/963
7764/964
7764/965
7764/966
7764/967
7764/968
7764/969
7764/970
7764/971
7764/972
7764/973
7764/974
7764/975
7764/976
7764/977
7764/978
7764/979
7764/980
7764/981
7764/982
7764/983
7764/984
7764/985
7764/986
7764/987
7764/988
7764/989
7764/990
7764/991
7764/992
7764/993
7764/994
7764/995
7764/996
7764/997
7764/998
7764/999
7764/1000
7764/1001
7764/1002
7764/1003
7764/1004
7764/1005
7764/1006
7764/1007
7764/1008
7764/1009
7764/1010
7764/1011
7764/1012
7764/1013
7764/1014
7764/1015
7764/1016
7764/1017
7764/1018
7764/1019
7764/1020
7764/1021
7764/1022
7764/1023
7764/1024
7764/1025
7764/1026
7764/1027
7764/1028
7764/1029
7764/1030
7764/1031
7764/1032
7764/1033
7764/1034
7764/1035
7764/1036
7764/1037
7764/1038
7764/1039
7764/1040
7764/1041
7764/1042
7764/1043
7764/1044
7764/1045
7764/1046
7764/1047
7764/1048
7764/1049
7764/1050
7764/1051
7764/1052
7764/1053
7764/1054
7764/1055
7764/1056
7764/1057
7764/1058
7764/1059
7764/1060
7764/1061
7764/1062
7764/1063
7764/1064
7764/1065
7764/1066
7764/1067
7764/1068
7764/1069
7764/1070
7764/1071
7764/1072
7764/1073
7764/1074
7764/1075
7764/1076
7764/1077
7764/1078
7764/1079
7764/1080
7764/1081
7764/1082
7764/1083
7764/1084
7764/1085
7764/1086
7764/1087
7764/1088
7764/1089
7764/1090
7764/1091
7764/1092
7764/1093
7764/1094
7764/1095
7764/1096
7764/1097
7764/1098
7764/1099
7764/1100
7764/1101
7764/1102
7764/1103
7764/1104
7764/1105
7764/1106
7764/1107
7764/1108
7764/1109
7764/1110
7764/1111
7764/1112
7764/1113
7764/1114
7764/1115
7764/1116
7764/1117
7764/1118
7764/1119
7764/1120
7764/1121
7764/1122
7764/1123
7764/1124
7764/1125
7764/1126
7764/1127
7764/1128
7764/1129
7764/1130
7764/1131
7764/1132
7764/1133
7764/1134
7764/1135
7764/1136
7764/1137
7764/1138
7764/1139
7764/1140
7764/1141
7764/1142
7764/1143
7764/1144
7764/1145
7764/1146
7764/1147
7764/1148
7764/1149
7764/1150
7764/1151
7764/1152
7764/1153
7764/1154
7764/1155
7764/1156
7764/1157
7764/1158
7764/1159
7764/1160
7764/1161
7764/1162
7764/1163
7764/1164
7764/1165
7764/1166
7764/1167
7764/1168
7764/1169
7764/1170
7764/1171
7764/1172
7764/1173
7764/1174
7764/1175
7764/1176
7764/1177
7764/1178
7764/1179
7764/1180
7764/1181
7764/1182
7764/1183
7764/1184
7764/1185
7764/1186
7764/1187
7764/1188
7764/1189
7764/1190
7764/1191
7764/1192
7764/1193
7764/1194
7764/1195
7764/1196
7764/1197
7764/1198
7764/1199
7764/1200
7764/1201
7764/1202
7764/1203
7764/1204
7764/1205
7764/1206
7764/1207
7764/1208
7764/1209
7764/1210
7764/1211
7764/1212
7764/1213
7764/1214
7764/1215
7764/1216
7764/1217
7764/1218
7764/1219
7764/1220
7764/1221
7764/1222
7764/1223
7764/1224
7764/1225
7764/1226
7764/1227
7764/1228
7764/1229
7764/1230
7764/1231
7764/1232
7764/1233
7764/1234
7764/1235
7764/1236
7764/1237
7764/1238
7764/1239
7764/1240
7764/1241
7764/1242
7764/1243
7764/1244
7764/1245
7764/1246
7764/1247
7764/1248
7764/1249
7764/1250
7764/1251
7764/1252
7764/1253
7764/1254
7764/1255
7764/1256
7764/1257
7764/1258
7764/1259
7764/1260
7764/1261
7764/1262
7764/1263
7764/1264
7764/1265
7764/1266
7764/1267
7764/1268
7764/1269
7764/1270
7764/1271
7764/1272
7764/1273
7764/1274
7764/1275
7764/1276
7764/1277
7764/1278
7764/1279
7764/1280
7764/1281
7764/1282
7764/1283
7764/1284
7764/1285
7764/1286
7764/1287
7764/1288
7764/1289
7764/1290
7764/1291
7764/1292
7764/1293
7764/1294
7764/1295
7764/1296
7764/1297
7764/1298
7764/1299
7764/1300
7764/1301
7764/1302
7764/1303
7764/1304
7764/1305
7764/1306
7764/1307
7764/1308
7764/1309
7764/1310
7764/1311
7764/1312
7764/1313
7764/1314
7764/1315
7764/1316
7764/1317
7764/1318
7764/1319
7764/1320
7764/1321
7764/1322
7764/1323
7764/1324
7764/1325
7764/1326
7764/1327
7764/1328
7764/1329
7764/1330
7764/1331
7764/1332
7764/1333
7764/1334
7764/1335
7764/1336
7764/1337
7764/1338
7764/1339
7764/1340
7764/1341
7764/1342
7764/1343
7764/1344
7764/1345
7764/1346
7764/1347
7764/1348
7764/1349
7764/1350
7764/1351
7764/1352
7764/1353
7764/1354
7764/1355
7764/1356
7764/1357
7764/1358
7764/1359
7764/1360
7764/1361
7764/1362
7764/1363
7764/1364
7764/1365
7764/1366
7764/1367
7764/1368
7764/1369
7764/1370
7764/1371
7764/1372
7764/1373
7764/1374
7764/1375
7764/1376
7764/1377
7764/1378
7764/1379
7764/1380
7764/1381
7764/1382
7764/1383
7764/1384
7764/1385
7764/1386
7764/1387
7764/1388
7764/1389
7764/1390
7764/1391
7764/1392
7764/1393
7764/1394
7764/1395
7764/1396
7764/1397
7764/1398
7764/1399
7764/1400
7764/1401
7764/1402
7764/1403
7764/1404
7764/1405
7764/1406
7764/1407
7764/1408
7764/1409
7764/1410
7764/1411
7764/1412
7764/1413
7764/1414
7764/1415
7764/1416
7764/1417
7764/1418
7764/1419
7764/1420
7764/1421
7764/1422
7764/1423
7764/1424
7764/1425
7764/1426
7764/1427
7764/1428
7764/1429
7764/1430
7764/1431
7764/1432
7764/1433
7764/1434
7764/1435
7764/1436
7764/1437
7764/1438
7764/1439
7764/1440
7764/1441
7764/1442
7764/1443
7764/1444
7764/1445
7764/1446
7764/1447
7764/1448
7764/1449
7764/1450
7764/1451
7764/1452
7764/1453
7764/1454
7764/1455
7764/1456
7764/1457
7764/1458
7764/1459
7764/1460
7764/1461
7764/1462
7764/1463
7764/1464
7764/1465
7764/1466
7764/1467
7764/1468
7764/1469
7764/1470
7764/1471
7764/1472
7764/1473
7764/1474
7764/1475
7764/1476
7764/1477
7764/1478
7764/1479
7764/1480
7764/1481
7764/1482
7764/1483
7764/1484
7764/1485
7764/1486
7764/1487
7764/1488
7764/1489
7764/1490
7764/1491
7764/1492
7764/1493
7764/1494
7764/1495
7764/1496
7764/1497
7764/1498
7764/1499
7764/1500
7764/1501
7764/1502
7764/1503
7764/1504
7764/1505
7764/1506
7764/1507
7764/1508
7764/1509
7764/1510
7764/1511
7764/1512
7764/1513
7764/1514
7764/1515
7764/1516
7764/1517
7764/1518
7764/1519
7764/1520
7764/1521
7764/1522
7764/1523
7764/1524
7764/1525
7764/1526
7764/1527
7764/1528
7764/1529
7764/1530
7764/1531
7764/1532
7764/1533
7764/1534
7764/1535
7764/1536
7764/1537
7764/1538
7764/1539
7764/1540
7764/1541
7764/1542
7764/1543
7764/1544
7764/1545
7764/1546
7764/1547
7764/1548
7764/1549
7764/1550
7764/1551
7764/1552
7764/1553
7764/1554
7764/1555
7764/1556
7764/1557
7764/1558
7764/1559
7764/1560
7764/1561
7764/1562
7764/1563
7764/1564
7764/1565
7764/1566
7764/1567
7764/1568
7764/1569
7764/1570
7764/1571
7764/1572
7764/1573
7764/1574
7764/1575
7764/1576
7764/1577
7764/1578
7764/1579
7764/1580
7764/1581
7764/1582
7764/1583
7764/1584
7764/1585
7764/1586
7764/1587
7764/1588
7764/1589
7764/1590
7764/1591
7764/1592
7764/1593
7764/1594
7764/1595
7764/1596
7764/1597
7764/1598
7764/1599
7764/1600
7764/1601
7764/1602
7764/1603
7764/1604
7764/1605
7764/1606
7764/1607
7764/1608
7764/1609
7764/1610
7764/1611
7764/1612
7764/1613
7764/1614
7764/1615
7764/1616
7764/1617
7764/1618
7764/1619
7764/1620
7764/1621
7764/1622
7764/1623
7764/1624
7764/1625
7764/1626
7764/1627
7764/1628
7764/1629
7764/1630
7764/1631
7764/1632
7764/1633
7764/1634
7764/1635
7764/1636
7764/1637
7764/1638
7764/1639
7764/1640
7764/1641
7764/1642
7764/1643
7764/1644
7764/1645
7764/1646
7764/1647
7764/1648
7764/1649
7764/1650
7764/1651
7764/1652
7764/1653
7764/1654
7764/1655
7764/1656
7764/1657
7764/1658
7764/1659
7764/1660
7764/1661
7764/1662
7764/1663
7764/1664
7764/1665
7764/1666
7764/1667
7764/1668
7764/1669
7764/1670
7764/1671
7764/1672
7764/1673
7764/1674
7764/1675
7764/1676
7764/1677
7764/1678
7764/1679
7764/1680
7764/1681
7764/1682
7764/1683
7764/1684
7764/1685
7764/1686
7764/1687
7764/1688
7764/1689
7764/1690
7764/1691
7764/1692
7764/1693
7764/1694
7764/1695
7764/1696
7764/1697
7764/1698
7764/1699
7764/1700
7764/1701
7764/1702
7764/1703
7764/1704
7764/1705
7764/1706
7764/1707
7764/1708
7764/1709
7764/1710
7764/1711
7764/1712
7764/1713
7764/1714
7764/1715
7764/1716
7764/1717
7764/1718
7764/1719
7764/1720
7764/1721
7764/1722
7764/1723
7764/1724
7764/1725
7764/1726
7764/1727
7764/1728
7764/1729
7764/1730
7764/1731
7764/1732
7764/1733
7764/1734
7764/1735
7764/1736
7764/1737
7764/1738
7764/1739
7764/1740
7764/1741
7764/1742
7764/1743
7764/1744
7764/1745
7764/1746
7764/1747
7764/1748
7764/1749
7764/1750
7764/1751
7764/1752
7764/1753
7764/1754
7764/1755
7764/1756
7764/1757
7764/1758
7764/1759
7764/1760
7764/1761
7764/1762
7764/1763
7764/1764
7764/1765
7764/1766
7764/1767
7764/1768
7764/1769
7764/1770
7764/1771
7764/1772
7764/1773
7764/1774
7764/1775
7764/1776
7764/1777
7764/1778
7764/1779
7764/1780
7764/1781
7764/1782
7764/1783
7764/1784
7764/1785
7764/1786
7764/1787
7764/1788
7764/1789
7764/1790
7764/1791
7764/1792
7764/1793
7764/1794
7764/1795
7764/1796
7764/1797
7764/1798
7764/1799
7764/1800
7764/1801
7764/1802
7764/1803
7764/1804
7764/1805
7764/1806
7764/1807
7764/1808
7764/1809
7764/1810
7764/1811
7764/1812
7764/1813
7764/1814
7764/1815
7764/1816
7764/1817
7764/1818
7764/1819
7764/1820
7764/1821
7764/1822
7764/1823
7764/1824
7764/1825
7764/1826
7764/1827
7764/1828
7764/1829
7764/1830
7764/1831
7764/1832
7764/1833
7764/1834
7764/1835
7764/1836
7764/1837
7764/1838
7764/1839
7764/1840
7764/1841
7764/1842
7764/1843
7764/1844
7764/1845
7764/1846
7764/1847
7764/1848
7764/1849
7764/1850
7764/1851
7764/1852
7764/1853
7764/1854
7764/1855
7764/1856
7764/1857
7764/1858
7764/1859
7764/1860
7764/1861
7764/1862
7764/1863
7764/1864
7764/1865
7764/1866
7764/1867
7764/1868
7764/1869
7764/1870
7764/1871
7764/1872
7764/1873
7764/1874
7764/1875
7764/1876
7764/1877
7764/1878
7764/1879
7764/1880
7764/1881
7764/1882
7764/1883
7764/1884
7764/1885
7764/1886
7764/1887
7764/1888
7764/1889
7764/1890
7764/1891
7764/1892
7764/1893
7764/1894
7764/1895
7764/1896
7764/1897
7764/1898
7764/1899
7764/1900
7764/1901
7764/1902
7764/1903
7764/1904
7764/1905
7764/1906
7764/1907
7764/1908
7764/1909
7764/1910
7764/1911
7764/1912
7764/1913
7764/1914
7764/1915
7764/1916
7764/1917
7764/1918
7764/1919
7764/1920
7764/1921
7764/1922
7764/1923
7764/1924
7764/1925
7764/1926
7764/1927
7764/1928
7764/1929
7764/1930
7764/1931
7764/1932
7764/1933
7764/1934
7764/1935
7764/1936
7764/1937
7764/1938
7764/1939
7764/1940
7764/1941
7764/1942
7764/1943
7764/1944
7764/1945
7764/1946
7764/1947
7764/1948
7764/1949
7764/1950
7764/1951
7764/1952
7764/1953
7764/1954
7764/1955
7764/1956
7764/1957
7764/1958
7764/1959
7764/1960
7764/1961
7764/1962
7764/1963
7764/1964
7764/1965
7764/1966
7764/1967
7764/1968
7764/1969
7764/1970
7764/1971
7764/1972
7764/1973
7764/1974
7764/1975
7764/1976
7764/1977
7764/1978
7764/1979
7764/1980
7764/1981
7764/1982
7764/1983
7764/1984
7764/1985
7764/1986
7764/1987
7764/1988
7764/1989
7764/1990
7764/1991
7764/1992
7764/1993
7764/1994
7764/1995
7764/1996
7764/1997
7764/1998
7764/1999
7764/2000
7764/2001
7764/2002
7764/2003
7764/2004
7764/2005
7764/2006
7764/2007
7764/2008
7764/2009
7764/2010
7764/2011
7764/2012
7764/2013
7764/2014
7764/2015
7764/2016
7764/2017
7764/2018
7764/2019
7764/2020
7764/2021
7764/2022
7764/2023
7764/2024
7764/2025
7764/2026
7764/2027
7764/2028
7764/2029
7764/2030
7764/2031
7764/2032
7764/2033
7764/2034
7764/2035
7764/2036
7764/2037
7764/2038
7764/2039
7764/2040
7764/2041
7764/2042
7764/2043
7764/2044
7764/2045
7764/2046
7764/2047
7764/2048
7764/2049
7764/2050
7764/2051
7764/2052
7764/2053
7764/2054
7764/2055
7764/2056
7764/2057
7764/2058
7764/2059
7764/2060
7764/2061
7764/2062
7764/2063
7764/2064
7764/2065
7764/2066
7764/2067
7764/2068
7764/2069
7764/2070
7764/2071
7764/2072
7764/2073
7764/2074
7764/2075
7764/2076
7764/2077
7764/2078
7764/2079
7764/2080
7764/2081
7764/2082
7764/2083
7764/2084
7764/2085
7764/2086
7764/2087
7764/2088
7764/2089
7764/2090
7764/2091
7764/2092
7764/2093
7764/2094
7764/2095
7764/2096
7764/2097
7764/2098
7764/2099
7764/2100
7764/2101
7764/2102
7764/2103
7764/2104
7764/2105
7764/2106
7764/2107
7764/2108
7764/2109
7764/2110
7764/2111
7764/2112
7764/2113
7764/2114
7764/2115
7764/2116
7764/2117
7764/2118
7764/2119
7764/2120
7764/2121
7764/2122
7764/2123
7764/2124
7764/2125
7764/2126
7764/2127
7764/2128
7764/2129
7764/2130
7764/2131
7764/2132
7764/2133
7764/2134
7764/2135
7764/2136
7764/2137
7764/2138
7764/2139
7764/2140
7764/2141
7764/2142
7764/2143
7764/2144
7764/2145
7764/2146
7764/2147
7764/2148
7764/2149
7764/2150
7764/2151
7764/2152
7764/2153
7764/2154
7764/2155
7764/2156
7764/2157
7764/2158
7764/2159
7764/2160
7764/2161
7764/2162
7764/2163
7764/2164
7764/2165
7764/2166
7764/2167
7764/2168
7764/2169
7764/2170
7764/2171
7764/2172
7764/2173
7764/2174
7764/2175
7764/2176
7764/2177
7764/2178
7764/2179
7764/2180
7764/2181
7764/2182
7764/2183
7764/2184
7764/2185
7764/2186
7764/2187
7764/2188
7764/2189
7764/2190
7764/2191
7764/2192
7764/2193
7764/2194
7764/2195
7764/2196
7764/2197
7764/2198
7764/2199
7764/2200
7764/2201
7764/2202
7764/2203
7764/2204
7764/2205
7764/2206
7764/2207
7764/2208
7764/2209
7764/2210
7764/2211
7764/2212
7764/2213
7764/2214
7764/2215
7764/2216
7764/2217
7764/2218
7764/2219
7764/2220
7764/2221
7764/2222
7764/2223
7764/2224
7764/2225
7764/2226
7764/2227
7764/2228
7764/2229
7764/2230
7764/2231
7764/2232
7764/2233
7764/2234
7764/2235
7764/2236
7764/2237
7764/2238
7764/2239
7764/2240
7764/2241
7764/2242
7764/2243
7764/2244
7764/2245
7764/2246
7764/2247
7764/2248
7764/2249
7764/2250
7764/2251
7764/2252
7764/2253
7764/2254
7764/2255
7764/2256
7764/2257
7764/2258
7764/2259
7764/2260
7764/2261
7764/2262
7764/2263
7764/2264
7764/2265
7764/2266
7764/2267
7764/2268
7764/2269
7764/2270
7764/2271
7764/2272
7764/2273
7764/2274
7764/2275
7764/2276
7764/2277
7764/2278
7764/2279
7764/2280
7764/2281
7764/2282
7764/2283
7764/2284
7764/2285
7764/2286
7764/2287
7764/2288
7764/2289
7764/2290
7764/2291
7764/2292
7764/2293
7764/2294
7764/2295
7764/2296
7764/2297
7764/2298
7764/2299
7764/2300
7764/2301
7764/2302
7764/2303
7764/2304
7764/2305
7764/2306
7764/2307
7764/2308
7764/2309
7764/2310
7764/2311
7764/2312
7764/2313
7764/2314
7764/2315
7764/2316
7764/2317
7764/2318
7764/2319
7764/2320
7764/2321
7764/2322
7764/2323
7764/2324
7764/2325
7764/2326
7764/2327
7764/2328
7764/2329
7764/2330
7764/2331
7764/2332
7764/2333
7764/2334
7764/2335
7764/2336
7764/2337
7764/2338
7764/2339
7764/2340
7764/2341
7764/2342
7764/2343
7764/2344
7764/2345
7764/2346
7764/2347
7764/2348
7764/2349
7764/2350
7764/2351
7764/2352
7764/2353
7764/2354
7764/2355
7764/2356
7764/2357
7764/2358
7764/2359
7764/2360
7764/2361
7764/2362
7764/2363
7764/2364
7764/2365
7764/2366
7764/2367
7764/2368
7764/2369
7764/2370
7764/2371
7764/2372
7764/2373
7764/2374
7764/2375
7764/2376
7764/2377
7764/2378
7764/2379
7764/2380
7764/2381
7764/2382
7764/2383
7764/2384
7764/2385
7764/2386
7764/2387
7764/2388
7764/2389
7764/2390
7764/2391
7764/2392
7764/2393
7764/2394
7764/2395
7764/2396
7764/2397
7764/2398
7764/2399
7764/2400
7764/2401
7764/2402
7764/2403
7764/2404
7764/2405
7764/2406
7764/2407
7764/2408
7764/2409
7764/2410
7764/2411
7764/2412
7764/2413
7764/2414
7764/2415
7764/2416
7764/2417
7764/2418
7764/2419
7764/2420
7764/2421
7764/2422
7764/2423
7764/2424
7764/2425
7764/2426
7764/2427
7764/2428
7764/2429
7764/2430
7764/2431
7764/2432
7764/2433
7764/2434
7764/2435
7764/2436
7764/2437
7764/2438
7764/2439
7764/2440
7764/2441
7764/2442
7764/2443
7764/2444
7764/2445
7764/2446
7764/2447
7764/2448
7764/2449
7764/2450
7764/2451
7764/2452
7764/2453
7764/2454
7764/2455
7764/2456
7764/2457
7764/2458
7764/2459
7764/2460
7764/2461
7764/2462
7764/2463
7764/2464
7764/2465
7764/2466
7764/2467
7764/2468
7764/2469
7764/2470
7764/2471
7764/2472
7764/2473
7764/2474
7764/2475
7764/2476
7764/2477
7764/2478
7764/2479
7764/2480
7764/2481
7764/2482
7764/2483
7764/2484
7764/2485
7764/2486
7764/2487
7764/2488
7764/2489
7764/2490
7764/2491
7764/2492
7764/2493
7764/2494
7764/2495
7764/2496
7764/2497
7764/2498
7764/2499
7764/2500
7764/2501
7764/2502
7764/2503
7764/2504
7764/2505
7764/2506
7764/2507
7764/2508
7764/2509
7764/2510
7764/2511
7764/2512
7764/2513
7764/2514
7764/2515
7764/2516
7764/2517
7764/2518
7764/2519
7764/2520
7764/2521
7764/2522
7764/2523
7764/2524
7764/2525
7764/2526
7764/2527
7764/2528
7764/2529
7764/2530
7764/2531
7764/2532
7764/2533
7764/2534
7764/2535
7764/2536
7764/2537
7764/2538
7764/2539
7764/2540
7764/2541
7764/2542
7764/2543
7764/2544
7764/2545
7764/2546
7764/2547
7764/2548
7764/2549
7764/2550
7764/2551
7764/2552
7764/2553
7764/2554
7764/2555
7764/2556
7764/2557
7764/2558
7764/2559
7764/2560
7764/2561
7764/2562
7764/2563
7764/2564
7764/2565
7764/2566
7764/2567
7764/2568
7764/2569
7764/2570
7764/2571
7764/2572
7764/2573
7764/2574
7764/2575
7764/2576
7764/2577
7764/2578
7764/2579
7764/2580
7764/2581
7764/2582
7764/2583
7764/2584
7764/2585
7764/2586
7764/2587
7764/2588
7764/2589
7764/2590
7764/2591
7764/2592
7764/2593
7764/2594
7764/2595
7764/2596
7764/2597
7764/2598
7764/2599
7764/2600
7764/2601
7764/2602
7764/2603
7764/2604
7764/2605
7764/2606
7764/2607
7764/2608
7764/2609
7764/2610
7764/2611
7764/2612
7764/2613
7764/2614
7764/2615
7764/2616
7764/2617
7764/2618
7764/2619
7764/2620
7764/2621
7764/2622
7764/2623
7764/2624
7764/2625
7764/2626
7764/2627
7764/2628
7764/2629
7764/2630
7764/2631
7764/2632
7764/2633
7764/2634
7764/2635
7764/2636
7764/2637
7764/2638
7764/2639
7764/2640
7764/2641
7764/2642
7764/2643
7764/2644
7764/2645
7764/2646
7764/2647
7764/2648
7764/2649
7764/2650
7764/2651
7764/2652
7764/2653
7764/2654
7764/2655
7764/2656
7764/2657
7764/2658
7764/2659
7764/2660
7764/2661
7764/2662
7764/2663
7764/2664
7764/2665
7764/2666
7764/2667
7764/2668
7764/2669
7764/2670
7764/2671
7764/2672
7764/2673
7764/2674
7764/2675
7764/2676
7764/2677
7764/2678
7764/2679
7764/2680
7764/2681
7764/2682
7764/2683
7764/2684
7764/2685
7764/2686
7764/2687
7764/2688
7764/2689
7764/2690
7764/2691
7764/2692
7764/2693
7764/2694
7764/2695
7764/2696
7764/2697
7764/2698
7764/2699
7764/2700
7764/2701
7764/2702
7764/2703
7764/2704
7764/2705
7764/2706
7764/2707
7764/2708
7764/2709
7764/2710
7764/2711
7764/2712
7764/2713
7764/2714
7764/2715
7764/2716
7764/2717
7764/2718
7764/2719
7764/2720
7764/2721
7764/2722
7764/2723
7764/2724
7764/2725
7764/2726
7764/2727
7764/2728
7764/2729
7764/2730
7764/2731
7764/2732
7764/2733
7764/2734
7764/2735
7764/2736
7764/2737
7764/2738
7764/2739
7764/2740
7764/2741
7764/2742
7764/2743
7764/2744
7764/2745
7764/2746
7764/2747
7764/2748
7764/2749
7764/2750
7764/2751
7764/2752
7764/2753
7764/2754
7764/2755
7764/2756
7764/2757
7764/2758
7764/2759
7764/2760
7764/2761
7764/2762
7764/2763
7764/2764
7764/2765
7764/2766
7764/2767
7764/2768
7764/2769
7764/2770
7764/2771
7764/2772
7764/2773
7764/2774
7764/2775
7764/2776
7764/2777
7764/2778
7764/2779
7764/2780
7764/2781
7764/2782
7764/2783
7764/2784
7764/2785
7764/2786
7764/2787
7764/2788
7764/2789
7764/2790
7764/2791
7764/2792
7764/2793
7764/2794
7764/2795
7764/2796
7764/2797
7764/2798
7764/2799
7764/2800
7764/2801
7764/2802
7764/2803
7764/2804
7764/2805
7764/2806
7764/2807
7764/2808
7764/2809
7764/2810
7764/2811
7764/2812
7764/2813
7764/2814
7764/2815
7764/2816
7764



STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zaustavštl
- građevinska linija prizemlja
- linija zaštite prilikom gradnje objekta
- linija obuzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica faze gradnje FAZA I
- granica faze gradnje FAZA II
- granica faze gradnje FAZA III
- raspoloživa površina terena
- raspoloživa zastrtjena površina terena
- kosina terena (prirodna)
- trotoari
- prilazna terasa
- raspoloživi nivo tla (kod TS)
- PARKING MESTO 2500/5000cm (kosi parking mesta sa ulice 2500/5000cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 2500/5000cm (ravni parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 2500/5000cm (mesta/prikl za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZ U STANBENI DEO
- ULAZ U POSLOVNI DEO
- ULAZ U LOKALE
- PP stari / novi iz geodo
- Pravci kretanja vozila
- Označ.parking mesta
- Poklopac
- Relativna kota
- Apsolutna kota
- Visinska kota
- -0.20 158.60 NULTA KOTA LAMELE I

Legenda i zelenilo:

Školovane površine:

- beton
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- betonski rasteri ploče sa travom

Materijali:

- trava
- pergola
- Zaštita ograđa

Spoljno osvetlenje:

- 01 - PHILIPS BCP397 T26 LED30/4/740 PSU 50K7 ITS PLY-S
- 02 - PHILIPS BCP397 T26 LED40/4/740 PSU 50K7 ITS DM-S
- 07 - HOROF Wall Light Deco 10W (10.2 lm)
- 08 - HOROF Wall Light L 150 Dark Gray Metal 5W (12.5 lm)
- 09 - VP LED ink 3x SE ZIDNI/MONTAŽNI LINIJSKI 3 m
- 10 - VP LED ink 5x SE ZIDNI/MONTAŽNI LINIJSKI 2 X 5.5m
- 14 - VP LED ink 7x SE ZIDNI/MONTAŽNI LINIJSKI 5.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (H 30m, predmet kroštanje visa 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (H 20 m, predmet kroštanje visa 7.5m)
3. Srednje visoko lišćarsko drveće (H 15m, predmet kroštanje visa 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (H 8-9 m, predmet kroštanje visa 4 m)
5. Ukrasno lišćarsko zimzeleno drveće (H 3-4m) u žbunj ogradi
6. Visoko lišćarsko žbunje (H 3m)
7. Lišćarsko žbunje (H 50/70cm)
8. Srednje visoko žbunasti (H 150c, predmet kroštanje visa 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (H 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živicu ogradi (H 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (H 0.8-1 m)
12. Srednje visoko zimzeleno žbunje (H 2.5m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKAT:	NEL gradnja d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Adresa:	Milentija Popovića 1a/III, 11 070 Novi Beograd
Tel/fax:	011/3131-777
Mail:	office@nel.rs
Web:	www.nel.rs
Odgovorni projektant:	Ivana Ćirić, dipl.inž.arh. br. lic. 300 J 09 07
Saradnici:	
Broj projekta:	2019/01
Datum:	Novembar 2019.
Razmera:	1:100
Faza:	IDEJNO REŠENJE
Sadržaj:	SITUACIONI PLAN SA PRIKAZOM FAZA GRADNJE
Broj lista:	01
Broj listova:	01
Format:	A1
Naziv:	OSNOVA PODRUMA -1

PREGLED POVRŠINA PODRUM -3

PODRUM -3

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	HODNIK SA NADPRITISKOM	6.72
2.	HODNIK SA NADPRITISKOM	5.38
3.	HODNIK SA NADPRITISKOM	5.35
4.	HODNIK SA NADPRITISKOM	9.69
5.	HODNIK	8.80
6.	HODNIK	8.80
7.	HODNIK	19.42
8.	STEPENIŠTE	4.80
9.	STEPENIŠTE	4.80
10.	STEPENIŠTE	5.68
11.	**LIFT**	4.25
12.	**LIFT**	3.14
13.	**LIFT**	4.25
14.	**LIFT**	3.15
15.	**LIFT**	4.59
UKUPNO		98.81

GARAŽA		
14.	PARKING MEST**A**	710.18
15.	SAOBRAĆAJNICA	947.75
UKUPNO		1657.93

OSTAVNI DEO		
OP3	OSTAVNA PROSTORIJA	15.25
OP4	OSTAVNA PROSTORIJA	4.18
UKUPNO		19.43

TEHNIČKE PROSTORIJE		
TP8	JAMA TOPLOTNE PODSTANICE	7.56
TP9	ELEKTRO SOBA JAKA STRUJA	20.52
TP10	SPRINKLER PUMPNA STANICA I VENTILSKA STANICA	23.38
TP11	PROSTORIJA ZA SEPARATORE MASTI	59.92
UKUPNO		111.38

NETO POVRŠINE PODRUMA -3

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE 98.81m²
UKUPNO GARAŽA 1657.93m²
OSTAVNI DEO..... 19.43m²
TEHNIČKE PROSTORIJE..... 111.38m²

UKUPNA NETO 1887.55m²

UKUPNA BRUTO .....2163.67 m²

UKUPNO PODRUM -3

UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA -3 ..... 1887.55

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA -3 .....2163.67 m²

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Potpis:

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Saradnici glavnog projektanta:

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62
K.O.Voždovac

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 9

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA PODRUMA -3**



STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zaustavnici
- građevinska linija prizemlja
- linija podzemne prihvatnog projekta
- linija clustera (horizontalna projekcija objekta)
- granica faze gradnje FAZA I
- granica faze gradnje FAZA II
- granica faze gradnje FAZA III
- nepohođene kosine terase
- nepohođene zasejane kosine terase
- kosine terase (prirodne)
- ivicaci
- prihodne terase
- nepohođeni travni tepih (kod TS)
- PARKING MESTO 2500/5000cm (kosi parking mesta sa dim.2500/5000cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 3700/550cm (ravni parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 5850/550cm (kosi parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 2500/550cm (mesta/prase za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZ U STAMBENI DEO
- ULAZ U POSLOVNI DEO
- ULAZ U LOKALE
- PP stari / novi iz garaže
- Pravci kretanja vozila
- Označa parking mesta
- Poklopac
- Relativna kota
- Apsolutna kota
- Visinska kota
- -0.20 / 158.60 NULTA KOTA LAMELE I

Legenda i zelenilo:

Školovane površine

- lantan
- popinčarje
- drvo
- ploče u travi
- betonski rasteri ploče sa travom

Materijali

- kuća
- pergola

Drečja igrališta

Spoljno rasvetа

- 01 - TRILEN BOPEP TSR LED/24/740 PRU SM/1170 L/N A E
- 02 - TRILEN BOPEP TSR LED/84/740 PRU SM/1170 L/N A E
- 07 - HOMEP Wall Light Deco 10W (10.0 W)
- 08 - HOMEP Wall Light L 150 Dark Gray Metal 5W (5.0 W)
- 09 - VP Lift ww 6x 20 ZEMUNSKI LIFOR 2 X 6.5m
- 10 - VP Lift ww 6x 20 ZEMUNSKI LIFOR 2 X 6.5m
- 11 - VP Lift ww 6x 20 ZEMUNSKI LIFOR 2 X 6.5m

1. Visoko stablasto drveće (h 30m, predmet kroštanje visa 10m)
2. Srednje visoko stablasto drveće (h 20 m, predmet kroštanje visa 7.5m)
3. Srednje visoko stablasto drveće (h 15m, predmet kroštanje visa 6 m)
4. Nisko stablasto drveće (h 8-9m, predmet kroštanje visa 4 m)
5. Ukrasno stablasto-grmolasto drveće (h 3-4m) u žbunji ogradi
6. Visoko, listopadno žbunje (h 3m)
7. Ukrasno žbunje (h 50/70cm)
8. Srednje visoko žbunje (h 150cm, predmet kroštanje visa 3m)
9. Visoko zimzelenno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzelenno žbunje formirano u živicu ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.6 m)
12. Srednje zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
13. Puzavice
14. Travе

PROJEKTANT:	NEL gradnja d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165 V, 11070 Novi Beograd, tel: +381 11 3111 777, fax: +381 11 3111 778
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Miloš Ilić, dipl.inž.arh. br. lic. 300 J 07
SARADNICI:	Nikola Milanović, dipl.inž.arh. Ana Stanković, dipl.inž.arh.
FAZA:	IDEJNI - Novi Sad - Zoning
NAZIV PROJEKTA:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
LOKACIJA:	Novi Sad, Bulevar oslobođenja bb, KO NOVI SAD III, Novo Naselje
INVESTITOR:	Novosadska fabrika keramike a.d. Bulevar oslobođenja 297, 21000 Novi Sad
SADRŽAJ:	OSNOVA PODRUMA -2
Razmera:	1:100
Datum:	28.2019.
Broj:	01
Format:	A0

PREGLED POVRŠINA PODRUM -2

PODRUM -2

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	HODNIK SA NADPRITISKOM	6.72
2.	HODNIK SA NADPRITISKOM	5.02
3.	HODNIK SA NADPRITISKOM	5.01
4.	HODNIK SA NADPRITISKOM	9.69
5.	HODNIK	8.80
6.	HODNIK	8.80
7.	HODNIK	19.42
8.	STEPENIŠTE	18.88
9.	STEPENIŠTE	18.88
10.	STEPENIŠTE	19.76
UKUPNO		120.98

GARAŽA		
16.	PARKING MESTA	717.39
17.	SAOBRAĆAJNICA	997.98
18.	RAMPA	134.05
UKUPNO		1849.42

OSTAVNI DEO		
OP2	OSTAVNA PROSTORIJA	4.18
UKUPNO		4.18

TEHNIČKE PROSTORIJE		
TP7	ELEKTRO SOBA JAKA STRUJA	20.52
UKUPNO		20.52

NETO POVRŠINE PODRUMA -2

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE ..... 120.98 m²
UKUPNO GARAŽA .....1849.42 m²
OSTAVNI DEO..... 4.18 m²
TEHNIČKE PROSTORIJE..... 20.52 m²

UKUPNA NETO .....1995.10 m²

UKUPNA BRUTO 2163.67

UKUPNO PODRUM -2

UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA -2 .....1995.10 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA -2 .....2163.67 m²

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Potpis:

Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Saradnici glavnog projektanta:

INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62
K.O.Voždovac

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 11

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA PODRUMA -2**



STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zaustavštl
- građevinska linija prizemlja
- kota pozitivne prikučenog projekta
- linija visokog (horizontalnog projekcija objekta)
- granica faze gradnje FAZA I
- granica faze gradnje FAZA II
- raznifarbe krovne ravne
- raznifarbe zelenjarske krovne ravne
- kosmo krovo (prikučeno)
- kosovi
- prikučna ravan
- raznifarbe razni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 2500/500cm (kos parking mesta za OH 2500/500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 3700/500cm (jedno parking mesta za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 5800/500cm (dva parking mesta za invalida)
- PARKING MESTO 2500/500cm (rezervisano za električno vozilo)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZ U STAMBENI DEO
- ULAZ U POSLOVNI DEO
- ULAZ U LOKALE
- PP stari i ulaz iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Označa parking mesta
- Poklapa
- Relativna kota
- Apsolutna kota
- Visinska kota
- -0.20 / 158.60 NULTA KOTA LAMELE I

Legenda i zelenilo:

Slobodne površine

- beton
- popločanje
- drvo
- zelena u travi
- betonski rasteri ploče sa travom

Materijal

- kuća
- pergola
- Zaštita ograđa

Spoljno rastinje

- 1. Visoko lišćarsko drveće (H 30m, predmet kvalitet sa 10m)
- 2. Srednje visoko lišćarsko drveće (H 20 m, predmet kvalitet sa 7.5m)
- 3. Srednje visoko lišćarsko drveće (H 15m, predmet kvalitet sa 6 m)
- 4. Nisko lišćarsko drveće (H 8-10m, predmet kvalitet sa 4 m)
- 5. Ukrasno lišćarsko zimzelenilno drveće (H 10m, u žbunu ogledi)
- 6. Visoko lišćarsko žbunje (H 5m)
- 7. Lišćarsko žbunje (H 50/70cm)
- 8. Srednje visoko lišćarsko (H 10m, predmet kvalitet sa 3m)
- 9. Visoko zimzelenilno žbunje (H 1.7m)
- 10. Visoko zimzelenilno žbunje formirano u živicu ogledi (H 1.7 m)
- 11. Zimzelenilno žbunje (H 0.8 m)
- 12. Ukrasno zimzelenilno žbunje (H 0.4 m)
- 13. Puzavice
- 14. Travai

PROJEKAT:	Revizija izvođenja III faza Izmena projekta
INVESTITOR:	[redacted]
OBJEKAT:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS KP 3854/1 KO Vrbas, Vrbas
SADRŽAJ:	SITUACIONI PLAN PRIKAZ NEIZMENJENIH FAZA PROJEKTA PREDMET IZMENE
BROJ PROJEKTA:	01/2020
FAZA:	IDEJNI PROJEKAT
R:	1:500
DATUM:	05.2021
LIST:	ODNOSNA PODSRUMA -1
BROJ:	1/1

PREGLED POVRŠINA PODRUM -1

PODRUM -1

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	HODNIK SA NADPRITISKOM	6.72
2.	HODNIK SA NADPRITISKOM	5.38
3.	HODNIK SA NADPRITISKOM	5.37
4.	HODNIK SA NADPRITISKOM	9.69
5.	HODNIK	8.80
6.	HODNIK	8.80
7.	HODNIK	19.42
8.	STEPENIŠTE	18.88
9.	STEPENIŠTE	18.88
10.	STEPENIŠTE	19.76
UKUPNO		121.70

GARAŽA		
16.	PARKING MEST**A**	726.08
17.	SAOBRAĆAJNICA	949.89
18.	RAMPA	134.11
UKUPNO		1810.08

OSTAVNI DEO		
OP1	OSTAVNA PROSTORIJA	4.18
UKUPNO		4.18

TEHNIČKE PROSTORIJE		
TP3	TOPLOTNA PODSTANICA	20.95
TP4	ELEKTRO SOBA JAKA STRUJA	20.52
TP5	SLABA STRUJA	11.10
TP6	VIK PUMPE - HIDRANTSKA	15.25
UKUPNO		67.82

NETO POVRŠINE PODRUMA -1

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE ..... 121.70 m²
UKUPNO GARAŽA .....1810.08 m²
OSTAVNI DEO..... 4.18 m²
TEHNIČKE PROSTORIJE..... 67.82 m²

UKUPNA NETO .....2003.78 m²

UKUPNA BRUTO .....2165.08 m²

UKUPNO PODRUM -1

UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA -1 .....2003.78 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA -1 ....2165.08 m²

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Potpis:

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62
K.O.Voždovac

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Saradnici glavnog projektanta:

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 13

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA PODRUMA -1**


STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
LEGENDA:
Legenda i zelenilo:
Bočnosteno pravilno
Mobilijar
Zaštita ograđina
Spoljno osvetlenje
1. Visoko lišćarsko drveće (iz PGR)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 20 m, prečnik krošnje cca 7-8m)
3. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 15m, prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 8-9m, prečnik krošnje cca 4 m)
5. Ukrasno lišćarsko ornamentalno drveće (h 3-4m) u žbunu ispred
6. Visoko lišćarsko žbunje (h 3m)
7. Lišćarska živica (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m, prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živu ogradu (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.6 m)
12. Srednje zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
13. Puzavice
14. Travai
PREDMET IZMENE
NEIZMENJENE FAZE PROJEKTA
PLANIRANO STAJALIŠTE JLP
LAMELA I
-3Po+P+7+Ps
GRAĐEVINSKA LINIJA
REGULACIONA LINIJA = GRANICA KATASTARSKE PARCELE
REGULACIONA LINIJA = KAT. PARCELA GRAĐEVINSKA PARCELA
Булевар Пека Дапчевића
ul. Kružni put vozdovački
Кружни пут Вождовачки
PEŠAČKI ULAZ
KOLSKO - PEŠAČKI ULAZ
NULTA KOTA LAMELE I
FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3
I faza
II faza
Svetlarnik
OSNOVA PRIZEMLJA

PREGLED POVRŠINA PRIZEMLJA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	VETROBRAN	5.41
2.	HODNIK	41.72
3.	STEPENIŠTE	25.44
UKUPNO		72.57

POSLOVNI DEO (ULAZI 11 I 13)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	VETROBRAN	13.63
2.	HODNIK	19.44
3.	STEPENIŠTE	30.64
4.	VETROBRAN	5.41
5.	HODNIK	40.34
6.	STEPENIŠTE	25.53
UKUPNO		134.98

LOKAL L1		
P1	PROSTOR LOKALA	389.99
P2	TOALET	6.26
P3	TROKADERO	1.90
UKUPNO		398.15

LOKAL L2		
P1	PROSTOR LOKALA	144.63
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		146.19

LOKAL L3		
P1	PROSTOR LOKALA	83.87
P2	TOALET	1.64
UKUPNO		85.52

LOKAL L4		
P1	PROSTOR LOKALA	59.94
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		61.50

POSLOVNI DEO

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
LOKAL L5		
P1	PROSTOR LOKALA	60.01
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		61.57
LOKAL L6		
P1	PROSTOR LOKALA	45.27
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		46.83
LOKAL L7		
P1	PROSTOR LOKALA	68.54
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		70.10
LOKAL L8		
P1	PROSTOR LOKALA	70.34
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		71.90
LOKAL L9		
P1	PROSTOR LOKALA	106.96
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		108.52
LOKAL L10		
P1	PROSTOR LOKALA	150.58
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		152.14
LOKAL L11		
P1	PROSTOR LOKALA	147.15
P2	TOALET	1.56
UKUPNO		148.71

TEHNIČKE PROSTORIJE		
TP1	TEHNIČKA PROSTORIJA - ELEKTRO	9.66
TP2	TEHNIČKA PROSTORIJA - ELEKTRO	13.12
UKUPNO		22.78

TRAFOSTANICA		
TS	TRAFOSTANICA	35.41
UKUPNO		35.41

NETO POVRŠINE PRIZEMLJA

STAMBENI DEO

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE ..... 72.57 m²

UKUPNA NETO ..... 72.57 m²

BRUTO POVRŠINA STAMBENI DEO ... 90.37

POSLOVNI DEO

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE ..... 134.98 m²

LOKALI ..... 1351.13 m²

UKUPNA NETO .....1486.11 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO ... 1647.51 m²

TEHNIČKI DEO

TEHNIČKE PROSTORIJE ..... 22.78 m²

TRAFOSTANICA..... 35.41 m²

UKUPNA NETO ..... 58.19 m²

BRUTO POVRŠINA TEHNIČKI DEO ... 67.30

UKUPNO PRIZEMLJE

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA ..... 1616.87 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA 1805.18

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Potpis:

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Saradnici glavnog projektanta:

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps


Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62
K.O.Voždovac

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 15

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA PRIZEMLJA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 000.00 — Relativna kota
- Apsolutna kota
- 000.00 — Visinske kote
- - 0.20 158.60 **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta



- S2 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Vračar, opšt. Rudarska Palata Dapčević i Kružni put Vožd'ovačko kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/2 K.O.Vožd'ovac
Autori:	KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. — Crtež broj: 16
		Naziv crteža:	OSNOVA 1. SPRATA

PREGLED POVRŠINA 1. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	73.28
UKUPNO		91.52

STAN **1**		
1.	HODNIK	11.20
2.	DEGAŽMAN	1.43
3.	KUPATILO	4.90
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.27
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.39
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.05
	UKUPNO	62.01
T1	**TERASA**	3.86
UKUPNO		65.87

STAN **2**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
UKUPNO		54.27

STAN **3**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
UKUPNO		54.27

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **4**		
1.	HODNIK	11.52
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.97
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.42
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.03
	UKUPNO	78.25
T1	**TERASA**	4.96
UKUPNO		83.21
STAN 5		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.30
UKUPNO		30.50
STAN **6**		
1.	HODNIK	4.45
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.75
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.44
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.54
T1	**TERASA**	9.54
UKUPNO		85.09
STAN **7**		
1.	HODNIK	4.84
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	11.86
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.93
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.28
T1	**TERASA**	4.16
UKUPNO		67.44

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **8**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.96
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.84
	UKUPNO	42.65
T1	**TERASA**	3.97
UKUPNO		46.62
STAN **9**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	10.99
	UKUPNO	54.54
T1	**TERASA**	3.08
UKUPNO		57.62

POSLOVNI DEO (ULAZI 11 I 13)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.55
3.	STEPENIŠTE	18.24
4.	**HODNIK**	17.86
UKUPNO		80.89
POSLOVNI PROSTOR 1 (ULAZ 13)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	418.31
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
UKUPNO		439.34
POSLOVNI PROSTOR 2 **(ULAZI 11)**		
1.	POSLOVNI PROSTOR	265.03
2.	**TOALET**	7.93
3.	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	274.63
T1	**TERASA**	3.67
UKUPNO		278.30

NETO POVRŠINE 1. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 1	65.87 m²
STAN 2	54.27 m²
STAN 3	54.27 m²
STAN 4	83.21 m²
STAN 5	30.50 m²
STAN 6	85.09 m²
STAN 7	67.44 m²
STAN 8	46.62 m²
STAN **9**	57.62 m²
UKUPNO STANOVI	544.89 m²
KOMUNIKACIJE	91.52 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 636.41 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 772.31 m²

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR 1	439.34 m²
POSLOVNI PROSTOR 2	278.30 m²
UKUPNO POSLOVNI PROSTOR	717.64 m²
KOMUNIKACIJE	80.89 m²

UKUPNA NETO ..... 798.53 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 918.93

UKUPNO POVRŠINE PRVOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA PRVOG SPRATA ..... 1434.94 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRVOG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Potpis:

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Saradnici glavnog projektanta:

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 17

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA 1.SPRATA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 000.00 — Relativna kota
- Apsolutna kota
- 000.00 — Visinske kote
- - 0.20 158.60 — **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta



- S2 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Vračićeva - ugao Radovana Petrović i Dejanović i Krivični put Vožd Karađorđa kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac
Autori:	KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. — Crtež broj: 18
		Naziv crteža:	**OSNOVA 2. SPRATA**

PREGLED POVRŠINA 2. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	73.29
UKUPNO		91.53
STAN **10**		
1.	HODNIK	11.22
2.	DEGAŽMAN	1.43
3.	KUPATILO	4.90
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.27
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.39
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.05
	UKUPNO	62.03
T1	**TERASA**	3.86
UKUPNO		65.89
STAN **11**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
UKUPNO		54.27
STAN **12**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
UKUPNO		54.27

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **13**		
1.	HODNIK	11.58
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.89
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.48
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.08
	UKUPNO	78.35
T1	**TERASA**	4.96
UKUPNO		83.31
STAN 14		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.35
UKUPNO		30.55
STAN **15**		
1.	HODNIK	4.46
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.73
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.71
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.81
T1	**TERASA**	9.54
UKUPNO		85.35
STAN **16**		
1.	HODNIK	4.87
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	12.08
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.90
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.50
T1	**TERASA**	4.16
UKUPNO		67.66

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **17**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.97
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.94
	UKUPNO	42.76
T1	**TERASA**	3.97
UKUPNO		46.73
STAN **18**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.02
	UKUPNO	54.58
T1	**TERASA**	3.08
UKUPNO		57.66

POSLOVNI DEO (ULAZI 11 I 13)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.58
3.	STEPENIŠTE	18.24
UKUPNO		63.07
POSLOVNI PROSTOR 3 (ULAZ 13)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	439.79
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
UKUPNO		460.83
POSLOVNI PROSTOR 4 **(ULAZ 11)**		
1.	POSLOVNI PROSTOR	265.10
2.	**TOALET**	7.93
3.	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	274.70
T1	**TERASA**	3.67
UKUPNO		278.37

NETO POVRŠINE 2. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 10	65.89 m²
STAN 11	54.27 m²
STAN 12	54.27 m²
STAN 13	83.31 m²
STAN 14	30.55 m²
STAN 15	85.35 m²
STAN 16	67.66 m²
STAN 17	46.73 m²
STAN **18**	57.66 m²
UKUPNO STANOVI	545.69 m²
KOMUNIKACIJE	91.53 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 637.22 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 772.14 m²

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR 3	460.83 m²
POSLOVNI PROSTOR 4	278.37 m²
UKUPNO POSLOVNI PROSTOR	739.20 m²
KOMUNIKACIJE	63.07 m²

UKUPNA NETO ..... 802.27 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 919.10

UKUPNO POVRŠINE DRUGOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA DRUGOG SPRATA ..... 1439.49 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA DRUGOG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Potpis:

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Saradnici glavnog projektanta:

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 19

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA 2. SPRATA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 000.00 — Relativna kota
- Apsolutna kota
- 000.00 — Visinske kote
- - 0.20 158.60 — **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta



- S2 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m



1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Vračar, opšt. Rudarska Palata Dapčević i Kružni put Vožd.Karađorđa kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Vračar
Autori:	KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. — Crtež broj: 20
		Naziv crteža:	**OSNOVA 3. SPRATA**

PREGLED POVRŠINA 3. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	73.29
UKUPNO		91.53
STAN **19**		
1.	HODNIK	11.22
2.	DEGAŽMAN	1.43
3.	KUPATILO	4.90
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.27
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.39
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.05
	UKUPNO	62.03
T1	**TERASA**	3.86
UKUPNO		65.89
STAN **20**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
UKUPNO		54.27
STAN **21**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
UKUPNO		54.27

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **22**		
1.	HODNIK	11.58
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.89
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.48
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.08
	UKUPNO	78.35
T1	**TERASA**	4.96
UKUPNO		83.31
STAN 23		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.35
UKUPNO		30.55
STAN **24**		
1.	HODNIK	4.46
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.73
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.71
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.81
T1	**TERASA**	9.54
UKUPNO		85.35
STAN **25**		
1.	HODNIK	4.87
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	12.08
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.90
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.50
T1	**TERASA**	4.16
UKUPNO		67.66

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **26**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.97
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.94
	UKUPNO	42.76
T1	**TERASA**	3.97
UKUPNO		46.73
STAN **27**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.02
	UKUPNO	54.58
T1	**TERASA**	3.08
UKUPNO		57.66

POSLOVNI DEO (ULAZI 11 I 13)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.58
3.	STEPENIŠTE	18.24
UKUPNO		63.07
POSLOVNI PROSTOR 5 (ULAZ 13)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	439.79
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
UKUPNO		460.83
POSLOVNI PROSTOR 6 **(ULAZ 11)**		
1.	POSLOVNI PROSTOR	265.10
2.	**TOALET**	7.93
3.	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	274.70
T1	**TERASA**	3.67
UKUPNO		278.37

NETO POVRŠINE 3. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 19	65.89 m²
STAN 20	54.27 m²
STAN 21	54.27 m²
STAN 22	83.31 m²
STAN 23	30.55 m²
STAN 24	85.35 m²
STAN 25	67.66 m²
STAN 26	46.73 m²
STAN 27	57.66 m²
UKUPNO STANOVI	545.69 m²
KOMUNIKACIJE	91.53 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 637.22 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 772.14 m²

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR 5	460.83 m²
POSLOVNI PROSTOR 6	278.37 m²
UKUPNO POSLOVNI PROSTOR	739.20 m²
KOMUNIKACIJE	63.07 m²

UKUPNA NETO ..... 802.27 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 919.10

UKUPNO POVRŠINE TREĆEG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA TREĆEG SPRATA ..... 1439.49 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA TREĆEG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Potpis:

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Saradnici glavnog projektanta:

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 21

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA 3. SPRATA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 / 000.00 Relativna kota
- Apsolutna kota
- 000.00 Visinske kote
- - 0.20 / 158.60 **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:

Slobodne površine


- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola

Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta



S2 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)

S1 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)

S7 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)

S8 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)

T1 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m

T2 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m

T3 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksе Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Voždovac, opšt. Rudovac Palac Dapčević i Kružni put Voždovac kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/2 K.O.Voždovac
Autori:	KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. Crtež broj: 22
		Naziv crteža:	OSNOVA 4. SPRATA

PREGLED POVRŠINA 4. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	85.47
	UKUPNO	103.71

STAN **28**		
1.	HODNIK	13.27
2.	DEGAŽMAN	1.30
3.	KUPATILO	4.91
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.15
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	22.41
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.37
	UKUPNO	62.19
T1	**TERASA**	3.95
	UKUPNO	66.13

STAN **29**		
1.	HODNIK	3.39
2.	KUPATILO	5.11
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.63
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.65
	UKUPNO	50.17
T1	**TERASA**	3.86
	UKUPNO	54.03

STAN **30**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

STAN **31**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

STAN **32**		
1.	HODNIK	11.58
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.89
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.48
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.08
	UKUPNO	78.35
T1	**TERASA**	4.96
	UKUPNO	83.31

STAN **33**		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.35
	UKUPNO	30.55

STAN **34**		
1.	HODNIK	4.46
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.73
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.71
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.81
T1	**TERASA**	9.54
	UKUPNO	85.35

STAN **35**		
1.	HODNIK	4.87
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	12.08
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.93
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.53
T1	**TERASA**	4.16
	UKUPNO	67.69

STAN **36**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.97
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.94
	UKUPNO	42.76
T1	**TERASA**	3.97
	UKUPNO	46.73

STAN **37**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.02
	UKUPNO	54.58
T1	**TERASA**	3.08
	UKUPNO	57.66

POSLOVNI DEO (ULAZ 11)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.58
3.	STEPENIŠTE	18.24
	UKUPNO	63.07

POSLOVNI PROSTOR 7 (ULAZ 11)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	647.94
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	668.98

NETO POVRŠINE 4. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 28 ..... 66.13 m²
STAN 29 ..... 54.03 m²
STAN 30 ..... 54.27 m²
STAN 31 ..... 54.27 m²
STAN 32 ..... 83.31 m²
STAN 33 ..... 30.55 m²
STAN 34 ..... 85.35 m²
STAN 35..... 67.69 m²
STAN 36 ..... 46.73 m²
STAN 37 ..... 57.66 m²

UKUPNO STANOVI ..... 599.99 m²
KOMUNIKACIJE ..... 103.71 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 703.70 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 851.75

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR ..... 668.98 m²

KOMUNIKACIJE ..... 63.07 m²

UKUPNA NETO .....732.05 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 839.49

UKUPNO POVRŠINE ČETVRTOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA ČETVRTOG SPRATA .....1435.75 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA ČETVRTOG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Potpis:

Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Saradnici glavnog projektanta:

INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 23

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA 4. SPRATA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 / 000.00 — Relativna kota / Apsolutna kota
- 000.00 — Visinske kote
- - 0.20 / 158.60 — **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta

- S2 — 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 — 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 — 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 — 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 — 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 — 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 — 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš	INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksе Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:	Lokacija: Beograd, Vračićeva, ugao Radovana Petrović, Dapčević i Krivični put Vožd Karađorđa kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:	Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
	Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 24
	Naziv crteža: **OSNOVA 5. SPRATA**

PREGLED POVRŠINA 5. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	85.47
	UKUPNO	103.71

STAN **38**		
1.	HODNIK	13.27
2.	DEGAŽMAN	1.30
3.	KUPATILO	4.91
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.15
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	22.41
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.37
	UKUPNO	62.19
T1	**TERASA**	3.95
	UKUPNO	66.13

STAN **39**		
1.	HODNIK	3.39
2.	KUPATILO	5.11
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.63
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.65
	UKUPNO	50.17
T1	**TERASA**	3.86
	UKUPNO	54.03

STAN **40**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **41**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

STAN **42**		
1.	HODNIK	11.58
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.89
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.48
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.08
	UKUPNO	78.35
T1	**TERASA**	4.96
	UKUPNO	83.31

STAN **43**		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.35
	UKUPNO	30.55

STAN **44**		
1.	HODNIK	4.46
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.73
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.71
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.81
T1	**TERASA**	9.54
	UKUPNO	85.35

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **45**		
1.	HODNIK	4.87
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	12.08
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.93
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.53
T1	**TERASA**	4.16
	UKUPNO	67.69

STAN **46**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.97
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.94
	UKUPNO	42.76
T1	**TERASA**	3.97
	UKUPNO	46.73

STAN **47**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.02
	UKUPNO	54.58
T1	**TERASA**	3.08
	UKUPNO	57.66

POSLOVNI DEO (ULAZ 11)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.58
3.	STEPENIŠTE	18.24
	UKUPNO	63.07

POSLOVNI PROSTOR 8 (ULAZ 11)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	647.94
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	668.98

NETO POVRŠINE 5. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 38 ..... 66.13 m²
STAN 39 ..... 54.03 m²
STAN 40 ..... 54.27 m²
STAN 41 ..... 54.27 m²
STAN 42 ..... 83.31 m²
STAN 43 ..... 30.55 m²
STAN 44 ..... 85.35 m²
STAN 45..... 67.69 m²
STAN 46 ..... 46.73 m²
STAN 47 ..... 57.66 m²

UKUPNO STANOVI ..... 599.99 m²
KOMUNIKACIJE ..... 103.71 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 703.70 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 851.75

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR ..... 668.98 m²

KOMUNIKACIJE ..... 63.07 m²

UKUPNA NETO .....732.05 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 839.49

UKUPNO POVRŠINE PETOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA PETOG SPRATA ..... 1435.75 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PETOG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Potpis:

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO REŠENJE
IDR

Saradnici glavnog projektanta:

Deo projekta:
GLAVNA SVESKA

Sveska broj: 0

Razmera: 1:100

Datum: 06.2026.

Crtež broj: 25

Naziv crteža:
PREGLED POVRŠINA 5. SPRATA



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 / 000.00 Relativna kota
- Apsolutna kota
- 000.00 Visinske kote
- -0.20 / 158.60 **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta



- S2 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šibljе (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Vračićeva, ugao Radovana Petar Dapčević i Krivični put Vračićevački kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac
Autori:	KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. Crtež broj: 26
		Naziv crteža:	**OSNOVA 6. SPRATA**

PREGLED POVRŠINA 6. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	85.47
	UKUPNO	103.71

STAN **48**		
1.	HODNIK	13.27
2.	DEGAŽMAN	1.30
3.	KUPATILO	4.91
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.15
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	22.41
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.37
	UKUPNO	62.19
T1	**TERASA**	3.95
	UKUPNO	66.13

STAN **49**		
1.	HODNIK	3.39
2.	KUPATILO	5.11
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.63
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.65
	UKUPNO	50.17
T1	**TERASA**	3.86
	UKUPNO	54.03

STAN **50**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **51**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

STAN **52**		
1.	HODNIK	11.58
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.89
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.48
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.08
	UKUPNO	78.35
T1	**TERASA**	4.96
	UKUPNO	83.31

STAN **53**		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.35
	UKUPNO	30.55

STAN **54**		
1.	HODNIK	4.46
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.73
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.71
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.81
T1	**TERASA**	9.54
	UKUPNO	85.35

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **55**		
1.	HODNIK	4.87
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	12.08
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.93
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.53
T1	**TERASA**	4.16
	UKUPNO	67.69

STAN **56**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.97
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.94
	UKUPNO	42.76
T1	**TERASA**	3.97
	UKUPNO	46.73

STAN **57**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.02
	UKUPNO	54.58
T1	**TERASA**	3.08
	UKUPNO	57.66

POSLOVNI DEO (ULAZ 11)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.58
3.	STEPENIŠTE	18.24
	UKUPNO	63.07

POSLOVNI PROSTOR 9 (ULAZ 11)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	647.94
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	668.98

NETO POVRŠINE 6. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 48	66.13 m²
STAN 49	54.03 m²
STAN 50	54.27 m²
STAN 51	54.27 m²
STAN 52	83.31 m²
STAN 53	30.55 m²
STAN 54	85.35 m²
STAN 55	67.69 m²
STAN 56	46.73 m²
STAN 57	57.66 m²
UKUPNO STANOVI	599.99 m²
KOMUNIKACIJE	103.71 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 703.70 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 851.75

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR ..... 668.98 m²

KOMUNIKACIJE ..... 63.07 m²

UKUPNA NETO .....732.05 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 839.49

UKUPNO POVRŠINE ŠESTOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA ŠESTOG SPRATA ..... 1435.75 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA ŠESTOG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT:
NKL projekt d.o.o.
Mije Petrovića br. 4, Niš

INVESTITOR:
NOVA VIZANTIJA d.o.o.
ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd

Glavni projektant:
Mihailo Petrović mast.inž.arh.
broj licence: 321A04623

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps

Potpis:

Lokacija:
Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački
kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac

Autori:
KRAAK , Novi Sad , Srbija
TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR

Saradnici glavnog projektanta:

Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0

Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 27

Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA 6. SPRATA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 / 000.00 — Relativna kota / Apsolutna kota
- 000.00 — Visinske kote
- - 0.20 / 158.60 — **NULTA KOTA LAMELE I**

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta

- S2 — 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 — 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 — 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 — 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 — 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 — 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 — 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksе Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Vračićeva - ugao Radovana Petrović - Dapčević i Krivični put Vračićevački kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac
Autori:	KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. — Crtež broj: 28
		Naziv crteža:	**OSNOVA 7. SPRATA**

PREGLED POVRŠINA 7. SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	85.47
	UKUPNO	103.71

STAN **58**		
1.	HODNIK	13.27
2.	DEGAŽMAN	1.30
3.	KUPATILO	4.91
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	4.15
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	22.41
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.37
	UKUPNO	62.19
T1	**TERASA**	3.95
	UKUPNO	66.13

STAN **59**		
1.	HODNIK	3.39
2.	KUPATILO	5.11
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	24.63
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.65
	UKUPNO	50.17
T1	**TERASA**	3.86
	UKUPNO	54.03

STAN **60**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **61**		
1.	HODNIK	3.56
2.	KUPATILO	4.94
3.	KUHINJA	4.39
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.19
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.40
	UKUPNO	50.47
T1	**TERASA**	3.80
	UKUPNO	54.27

STAN **62**		
1.	HODNIK	11.58
2.	KUPATILO	4.41
3.	KUHINJA	6.89
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	25.48
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.97
6.	**KUPATILO**	3.93
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.08
	UKUPNO	78.35
T1	**TERASA**	4.96
	UKUPNO	83.31

STAN **63**		
1.	HODNIK	5.23
2.	KUPATILO	4.46
3.	KUHINJA	4.51
4.	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	16.35
	UKUPNO	30.55

STAN **64**		
1.	HODNIK	4.46
2.	KUPATILO	2.71
3.	KUHINJA	4.65
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.73
5.	**DEGAŽMAN**	4.52
6.	**SPAVAĆA SOBA**	13.71
7.	**SPAVAĆA SOBA**	17.71
8.	**KUPATILO**	4.32
	UKUPNO	75.81
T1	**TERASA**	9.54
	UKUPNO	85.35

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **65**		
1.	HODNIK	4.87
2.	TOALET	2.54
3.	KUHINJA	6.82
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.37
5.	**DEGAŽMAN**	2.61
6.	**SPAVAĆA SOBA**	12.08
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.93
8.	**KUPATILO**	4.31
	UKUPNO	63.53
T1	**TERASA**	4.16
	UKUPNO	67.69

STAN **66**		
1.	HODNIK	4.76
2.	KUPATILO	4.36
3.	KUHINJA	5.73
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	15.97
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.94
	UKUPNO	42.76
T1	**TERASA**	3.97
	UKUPNO	46.73

STAN **67**		
1.	HODNIK	8.87
2.	KUPATILO	5.17
3.	KUHINJA	5.51
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	23.99
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.02
	UKUPNO	54.58
T1	**TERASA**	3.08
	UKUPNO	57.66

POSLOVNI DEO (ULAZ 11)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.58
3.	STEPENIŠTE	18.24
	UKUPNO	63.07

POSLOVNI PROSTOR 10 (ULAZ 11)		
P1	**POSLOVNI PROSTOR**	647.94
P2	**POSLOVNI PROSTOR**	11.44
P3	**TOALET**	7.93
P4	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	668.98

NETO POVRŠINE 7. SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 58	66.13 m²
STAN 59	54.03 m²
STAN 60	54.27 m²
STAN 61	54.27 m²
STAN 62	83.31 m²
STAN 63	30.55 m²
STAN 64	85.35 m²
STAN 65	67.69 m²
STAN 66	46.73 m²
STAN 67	57.66 m²
UKUPNO STANOVI	599.99 m²
KOMUNIKACIJE	103.71 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 703.70 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO..... 851.75

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR ..... 668.98 m²

KOMUNIKACIJE ..... 63.07 m²

UKUPNA NETO .....732.05 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 839.49

UKUPNO POVRŠINE SEDMOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA SEDMOG SPRATA ..... 1435.75 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA SEDMOG SPRATA 1691.24

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš	INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
Potpis:	Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac**
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:	Deo projekta: GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
	Razmera: 1:100 — Datum: 06.2026. — Crtež broj: 29
	Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA 7. SPRATA**



LEGENDA:

- regulaciona linija
- građevinska linija
- podzemna građevinska linija
- linija podzemne zauzetosti
- građevinska linija prizemlja
- bruto površina prethodnog projekta
- linija zauzeća (horizontalna projekcija objekta)
- granica fazne gradnje FAZA I
- granica fazne gradnje FAZA II
- granica fazne gradnje FAZA III
- neprohodna krovna terasa
- neprohodna ozelenjena krovna terasa
- krovne terase (prohodne)
- trotoari
- prohodne terase
- neprohodni ravni krov (kod TS)
- PARKING MESTO 250X500cm (sva parking mesta su dim.250x500cm)
- PARKING MESTO ZA INVALIDA 370X500cm (jedno parking mesto za invalida)
- PARKING MESTO ZA INVALIDE 590X500cm (dva parking mesta za invalide)
- PARKING MESTO 250X500cm (namenjena za električna vozila)
- KOLSKO PEŠAČKI ULAZ
- PEŠAČKI ULAZ
- ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
- ULAZI U STAMBENI DEO
- ULAZI U POSLOVNI DEO
- ULAZI U LOKALE
- PP ulazi / izlazi iz garaže
- Pravac kretanja vozila
- Oznaka parking mesta
- Putokaz
- ± 0.00 000.00 — Relativna kota
- Apsolutna kota
- 000.00 — Visinske kote
- - 0.20 158.60 — NULTA KOTA LAMELE I

Legenda / zelenilo:


Slobodne površine

- tartan
- popločanje
- drvo
- ploče u travi
- behaton raster ploče sa travom

Mobilijar

- klupa
- pergola
- Dečije igralište

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS



Spoljna rasveta

- S2 — 98 * PHILIPS BGP281 T25 LED25-4S/740 PSU DM11 FG (15.3 W)
- S1 — 16 * PHILIPS BGP281 T25 LED64-4S/740 PSU DM11 FG (38.5 W)
- S7 — 1 * VIOKEF Wall Light Edison 13W (13.0 W)
- S8 — 8 * VIOKEF Wall Light L:135 Dark Grey Mode 5W (5.0 W)
- T1 — 42 * STUB 4m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.2m
- T2 — 28 * STUB 4m SA DVOKRAKOM LIROM 2 X 0.2m
- T3 — 16 * STUB 5m SA JEDNOKRAKOM LIROM 0.5m

1. Visoko lišćarsko drveće (h 35m; prečnik krošnje cca 10m)
2. Srednje visoko lišćarsko drveće (h 25 m; prečnik krošnje cca 7.5m)
3. Srednje nisko lišćarsko drveće (h 15m; prečnik krošnje cca 6 m)
4. Nisko lišćarsko drveće (h 6-8m; prečnik krošnje cca 4 m)
5. Usko lišćarsko piramidalno drveće formirano u živoj ogradi
6. Visoko lišćarsko šiblje (h 3m)
7. Lišćarsko šiblje (h 50/70cm)
8. Srednje visoki četinari (h 15m; prečnik krošnje cca 3m)
9. Visoko zimzeleno žbunje (h 1.7m)
10. Visoko zimzeleno žbunje formirano u živoj ogradi (h 1.7 m)
11. Zimzeleno žbunje (h 0.8 m)
12. Nisko zimzeleno žbunje (h 0.4 m)
13. Puzavice
14. Trava

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš		INVESTITOR:	NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Aleksе Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant:	Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat:	STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Pk do -3Po+Pr+7+Pk
Potpis:		Lokacija:	Beograd, Vračićeva, ugao Radovana Petar Dapčević i Krivični put Vračićevački kat.parcele 7772/1, 7722 i 7764/2 K.O.Voždovac
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS		Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO REŠENJE — IDR
Saradnici glavnog projektanta:		Deo projekta:	GLAVNA SVESKA — Sveska broj: 0
		Razmera: 1:100	Datum: 06.2026. — Crtež broj: 30
		Naziv crteža:	OSNOVA POVUČENOG SPRATA

PREGLED POVRŠINA POVUČENOG SPRATA

STAMBENI DEO (ULAZ 12)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	85.47
UKUPNO		103.71

STAN **68**		
1.	HODNIK	7.61
2.	DEGAŽMAN	1.30
3.	KUPATILO	4.91
4.	VEŠERNICA	1.77
5.	KUHINJA	5.53
6.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	20.39
7.	**SPAVAĆA SOBA**	14.29
	UKUPNO	55.81
T1	**TERASA**	10.23
UKUPNO		66.04

STAN **69**		
1.	HODNIK	2.98
2.	KUPATILO	5.11
3.	KUHINJA	4.68
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.94
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.80
	UKUPNO	43.50
T1	**TERASA**	10.23
UKUPNO		53.74

STAN **70**		
1.	HODNIK	2.98
2.	KUPATILO	5.11
3.	KUHINJA	4.68
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	17.94
5.	**SPAVAĆA SOBA**	12.80
	UKUPNO	43.51
T1	**TERASA**	10.23
UKUPNO		53.74

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **71**		
1.	HODNIK	12.48
2.	WC	2.75
3.	KUHINJA	11.57
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	21.20
5.	**DEGAŽMAN**	8.14
6.	**KUPATILO**	4.12
7.	**VEŠERNICA**	2.06
8.	**SPAVAĆA SOBA**	10.74
9.	**SPAVAĆA SOBA**	10.89
10.	**KUPATILO**	3.59
11.	**GARDEROBER**	2.84
12.	**SPAVAĆA SOBA**	10.82
	UKUPNO	101.19
T1	**TERASA**	33.30
UKUPNO		134.50

STAN **72**		
1.	HODNIK	5.26
2.	KUPATILO	4.66
3.	KUHINJA SA TRPEZARIJOM	11.17
4.	**DNEVNA SOBA**	18.10
5.	**WC**	2.64
6.	**DEGAŽMAN**	9.78
7.	**SPAVAĆA SOBA**	12.42
8.	**SPAVAĆA SOBA**	7.88
9.	**SPAVAĆA SOBA**	11.88
10.	**KUPATILO**	3.87
	UKUPNO	87.67
T1	**TERASA**	28.89
UKUPNO		116.56

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
STAN **73**		
1.	HODNIK	4.63
2.	WC	2.28
3.	KUHINJA	6.59
4.	**DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM**	26.38
5.	**DEGAŽMAN**	6.23
6.	**VEŠERNICA**	1.15
7.	**KUPATILO**	4.64
8.	**SPAVAĆA SOBA**	16.99
9.	**SPAVAĆA SOBA**	14.69
10.	**KUPATILO**	3.66
	UKUPNO	87.24
T1	**TERASA**	19.78
UKUPNO		107.02

STAN **74**		
1.	HODNIK	7.32
2.	KUPATILO	4.31
3.	KUHINJA	5.69
4.	**DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA**	20.20
5.	**SPAVAĆA SOBA**	11.75
	UKUPNO	49.27
T1	**TERASA**	8.56
UKUPNO		57.82

POSLOVNI DEO (ULAZ 11)

Br.	PROSTORIJA	P=m² (100%)
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
1.	STEPENIŠTE	18.24
2.	**HODNIK**	26.69
3.	STEPENIŠTE	18.24
UKUPNO		63.17

POSLOVNI PROSTOR 11 (ULAZ 11)		
P1	POSLOVNI PROSTOR	618.84
P2	POSLOVNI PROSTOR	11.76
P3	**TOALET**	8.34
P4	**TROKADERO**	1.67
	UKUPNO	640.61
T1	**TERASA**	12.93
T2	**TERASA**	12.78
UKUPNO		666.31

NETO POVRŠINE POVUČENOG SPRATA

STAMBENI DEO

STAN 68 ..... 66.04 m²
STAN 69 ..... 53.74 m²
STAN 70 ..... 53.74 m²
STAN 71 ..... 134.50 m²
STAN 72 ..... 116.56 m²
STAN 73 ..... 107.02 m²
STAN 74 ..... 57.82 m²

UKUPNO STANOVI ..... 589.42 m²
KOMUNIKACIJE ..... 103.71 m²

UKUPNA NETO STAMBENI DEO..... 693.13 m²

UKUPNA BRUTO STAMBENI DEO.....833.21

POSLOVNI DEO

POSLOVNI PROSTOR ..... 666.31 m²

KOMUNIKACIJE ..... 63.17 m²

UKUPNA NETO .....729.48 m²

BRUTO POVRŠINA POSLOVNI DEO 835.47


UKUPNO POVRŠINE POVUČENOG SPRATA

UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA ..... 1422.61 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA 1668.68

PROJEKTANT: NKL projekt d.o.o. Mije Petrovića br. 4, Niš	INVESTITOR: NOVA VIZANTIJA d.o.o. ul. Alekse Nenadovića 8, Beograd
Glavni projektant: Mihailo Petrović mast.inž.arh. broj licence: 321A04623	Objekat: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS od -3Po+Pr+6+Ps do -3Po+Pr+7+Ps
Potpis:	Lokacija: Beograd, Voždovac, ugao Bulevara Peke Dapčević i Kružni put Voždovački **kat.parcele 7772/1, 7772/2 i 7764/62 K.O.Voždovac**
Autori: KRAAK , Novi Sad , Srbija TATJANA KRAK, d.i.a 300 0824 03 IKS	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE / IDR
Saradnici glavnog projektanta:	Deo projekta: GLAVNA SVESKA / Sveska broj: 0
	Razmera: 1:100 / Datum: 06.2026. / Crtež broj: 31
	Naziv crteža: **PREGLED POVRŠINA POVUČENOG SPRATA**


STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
LEGENDA:
LAMELA A -2Po+P+6+Ps
LAMELA B -2Po+P+6+Ps
LAMELA C -2Po+P+6+Ps
LAMELA D -3Po+P+6+Ps
LAMELA E -3Po+P+6+Ps
LAMELA F -3Po+P+6+Ps
LAMELA G -3Po+P+6+Ps
LAMELA H -2Po+P+6+Ps
LAMELA I -3Po+P+7+Ps
KOLSKO - PEŠAČKI ULAZ
PEŠAČKI ULAZ
NEIZMENJENE FAZE PROJEKTA
PREDMET IZMENE
FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3
REGULACIONA LINIJA = GRANICA KATASTARSKE PARCELE
GRAĐEVINSKA LINIJA
PODZEMNA GRAĐEVINSKA LINIJA - NIVO -1
PODZEMNA GRAĐEVINSKA LINIJA - NIVO -2
NULTA KOTA
NULTA KOTA LAMELE I
PLANIRANO STAJALIŠTE JLP
STAJALIŠTE JLP
ULAZ / IZLAZ IZ GARAŽE
Булевар Пека Дапчевића
Кружни пут Војводе Вишеслава
ul. Kružni put vojvođački
Svetalmik
Broj parcele
Oznaka susedne parcele
Granica katastarske parcele
Granica katastarske opštine
Granica katastarske opštine - ostrvo
Granica katastarske opštine - poluostrvo
Granica katastarske opštine - zaliv
Granica katastarske opštine - rečno ostrvo
Granica katastarske opštine - rečno poluostrvo
Granica katastarske opštine - rečni zaliv
Granica katastarske opštine - jezero
Granica katastarske opštine - veštačko jezero
Granica katastarske opštine - akumulacija
Granica katastarske opštine - kanal
Granica katastarske opštine - reka
Granica katastarske opštine - potok
Granica katastarske opštine - bujica
Granica katastarske opštine - suvo korito
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom
Granica katastarske opštine - suvo korito sa vodotokom i mostom i ostrvom i poluostrvom i zalivom i jezerom i akumulacijom i kanalom i rekom i potokom i bujicom i suvim



NEIZMENJENE FAZE PROJEKTA

STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

INVESTITOR: [illegible]

PROJEKTANT: [illegible]

ARHITEKTONSKO RESENJE

GLAVNI PROJEKTANT: [illegible]

PROJEKTANT SARADNIK: [illegible]

PROJEKTANT SARADNIK: [illegible]

PROJEKTANT SARADNIK: [illegible]

PROJEKTANT SARADNIK: [illegible]

PROJEKAT: [illegible]

PROJEKTNI BIRO: [illegible]

LOKACIJA: [illegible]

BROJ PROJEKTA: [illegible]

FAZA PROJEKTA: [illegible]

DATUM: [illegible]

BROJ LISTA: [illegible]

PRESEK B-B
KROZ LAMELE E, F, G, H I POSLOVNI OBJEKAT I





Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност
Одељење за планирање саобраћаја
IV – 08 Бр. 344.5–939/2026
23.07.2023. године

Београд
www.beograd.rs

27. марта 43
11000 Београд
тел. (011) 2754-458, факс 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

Република Србија
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре
ул. Краљице Марије бр.1
Београд

ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026
Инт. број: IX-20 бр. 350-1471/2026

У вези са вашим захтевом за издавање услова за пројектовање и прикључење, у процедури издавања измене локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса на кат. парцелама бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 све К.О. Вождовац, које формирају грађевинску парцелу ГП1, у Београду, а у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и члановима 21. и 29. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 87/23), Секретаријат за саобраћај вам доставља следеће услове:

1. Регулациону линију преузети из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) („Сл.лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 10/17, 69/17, 93/17, 97/17, 120/18, 63/19, 110/19, 108/20, 72/21, 27/22, 98/22, 6/23, 45/23, 66/23, 91/23, 105/23, 11/24 и 36/26).
2. Могуће је пројектовати три колска приступа предметној кат. парцели, и то два из улице Кружни пут Вождовачки, и један из улице Булевар Пеке Дапчевића (типа улив-излив, без пресецања разделног острва), на минималној удаљености 15m од раскрснице (мерено од регулационе линије попречне улице).
   Колске приступе из улице Кружни пут међусобно удаљити како би се смањио број конфликтних тачака при приступу парцели.
3. За трасе линија, позиције стајалишта, позиције колских приступа у односу на стајалишта јавног градског превоза путника и све услове у вези са јавним превозом обратити се Секретаријату за јавни превоз.
4. Колске приступе парцели димензионисати у зависности од ширине улице са које се приступа и меродавног возила (путничко возило максималних димензија, доставно/теретно и/или комунално/ватрогасно возило), тако да буду задовољени услови проходности за меродавно возило (тако да возило може да уђе/изађе на парцелу ходом унапред без додатног маневрисања на улици).
   Колске приступе за путничка возила пројектовати као двосмерне, са ширином од 5,5÷6,0m.
5. Колске приступе могуће је пројектовати у нивоу коловоза (на делу „лепеза" колског приступа које секу тротоар, упустити ивичњаке у ширини тротоара, како би кретање пешака остало у континуитету).

6. Колске рампе пројектовати иза регулационе линије, односно тротоара, са одређеним дозвољеним нагибом рампе (за путничка возила максимално 12% за отворене, 15% за затворене/отворене грејане рампе). Рампе у правцу (за кретање путничких возила) планирати са минималном ширином саобраћајне траке од 2,75m.
7. Све површине, унутар кат.парцеле, намењене кретању возила морају задовољавати услове проходности (ширине саобраћајних трака, радијусе кривина, подужне нагибе, слободне висине и сл.) за усвојено меродавно возило (путничко возило максималних димензија, доставно/теретно и/или комунално/ватрогасно возило), у зависности од планиране шеме кретања возила.
8. Простор на парцели, намењен кретању возила дуж парцеле и маневрисању возила приликом уласка/изласка на паркинг места, мора бити изграђен од подлоге прилагођене кретању возила и димензионисан према очекиваном саобраћајном оптерећењу (асфалт/бетон).
9. Уколико се планира приступ доставних возила, потребно је посебно разрадити шему кретања доставних/теретних возила на парцели. Доставу планирати тако да не омета околну уличну мрежу (места за утовар/истовар робе пројектовати у оквиру парцеле, као и места за чекање, уколико је потребно).

   Препорука је да се пројектује шема кретања доставног/теретног возила на парцели тако да се минимизира број укрштања са токовима пешачког саобраћаја.
10. Препорука је да се пројектују издвојене површине за кретање пешака у континуитету, минималне ширине од 2,0 метра, повезане са тротоарима на околним улицама.
11. Број места за смештај путничких возила одредити према нормативу, минимум за:
    - становање: 1.1 паркинг место (ПМ) за сваку стамбену јединицу;
    - пословање: 1 ПМ на 60 m^2 НГП административног или пословног простора;
    - трговина: 1 ПМ на 50m2 НГП.
12. Уколико се планира фазност изградње, одговарајући број паркинг места (у складу са планираним наменама) мора бити пројектован за сваку појединачну фазу.
13. За стамбено-пословне објекте са 10 и више стамбених јединица, од укупног броја паркинг места обезбедити минимално 5% паркинг места за инвалиде прописаних димензија (за паркинг места под углом од 90° - 3,7m x 4,8m, односно 5,9m x 5,0m за два спојена ПМ).

    У оквиру паркинг места за инвалиде не пројектовати никакве препреке. Паркинг места за инвалиде не пројектовати са растер елементима. Уколико су места за паркирање инвалида смештена у гаражи лоцирати их у близини вертикалних комуникација.
14. Сва места за смештај возила (паркинг/гаражна места) и простор за маневрисање приликом уласка/изласка на места за смештај, обезбедити на припадајућој парцели, изван површине јавног пута.

    Улазак/излазак возила на/са парцеле пројектовати ходом унапред.
15. Димензије паркинг места пројектовати у складу са важећим стандардом (SRPS U.S4.234, из априла 2020 године).

    Управна паркинг (гаражна) места (под углом од 90°) пројектовати са димензијама не мањим од 2,5m x 5,0m, а простор за маневрисање пројектовати без икаквих препрека унутар истог, са минималном ширином од 5,0m (за паркирање ходом уназад), односно 7,4m (за паркирање ходом унапред).

    Секретаријат за саобраћај је мишљења да је, са становишта функционалности и искоришћења простора, за паркинг места пројектована под углом од 90°, могуће пројектовати ширину маневарског простора на парцели од 6m (без обзира на начин паркирања).
16. Паркинг места и простор за маневрисање возила (за паркинг места под углом од 90°) пројектовати са максималним нагибом до 5%, осим у зони паркинг места за особе са инвалидитетом која се морају пројектовати у хороизонталном положају, никад на уздужном нагибу. У зони паркинг места за особе са инвалидитетом дозвољен је само одливни попречни нагиб од максимално 2%.
17. Гараже за смештај путничких возила пројектовати са светлом висином већом или једнаком од 2,2m.

18. У складу са планираним технолошким процесима планираних објеката, уколико је потребно у оквиру парцеле пројектовати паркинг места за доставна/теретна возила, као и места за утовар/истовар робе и места за чекање на утовар/истовар.

    Димензије паркинг места за доставна/теретна возила одредити у складу са избраним меродавним возилом.

19. Пројектовати простор за паркирање бицикала („П" профили и сл.).
20. Пешачке комуникације пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС", бр.22/2015, 10/2026).
21. Места за смештај контејнера за евакуацију смећа пројектовати ван јавних саобраћајних површина, према Одлуци о одржавању чистоће („Сл. лист Београда" бр.27/02, 11/05, 6/10-др.одлука, 2/11, 10/11-др.одлука, 42/12, 60/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17). Уколико се постављање контејнера планира у зони колских приступа водити рачуна да се не угрози прегледност прикључка на јавни пут.
22. Пре почетка извођења радова на јавној саобраћајној површини, потребно је доставити пројекат привременог одвијања саобраћаја (режима саобраћаја), а у свему према важећој законској регулативи.

Обрадила: Јелена Давидовић, дипл.инж.саобр.

в.д. заменик начелника Градске управе града Београда -
секретар Секретаријата за саобраћај

Бојан Бован, дипл. правник

ЈКП„Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Датум:22.7.2026.

www.bvk.rs

Служба техничке документације
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Тел: 2065 018
Факс: 3612 896
e-mail: std@bvk.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре
IX-20 број 350-1471/2026
Београд, Краљице Марије бр. 1

ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026
B-1278/2026

ПРЕДМЕТ: **Услови водовода за измену локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса на кат.парцелама бр.7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1, у Београду**

У вези захтева бр. ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026, од 7.7.2026.године, инвеститора Предузеће **„Nova Vizantija“ doo,** Улица Алексе Ненадовића 8, Београд (Врачар), поднетог преко пуномоћника „NKL Projekt2 doo из Ниша, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" под бр. **B-1278/2026** од10.7.2026. године, којим тражите услове водовода за: **измену локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса од девет ламела, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс, на углу Булевара Пеке Дапчевић и Кружног пута, у Београду на кат.парцелама бр.7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1,** у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Службени лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017 и 74/2019) издају се

У С Л О В И

Подаци о објекту из достављеног идејног решења: слободностојећи стамбено-пословни комплекс, од девет ламела А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х и И, три фазе изградње, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс категорије **"В",** нова градња (ламеле које формирају затворени градски блок са подземном гаражом-фазна градња), класификационе ознаке 112222, 122012, 123002, 124210, спратности -3По+Пр+П+6, укупне површине БРГП= **124638,30m²**, са укупно 693 стамбених јединица, 59 локала, 11 пословних простора и 1094 паркинг места у гаражама на нивоима -3,-2 и -1 где се налазе и потребне техничке просторије.
Сви елементи капацитета исказани претходним захтевом за изавање услова за Ламеле А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х за Фазе 1 и 2 остају не промењени.
Предмет овог измењеног пројекта је **Ламела "И"** која је део Фазе 3 изградње комплекса.
Према Идејном решењу на основу ког су исходовани важећи Локацијски услови ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, интер. бр. IX-20, 50-1682/2023 од 16.10.2023.године, комплекс чине 3 фазе: ФАЗА 1, ФАЗА 2 и ФАЗА 3.
Фаза 1 и 2 су стамбено-пословни објекти, док је Фаза 3 пословни објекат.
ФАЗЕ 1 и 2 остају непромењене и задржавају све параметре према издатим Локацијским условима.

ЗА 40103000 001/09

Фаза I укупна површина БРГП=83212,94m², спратности: ламела А:-2По+П+6+Пс, ламела Б: 2По+П+6+Пс, ламела Д: -3По+П+6+Пс, ламела Е: -3По+П+6+Пс, ламела Ф: -3По+П+6+Пс, ламела Г: -3По+П+6+Пс, са 494 стана, 38 локала и 753 паркинг места.
Фаза II укупна површина БРГП=19620,40m², спратности: ламела Ц: -2По+П+6+Пс, ламелаХ: -2По+П+6+Пс, са 125 станова, 10 локала и 146 паркинг места.
Фаза III укупна површина БРГП=21804,96m², спратности **ламела И**: -3По+П+7+Пс са 74 стамбених јединица, 11 пословних простора и 11 локала и 154 паркинг места од тога 9 ПМ за особе са инвалидитетом..

Измене у **ФАЗИ 3 (ЛАМЕЛА И)**

-**Објекат из пословног прелази у стамбено-пословни објекат.** Унутар објекта формирани су засебни улази у стамбени и у пословни део. Предвиђена су 3 улаза : Улаз 11 (пословни улаз), Улаз 12 (стамбени улаз) и Улаз 13 (пословни улаз). Део приземља који је служио као надкривени колски приступ гаражи Ламеле И се затвара и комплетно приземље објекта се пренамењује у локале са пешачким приступима пословним просторима и становању које се налази на спратовима. Подземна гаража целог комплекса је јединствена и повезана рампама и саобраћајницама кроз све етаже. Првобитним пројектом била су предвиђена три улаза-излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице. На тим местима се скоро равно улази на -1 ниво гараже. Са овог нивоа се преко две унутрашње рампе долази до осталих подземних етажа.

Улази из Фазе 1 и Фазе 2 остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

- Приступ гаражи (трећи улаз у гаражу) кроз Ламелу И је укинут.

Према Сепарату измене идејног решења предвиђено је затварање трећег улаза/ излаза у гаражу преко приземља Ламеле И (двосмерном рампом). Делу гараже Ламеле И приступаће се већ постојећим улазима из Фазе 1 и 2, јер су све подземне етаже преко унутрашњих рампи међусобно повезане.

Сви остали приступи гаражи остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

Колски приступи парцели из јавних саобраћајница остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

- Габарит Ламеле И у подземним етажама се задржава, док се у надземном делу минимално мења. Претходним решењем у бруто површине објекта су биле укључене украсне маске и жардињере на фасади, које се сада укидају, али се додају три терасе на еркерима. Укупно заузеће на компкесу се минимално мења. Удаљеност објекта од регулационе линије са јужне стране објекта смањена је због тераса које су формиране на објекту и износи од 7.52m до 8.21m. Тренутни украси на фасади у виду задебљане термике (до 10cm дебљине) нису урачунате у бруто површину. Остварено подземно заузеће објекта износи (17635,75m²), док је надземно остварено заузеће је (10826,50 m²).

-**Спратна висина приземља и повученог спрата Ламеле И,** промењена је у односу на издате Локацијске услове.

Висина типске етаже задржана је према издатим Локацијским условима. Висина кровног венца (слеме) је остала непромењена у односу на претходни пројекат, док је висина венца повученог спрата нижа у односу на претходни пројекат. Претходни пројекат је имао мању спратну висину Повучене етаже, где пословање није имало адекватну висину за ту намену. Како би омогућили боље функционисање простора, а да висине венаца не буду повећане, извршено је спуштање спратне висине приземља, како би се повећала висина Повученог спрата, што је узроковало смањене висине венца повученог спрата за 35цм. Претходна спратна висина приземља била је 487цм. Нова спратна висина приземља је 452цм, а осталих етажа 350цм.

-**Нулта кота објекта И** је остала иста и задржава се као према издатим Локацијским условима (-0.20m/158.60mnm, као и кота пода приземља ±0.00m/158.80mnm).

Visina venca povučenog sprata	30,87m/189,47mnv	30,52/189,12mnv
Visina krovnog venca	33,07m / 191,67mnv	33,07/191,67nmv

КОНЦЕПЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ КОМПЛЕКСА

Зона грађења и слободан простро око свих Ламела у целом комплексу није промењен и задржава се према издатим Локацијским условима.

ЗА 40103000 001/09

У приземљу свих Ламела предвиђена је пословна намена, што није измена у односу на пошли пројекат. Пешачки приступи Фази 1 и Фази 2 нису промењени и задржани су према издатим Локацијским условима.
У Фази 3 (Ламела И) додат је још један пешачки приступ из Булевара Пеке Дапчевића. У сепарату измене идејног решења укинут је трећи улаз у гаражи у нивоу приземља Ламеле И. За улаз у гаражу испод Ламеле И предвиђено је да се користи улаз у Фази 1 и Фази 2.

.У **првој фази** планирана је изградња стамбено пословних ламела А, Б, Д, Е, Ф и Г, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се -1 ниво гараже и део -2 и -3 нивоа подземне гараже, као и два улаза излаза из гараже.
Фаза I јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 494 стана и 38 локала.
Број фунционалних јединица у Фази I остао је непромењен.
-У **другој фази** планирана је изградња стамбено пословних ламела Ц и Х, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се део - 2 и -3 нивоа подземне гараже. Друга фаза изградње је условљена изградњом прве фазе због улаза – излаза из гараже.
Фаза II јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 125 стана и 10 локала.
Број фунционалних јединица у Фази II остао је непромењен.
У трећој фази планирана је изградња стамбено-пословног објекта – **ЛАМЕЛА И** са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У оквиру гаражног простора мање рампе (између фазе 2 и 3) формирају везу са гаражним простором прве и друге фазе изградње, тако да се за улазак и излазак из гараже користе улази и излази у Фази 1. У самој Фази 3 рампом се остварује вертикална веза између гаражних етажа ове фазе. На овај начин гаражни простор све три фазе је повезан. Коте нивоа гараже су непромењене.
Фаза III јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 74 стана, 11 пословних простора и 11 локала.
Број фунционалних јединица у Фази III је промењен у односу издате Локацијске услове.
Испод парцеле налазе се подземне етаже намењене за гаражи и техничким просторијама Облик гараже прати облик парцеле тј. троугаоног је облика. Због конфигурације терена који је у паду, пројектоване су две подземне етаже гараже испод целог комлекса и део гараже који је смештен изнад, у зони вишег терена. То значи да на неким местима имамо гаражу на три (-1 ниво, -2 ниво и -3 ниво) и на неким местима на две етаже (-2 ниво и -3 ниво) у зависности од рељефа терена.
Габарит подземне гараже остао је непромењен и задржан према издатим Локацијским условима.
Гаражном простору који је међусобно повезан са сва три нивоа, приступа се на два места. На парцели су планирана два улаза – излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу – из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице.
Приступ гаражном простору промењен је у односу на издате Локацијске услове. Улаз у гаражу код Ламеле И, у приземљу, је укинут.
Спратност свих Ламеле Фазе 1, Фазе 2 и Фазе 3, остала је непромењена и задржана према издатим Локацијским условима.

РЕШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ОБЈЕКТА „ ЛАМЕЛА И „ ФАЗА 3
ПОДРУМ -3 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -10,50m/148.30mnm). Нивоу Подрум -3 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе ширине 600 цм. У оквиру гараже постоји рампа у ламели И која пружа вертикалну комуникацију кроз гаражу и две рампе које повезују фазу 3 са фазом 1 и 2. Рампе су у пројектоване у паду од 15%. На овој етажи смештено је и 52 паркинг место од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 52 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 2 техничка просторија и 2 оставе. Габарит гараже и кота етаже -3 (кота: -10,50m/148.30mnm) није промењена у односу на издате Локацијске услове.
Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра.
Такође, промењен је и број паркинг места на етажи -3 Фазе 3 у односу на издате Локацијске услове.
ПОДРУМ -2 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -7.15/151.65).

ЗА 40103000 001/09

Нивоу Подрум -2 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе. У оквиру гараже постоји рампа у ламели И која пружа вертикалну комуникацију кроз гаражу и две рампе које повезују фазу 3 са фазом 1 и 2. На овој етажи смештено је и 51 паркинг место.

На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 51 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 1 техничка просторија и 1 остава.

Габарит гараже и кота етаже -2 (кота: -7.15m/151.65mnm) није промењена у односу на издате Локацијске услове.

Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра. Такође, промењен је и број паркинг места на етажи -2 Фазе 3 у односу на издате Локацијске услове.

ПОДРУМ -1 - ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -3.80/155.00) У овом нивоу је укинута рампа из приземља која је служила коа додатни улаз/излаз у Ламелу И из комплекса. Нивоу Подрум -1 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе . На овој етажи смештено је и 51 паркинг место. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 51 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 4 техничка просторија и 1 остава.

Габарит гараже, кота етаже -1 (кота: -3.80/155.00) и број паркинг места није промењен у односу на издате Локацијске услове.

Саобраћајно решење гараже **Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра**, и то је измена у односу на издате Локацијске услове.

Формирање 3 улаза у објекат (два пословна улаза и један стамбени улаз) јесте измена пројекта у односу издате Локацијске услове.


Додат је још један улаз у Ламелу И (укупно два пословна и један стамбени улаз) и то јесте измена у односу на издате Локацијске услове.

Објекат се прикључује на систем даљинског грејања-у склопу нивоа -1, -2 и -3 подземне гараже планиране су подстанице за све ламеле које ће се градити фазно и то 11 посебних подстаница (претходно је било 10).

У објекту ламела И ће бити изграђена 1 топлотна подстанице за грејање стамбених објеката. У топлотној подстаници ће бити лоцирана примарна топлотна предајна подстаница и секундарна подстаница у којој је решена експанзија.

Површина парцеле је 21632,00m^2.

Терен локације је са висинском разликом од око 8.50m уз Улицу кружни пут вождовачки и око 2.50m уз Булевар Пеке Дапћевић. Новоформирана парцела налази се у блоку између Улица кружни пут вождовачки, Булевара Пека Дапчевића и будућег унутрашњег магистралног прстена потез Борска – петља Ласта, са којих је планиран пешачки и саобраћајни приступ као и инфраструктурно напајање. На предметној локацији се налазе објекти које је потребно срушити. Укупно је девет објеката, различите намене и спратности. Сви објекти који се налазе на грађевинској парцели (евидентирани и неевидентирани) ће бити порушени пре изградње планираног новог комплекса.



планирана фазност изградње

ЗА 40103000 001/09

Потребна количина воде за **фазу 1**:
Q санитарна вода Q=12 l/s
Q вода за локале Q=3.1 l/s
Q вода општу потрошњу Q=1.0 l/s
Q вода за подстанице Q=0.5 l/s
Q вода за заливање Q=3.0 l/s
Q вода за унутрашњу хидрантску мрежу Q=7.5 l/s
Q вода за спољашњу хидрантску мрежу комплекса Q=15.0 l/s

Потребна количина воде за **фазу 2**:
Q санитарна вода Q=6.0 l/s
Q вода за локале Q=1.5 l/s
Q вода за подстанице Q=0.3 l/s
Q вода за унутрашњу хидрантску мрежу Q=7.5 l/s
Потребна количина воде за фазу 3:
Q вода за унутрашњу хидрантску мрежу Q=7.5 l/s
Q санитарна вода пословни простор Q=2.9 l/s
Q вода за локале Q=1.3 l/s
Q вода за подстанице Q=0.3 l/s

капацитети за фазу 3- Ламела "И" – водовода:
-за становање (339,25 JO = 4,60 l/s = 16,58m3/x),
- пословни простори ' (43,00JO=1,64 l/s=5,90m3/x)
- топлотна станица ' (1,50JO=0,31 l/s =1,10m3/x)
- унутрашња хидрантска мрежа (900 JO = 7.5 l/s или 27.0m3/x).
III фаза: Водомери Ламеле И
- Главни водомер стамбене потрошње - Ламела ‘’И’’ –40mm
- Главни водомер пословне потрошње - Ламела ‘’И’’ – Ø 25mm
- Главни водомер топлотне подстанице - Ламела ‘’И’’ – Ø20mm
- Главни водомер хидрантске потрошње - Ламела ‘’И’’ – Ø 50mm
- Контролни водомери пословних простора Л-‘’И’’ – Ø 20mm – 22 ком
- Контролни водомери стамбене потрошње Л-‘’И’’ – Ø 15mm – 74 ком.


Потребна укупна количина воде за фазе 1, 2, 3:
Q санитарна вода станови Q=14.0 l/s
Q вода за пословни простор Q=2.9 l/s
Q вода за локале Q=3.6 l/s
Q вода за заливање Q=3.0 l/s
Q вода за подстанице Q=0.6 l/s
Q вода за хидрантску мрежу комплекса Q=30,0 l/s
Q вода за спринклер инсталацију Q=25 l/s.
За цео комплекс предиђено је 10 прикључака и то:
- I фаза - 6 прикључака пречника Ø80mm и један прикључак Ø200mm,
- II фаза- 2 прикључка Ø80mm,
- III фаза- 1 прикључак Ø80mm (санитарни и хидрантски прикључак за Ламелу ‘’И’’ – Ø80mm)

Снабдевање санитарном водом и водом за унутрашњу хидрантску мрежу предвиђено је преко прикључења на постојећу водводну цев III висинске зоне Ø300mm у Улици Пеке Дапчевића, са цевоводом пречника minØ80mm а све по Условима надлежног ЈКП БВК - Београд.
Спољна хидрантска мрежа је део планиране постојеће уличне инфраструктуре - дистрибутивне јавне водоводне мреже са довољним бројем надземних противпожарних хидраната испред комплекса – 2 надземна хидранта Дн80.


ЗА 40103000 001/09




ИДР, сит.нив. план са основом приземља



ИДР, сит.нив.план са синхрон планом инсталација




син.план-детаљ прикључка Ламела А




син.план-детаљ прикључка Ламела Б, Ц, Х


ЗА 40103000 001/09




син.план-детаљ прикључка Ламела И



син.план- детаљ прикључка Ламела Е, Ф, Г и ПП мрежа




синх. план-детаљ прикључка Ламела Д



КПВ

ЗА 40103000 001/09



ДКП

Постојеће стање:
На предметној локацији, према БВК подацима постојећа водоводна мрежа је:
- ливено-гвоздени цевовод Ø200mm II вис. зоне у Булевару Пека Дапчевића до раскрснице са Кружним вождовачким путем и цевовод Ø300mm III вис. зоне од дуктил лива у Булевару Пека Дапчевића од раскрснице са Кружним вождовачким путем ка СМТ, оба са непарне, супротне стране улице;
- магистрални челични цевовод Ø800mm II вис. зоне у Кружном вождовачком путу, непосредно уз предметну локацију, као и дистрибутивни ливено-гвоздени Ø300mm III вис. зоне са супротне стране улице;
- у Улици шумадијске дивизије Ø180mm од полиетилена III висинске зоне.

Водоводна мрежа на овом подручју, са котама терена од 155mnm до 170mnm, припада II и III висинској зони београдског водоводног система.
Радни притисак у мрежи III висинске зоне се креће око 7,5-9,0 bara.
Напомињемо да се подаци о градској водоводој мрежи из „ГИС-а“ разликују од података из РГЗ-а: у подацима РГЗ евидентирана је интерна водоводна мрежа на парцелама к.п. бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 КО Вождовац, која није део надлежности ЈКП“БВК“.


У предходној сарадњи издати су услови водовода:
-за израду локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса, на катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, под бр. **В-928/2023** од 10.7.2026. године
- за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „ELIXIR Voždovac“ оријентационе спратности П+6+Пк/Пс, на к.п. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 КО Вождовац, у Булевару Пека Дапчевића, у Београду под бр. **J/312** од 26.4.2022.године.

ЗА 40103000 001/09


Пројектовано и планирано стање:

Предметна локација је обухваћена планском документацијом:

- *Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23, 91/23 и 86/26);*
- *Планом деаљне регулације (ПДР) за саобраћајни потез од Улице борске до петље Ласта ("Сл. лист града Београда", бр. 40/07),* којим је у саобраћајници СМТ предвиђена изградња дистрибутивних цевовода обострано, у зони зеленила
- *ПГР-ом за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београда II фаза, I етапа-дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО Вождовац насеља "Степа Степановић", до грејног подручја ТО "Медаковић" 8 угао улица Дарвинова и Браће Јерковића* ("Сл. лист града Београда", бр. 107/20);
- *Детаљним урбанистичким планом (ДУП) индустријске зоне дуж Кумодрашке улице,* ("Сл. лист града Београда", бр. 12/86)
- Пројектом препарцелације к.п. 7772/1, 7772/2 и дела к.п. 7764/6 све КО Вождова у циљу формирања једне грађевинске парцеле ГП01, потврда број IX-06 бр. 350.15-47/2023 од 31.03.2023.године
- Урбанистичким пројектом за изградњу стамбено-пословног комплекса спратности од 3По+Пр+6+Пс до 3По+Пр+7+Пс на ГП01 која се формира од к.п. 7772/1, 7772/2 и дела 7764/6 КОВождовац, на углу Булевара Пека Дапчевића и Улице кружни пут вождовачки, општина Вождовац, у Београду, потврђен под бројем IX-06 бр.350.13-59/2022, од 29.03.2023.године-није достављен
- Планом генералне регулације шинских система у Београду.




синхрон план из ПДР-а ("Сл.лист града Београда", бр. 40/07)



попречни пресек 5-5 из ПДР-а ("Сл.лист града Београда", бр. 40/07)

ЗА 40103000 001/09



синхрон план из ПГР-а ("Сл. лист града Београда", бр. 107/20)

Како је постојећи магистрални цевовод **ЧØ800mm** трасиран уз линију регулације преметне локације, Пројектом обезбедити и приказати **заштитни коридор од мин.1,5m** обострано од спољних ивица цевовода. У заштитном коридору неопходном за обезбеђивање функционалности, стабилности и несметаног приступа за редовно и/или хаваријско одржавање, није дозвољена изградња чврстих објеката, постављање елемената уређења-рампе, паркирање, степенице, ограда, потпорни зид, стуб, саднице… и осталих инсталација.

До реализације изградње недостајуће инфраструктуре у планираној саобраћајници СМТ-а, прикључење планираних објеката-ламела **Е, Ф, Г и Д** предвидети са уличне мреже Ø300mm од ливено гвозденог материјала у саобраћајници Кружни пут вождовачки и објеката-ламеле **А, Б, Ц, Х** и **И** на постојећу водоводну мрежу Ø300mm од дуктил лива у Булевару Пека Дапчевића.
Са цевовода Ø300mm могуће је остварити макс. **пречник прикључка Ø200mm** (са максималном димензијом **водомера Ø150mm**).

Нове прикључке првенствено посебне за сваку кориснички целину (објекте/ламеле) димензионисати на основу хидрауличког прорачуна, што рационалније тако да се Пројекат водовода, односно пречник прикључака и број водомера, усагласи са пројектованим мерама заштите од пожара.
Водити рачуна да није могуће предвидети прикључке са водомерним шахтовима један уз други, посебно што се укрштају са цевоводом Ø800mm - предвидети један заједнички прикључак и један водомерни шахт потребних димензија за све водомере (ламеле Е, Ф, Г).
Прикључке од уличне цеви до водонепропусног водомерних склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу прикључка до водомера.
За различите корисничке целине (објекте/ламеле/улазе) и за различите категорије потрошње (за санитарну воду стамбеног дела, за санитарну воду пословног дела-локали и пословни простори, дела за пп мрежу-спољну и унутрашњу хидрантску мрежу и спринклер, за **сваку** топлотну подстаницу) предвидети раздвојене инсталације и посебне главне водомере. За заливни систем, не предвиђати раздвојене инсталације и посебне главне водомере (предвидети више заливних система повезаних на санитарну мрежу сваке од ламела у складу са категоријама потрошње).
За сваку пословну јединицу-локал и пословни простор, иза главних водомера пројектовати и хоризонталне индивидуалне водомере.
Заштита унутрашњих инсталација водовода од високог притиска у уличној мрежи је у надлежности инвеститора/власника. Ради заштите унутрашњих инсталација водовода објекта, пројектовати уређаје за регулацију притиска, чије је одржавање обавеза корисника.
Водомерне шахтове предвидети ван објеката у припадајућој парцели уз линију уличне регулације (максимално удаљење главних водомера од уличне регулационе линије је 1,5m), са обезбеђеним несметаним приступом за одржавање и очитавање потрошње, ван колског приступа (и паркинг

ЗА 40103000 001/09

места). Локације водомерних шахтова усагласити са елементима регулације, свим елементима уређења-колским и пешачким приступом, манипулативним простором, местима за паркирање, степеништем, рампама, садницама... и осталим инсталацијама.
Није дозвољено повезивања унутрашњих инсталација водовода уколико се снабдевају са различитих прикључака, како би се спречило враћање воде у градску водоводну мрежу.
У пројекту унутрашњих инсталација водовода приказати укупно хидрауличко оптерећење, комплетне инсталације водовода и нове прикључке до уличне водоводне мреже, са детаљима укрштања будућих прикључака са свим уличним инсталацијама.
Уз пројектну документацију доставити и извод из пројекта спринклерских инсталација.
Напомињемо да се снабдевање водом комплекса са више прикључака пројектује тако да су мреже са појединачних прикључака физички раздвојене, односно једна техничка целина и иста водоводна инсталација не може да се истовремено снабдева водом са више прикључака, што треба приказати пројектном документацијом.
Према подацима у електронској бази корисника ЈКП„БВК“-Сектора продаје и наплате, на предметном комплексу у Ул. кружни пут вождовачки бр.6 постоји прикључак из 1978. године без водомера (бројеви регистра 70200/0, 70200/1 и 70200/3) на три места потрошње пререгистровани у Сектору продаје и наплате 2024.године на новог носиоца Elixir Craft doo Šabac.
Пројектом предвидети прописно блиндирање постојећег прикључка/прикључака уз надзор ЈКП БВК, (а водомер/водомере прописно одјавити уз решене имовинско-правне односе у складу са власништвом). За све у вези постојећег стања остварити додатну сарадњу са Сектором дистрибуције воде и Сектором продаје и наплате.
У складу са планираном фазном реализацијом комплекса, пројектом обезбедити и приказати адекватну фазност са аспекта инсталација водовода тако да хидротехничко решење снабдевања водом буде јединствено.
Приликом пројектовања и посебно приликом извођења свих радова према будућој пројектној документацији посебну пажњу обратити на цевовод **ЧØ800mm** ради заштите његове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање (водити рачуна и о његовој катодној заштити).
Инсталације иза главних водомера на прикључку су део унутрашњих, интерних инсталација водовода објекта и нису део одржавања ЈКП БВК.
Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу.

Општи стандарди и прописи ЈКП "БВК" за пројектовање инсталација водовода:

-Приликом пројектовања водоводног прикључка придржавати се постојећих стандарда и прописа. Пречник водоводног прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, тако да брзина воде буде у интервалу од 1,0-2,0m/s, с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø25mm;
- Прикључак од уличне цеви до **водонепропусног** водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу прикључка до водомера;
- Погодним избором материјала пројектованог прикључка са пратећим арматурама и фазонским комадима, обезбедити сигурност функционисања и трајања прикључка, у складу са притиском у уличном цевоводу-за материјал прикључка усвојити ливено гвоздене, поцинковане или полиетиленске цеви;
-Приликом пројектовања избегавати пречнике прикључка и водомера Ø125mm, Ø75mm, Ø65mm, Ø30mm, јер нису повољни са аспекта одржавања ЈКП БВК;
-Кућни прикључак пројектовати и извести на слоју (min5cm) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице затрпавање рова предвидети шљунком. Ове радове извести у свему према упутству стручног лица ЈКП „Београдски водовод и канализација“, из Сектора дистрибуције воде-Одељења нових спојева;

ЗА 40103000 001/09

-Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објеката,обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. Напомиње се да ЈКП „Београдски водовод и канализација“ неће дозволити прикључење објекта на водоводну мрежу без овог постројења. У зависности од услова снабдевања водом, ради заштите београдског водоводног система у случају да је улична водоводна мрежа малог пречника, испред постројења за повећање притиска, пројектовати предрезервоар;

- У случају високог притиска у уличној мрежи, ради заштите унутрашњих инсталација водовода објекта, пројектовати уређај за регулацију притиска, чије је одржавање обавеза корисника;

- Водомер поставити у **водонепропусно** водомерно склониште у парцели, на око 1,5m од регулационе линије.У случају поклапања регулационе и грађевинске линије објекта, водомер предвидети у објекту, у засебној просторији, односно металном орману, непосредно на улазу инсталације са прикључка у објекат, уз обезбеђивање несметаног приступа за одржавање и очитавање потрошње. Детаљ засебне просторије само за водомер/водомере треба да буде саставни део пројектне документације. **Водомерни силаз лоцирати ван коридора силазно-улазне рампе у гаражу или колског приступа у оквиру парцеле. По траси прикључка и на локацији водомерног шахта не може да се предвиди паркирање;**

- Димензије **водонепропусног** водомерног склоништа за најмањи водомер су 1,0m x 1,20m x 1,70m. Водомер се поставља на 0,50m (min0,30m) од дна шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера, а одређује се према шеми у табели 1;

- У посебном случају великог пада терена, на локацију водомерног склоништа и водомера може да утиче директно на терену само одговорно лице из Сектора дистрибуције воде-Одељења нових спојева;

- Раздвајање корисничких целина и различитих категорија потрошње се врши на прикључку, у водомерном шахту, уградњом засебних главних водомера. Обавезно извршити раздвајање ПП хидрантске од санитарне мреже са посебним главним водомерима-**Пројекат водовода, односно пречник прикључка и потребан број водомера усагласити са пројектованим мерама заштите од пожара.** За различите врсте потрошње (локали, пословни апартмани, атељеи, склоништа, топлотна подстаница, централна припрема топле воде, баштенска хидрантска мрежа и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача посебно;

- Димензионисање прикључка и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, а према графику и табели 2 : број корисника (станара) = број станова x 3

-Хидраулички прорачун рачунати са губитком на водомеру и припадајућој арматури око 1,00 bar;

- За различите комерцијалне садржаје и раздвајање корисника, у складу са Правилником о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера („Сл. лист града Београда”, бр.8/11), Пројектом обавезно предвидети **уградњу хоризонталних индивидуалних водомера** са даљинским очитавањем потрошње. За засебне стамбене јединице, такође може да се предвиди уградња хоризонталних индивидуалних водомера. Индивидуални водомер мора бити уграђен тако да мери укупну потрошњу хладне воде сваке физички и функционалне одвојене целине(стан, гаража, пословни простор, заједничке просторије и др.), а димензије водомера се одређују појединачно на основу хидралучког прорачуна потрошње воде и пројектне документације. Димензионисање водомера радити на основу приложене табеле 3 и приказаног графика.

- индивидуални водомер са арматуром (вентили, усмеривачи млаза и хватач нечистоћа) по правилу мора бити смештен у касети-ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног материјала. Минималне димензије ормара за индивидуалне водомере су дате у табели 3 и 4. Касете-ормарићи морају бити закључане са покретном горњом и предњом страном, ради одржавања и читања индивидуланог водомера. У једну касету се може поставити највише 4 водомера. Индивидуални водомер у касети не може бити постављен на висини преко 1,7m рачунајући од пода. Изузетно, уколико се водомери постављају на одвојцима за изливна места у стану, а нема могућности за смештај касета-ормарића, водомери се уграђују без касете, с тим да морају да бити постављени на приступачном месту, за очитавање и одржавање, као и заштићени од евентуалних оштећења.

-Уколико је индивидуални водомер уграђен у стану или локалу, очитавање бројила мора бити омогућено системом даљинског очитавања, који је усаглашен са системом за даљинско очитавање ЈКП "Београдски водовод и канализација" или на визуелно доступном месту заједничких просторија.

ЗА 40103000 001/09

-Механизам бројчаника, уређаја за даљинско очитавање индивидуалног водомера смештају се у посебан орман, који се по правилу поставља у приземљу зграде у заједничком простору близу главног улаза. Орман за даљинско очитавање индивидуалних водомера је од метала и обавезно се закључава. За напајање уређаја за даљинско очитавање водомера мора се обезбедити резервни извор електричне енергије, који се аутоматски укључује у случају нестанка ел. енергије у објекту;
- Ако се планира даљински систем очитавања водомера инвеститор и пројекатант су обавезни да контактирају службу за очитавање водомера ради добијања посебних упутстава за израду пројекта;
-Издати услови не дају право подносиоцу захтева односно инвеститору да приступи радовима у циљу извођења прикључка на водоводну мрежу, пре подношења захтева за прикључење. Прикључак се не сме изводити без надзора Сектора дистрибуције воде- Одељења нових спојева, које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. **Уз обавезан надзор, све до тада постојеће прикључке на парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати;**
- за прикључење објекта за потребе грађења – за **привремени градилишни прикључак**, првенствено предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова у Сектору продаје и наплате, извршити промену корисника). Уколико не постоји прикључак на парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација водовода објекта тако да се одмах по добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег објекта, тако да се један од водомера у Сектору продаје и наплате пререгиструје, привремено, и у току грађења користи као градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност инвеститора). Ако се нису испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје захтева за прикључење преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења објекта, са садржајем према упутству ЈКП БВК уз услове водовода за потребе израде локацијских услова или са сајта www.bvk.rs (потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање процедуре само у ЈКП БВК подношењем захтева за издавање услова;
- Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу;
-Трошкове у поступку издавања услова сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени коју утврђује ЈКП„Београдски водовод и канализација“.

ЗА 40103000 001/09

Накнада за прикључење:

накнада за прикључак и први водомер на водоводну мрежу		шифра према важећем ценовнику ЈКП БВК	износ накнаде [динара]
∅150mm		11032	163739.74
∅100mm		11031	120669.13
∅80mm			
∅50mm			
∅40mm			
∅25mm			
накнада за додатне главне водомере			
∅50mm		11035	79630.93
∅40mm		11034	43140.42
∅25/20/15mm		11034	43140.42
накнада за један индивидуални водомер			
∅15mm		11041	4198.04
стварно остварена површина и намена објекта БРГП [m^2]			
укупна	124638,30		
надземна	78574.16		
подземна	46064.14		
стамбени део	111538.66	14010	749257.18
пословни део	13099.64	14009	507774.36
укупно:			


Укупан износ трошкова прикључења зависиће од броја и пречника пројектованих водоводних прикључака и броја и пречника усвојених водомера, главних и индивидуалних.
Уколико се пројектном документацијом предвиди коришћење постојећег водоводног прикључка, за податке (пречник, материјал, водомерни шахт, пратеће арматуре...) и техничку исправност постојећег прикључка приказане пројектом, гарантује инвеститор/пројектант.
Све интервенције на постојећем водоводном прикључку у циљу његовог довођења у функционално и хидраулички исправно стање или у циљу усклађивања са прописима и стандардима ЈКП БВК учествују у цени прикључења.
Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и нивоу података из достављеног идејног решења уз захтев, не обухвата цену пројектовања и извођења уличне водоводне мреже. Цена недостајуће спољне водоводне мреже биће саставни део уговора са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.
Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на дан издавања услова.

износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака са потребним бројем водомера и не подразумева трошкове свих припремених и грађевинских радова на терену на извођењу прикључка у надлежности подносиоца захтева, а уз надзор ЈКП "БВК"(сви радови на прикључењу ће бити дефинисани пројектом, а имовинско правни основ за њихово извођење је ван надлежности ЈКП БВК). Накнада за прикључак не обухвата ископ, изградњу водомерног шахта, набавку цевног материјала, фазонских комада, арматура и водомера. Такође, не обухвата трошкове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП БВК по његовом извођењу и преузимању на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу водовода.
ЈКП БВК у поступку прикључења објекта у обједињеној процедури кроз ЦИС доставља предрачун/профактуру на основу поднетог захтева за прикључење (у складу са достављеним хидротехничким решењем према упутству уз услове (и са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко решење усаглашено са пројектованим мерама заштите од пожара и исправан рад унутрашњих инсталација водовода објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о уплатиоцу уз захтев.

ЗА 40103000 001/09

табела 1

Шема водомерног склоништа са арматурама



Табела 1

ПРОРАЧУН ДУЖИНЕ ВОДОМЕРНОГ СКЛОНИШТА L

	ОЗНАКА ВОДОМЕРА			M13	M20	M25	M30	M40	M50	M65	M80	M100	M150	M200
	ПРЕЧНИК ВОДОМЕРА	mm		13	20	25	30	40	50	65	80	100	150	200
	ПРЕЧНИК ВОДОМЕРА	''		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2					
1	УЛАЗНА ДЕОНИЦА	mm	min	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250	250
2	РЕДУЦИР	mm		55	55	55	55	55	300	300	310	320	400	400
3	ЗАТВАРАЧ	mm		50	59	71	78	83	245	245	275	300	345	450
4	ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋА	mm		130	150	160	180	200	230	290	310	350	480	600
5	УЗВОДНИ УСМЕРИВАЧ	mm	6Ø	78	120	150	180	270	300	390	480	600	900	1200
	ХОЛЕНДЕР / МДК	mm		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	140	180	180	180	220	220
	МУШТИКЛА / ЗАПТИВКА	mm		41	50	50	59	80	0	0	0	0	0	0
6	ВОДОМЕР	mm		165	190	260	260	300	270	270	300	360	300	350
	МУШТИКЛА / ЗАПТИВКА	mm		41	50	50	59	80	0	0	0	0	0	0
	ХОЛЕНДЕР / МДК	mm		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	140	180	180	180	220	220
7	НИЗВОДНИ УСМЕРИВАЧ	mm	3Ø	39	60	75	90	120	150	200	240	300	450	600
8	ЗАТВАРАЧ	mm		50	59	71	78	83	245	245	275	300	345	450
9	ИЗЛАЗНА ДЕОНИЦА	mm	min	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250	250
	ДУЖИНА укупна	mm		862	1016	1165	1262	1464	2520	2800	3050	3390	3760	5390
	ДУЖИНА усвојена	**m**		**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,3**	**1,5**	**2,6**	**2,8**	**3,1**	**3,4**	**3,8**	**5,4**

	ПРОРАЧУН ШИРИНЕ ВОДОМЕРНОГ СКЛОНИШТА B													
b1	растојање ближе силазу	m		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
b2	растојање контра силазу	m		0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	растојање између водомера	m		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	за 1 водомер	**m**		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,2**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
	за 2 водомера	m		1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0		
	за 3 водомера	m		2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5		
	за 4 водомера	m		2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0		
	за 5 водомера	m		3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5		

	ПРОРАЧУН ДУБИНЕ ВОДОМЕРНОГ СКЛОНИШТА H	m		**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

ЗА 40103000 001/09


табела 2

Величина водомераy m^3/h	Пречник водомера у mm	Отпор у водомеру ујединици оптерећења у m VS	Протицај у l/sec при губитку притиска у водомеру у m VS : (Број јединица оптерећења)				
			1	2	3	4	5
3	15	0.90000	0.264 (1,1)	0.373 (2,2)	0.456 (3,3)	0.527 (4,4)	0.589 (5,6)
5	20	0.32400	0.439 (3,1)	0.621 (6,2)	0.761 (9,3)	0.878 (12,3)	0.982 (15,4)
7	25	0.16530	0.615 (6,0)	0.868 (12,1)	1.065 (18,1)	1.230 (24,2)	1.375 (30,3)
10	30	0.08100	0.878 (12,3)	1.242 (24,7)	1.521 (37,0)	1.757 (49,4)	1.964 (61,7)
20	40	0.02025	1.757 (49,4)	2.484 (98,8)	3.043 (148,1)	3.514 (197,5)	3.928 (246,9)
30	50	0.00506	3.514 (197.6)	4.968 (395.2)	6.086 (592.4)	7.028 (790.0)	7.856 (987.6)

табела 3

Prečnik vodomera (mm)	Broj vodomera u kaseti (kom)	Dimenzije kasete - ormarića (mm)		
13	1	720	400	250
	2	720	650	250
	3	720	900	250
	max 4	720	1150	250
20	1	830	400	250
	2	830	650	250
	3	830	900	250
	max 4	830	1150	250
25	1	960	450	300
	2	960	750	300
	3	960	1050	300
	max 4	960	1350	300
30	1	1030	450	300
	2	1030	750	300
	3	1030	1050	300
	max 4	1030	1350	300
40	1	1330	500	350
	2	1330	850	350
	3	1330	1300	350
	max 4	1330	1650	350

график



табела 4

Elementi armature	Dužina elemenata		Prečnik vodomera (mm)				
			13	20	25	30	40
Ulazna deonica	L (mm)		100	100	100	100	100
Reducir	L (mm)		55	55	55	55	200
Zatvarač	L (mm)		50	59	71	78	83
Uzvodni usmerivač	L (mm)	4 d	52	80	100	120	160
Holender	L (mm)		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Muštikla / zaptivka	L (mm)		41	50	50	59	80
Vodomer	L (mm)		165	190	260	260	300
Muštikla / zaptivka	L (mm)		41	50	50	59	80
Holender	L (mm)		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Nizvodni usmerivač	L (mm)	3 d	39	60	75	90	120
Zatvarač	L (mm)		50	59	71	78	83
Izlazna deonica	L (mm)		100	100	100	100	100
Ukupna dužina	L (mm)		**716**	**826**	**955**	**1022**	**1329**

ЗА 40103000 001/09

прилог/напомене:
- ситуациони план постојеће водоводне мреже, гис, Р 1 : 1000;
- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације;
- **податке за формирање документације споја** – текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs

Рок важности услова број В-1278/2026 је 2 (две) године од дана издавања.

Обрадио/ла :

Живковић Биљана, хидро.тех.

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ.

ЗА 40103000 001/09

ЈКП„Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Датум: 22.07.2026.

www.bvk.rs

Служба техничке документације
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Тел: 2065 018
Факс: 3612 896
e-mail: std@bvk.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре
IX-20 број 350-1471/2026
Београд, Краљице Марије бр 1

ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026
К-722/2026

ПРЕДМЕТ: Услови канализације за измену локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса на кат.парцелама бр.7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1, у Београду

У вези захтева бр. ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026, од 7.7.2026.године, инвеститора Предузеће **„Nova Vizantija“ doo,** Улица Алексе Ненадовића 8, Београд (Врачар), поднетог преко пуномоћника „NKL Projekt2 doo из Ниша, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" под бр. **В-1278/2026** од10.7.2026. године, којим тражите услове водовода за: **измену локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса од девет ламела, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс, на углу Булевара Пеке Дапчевић и Кружног пута, у Београду на кат.парцелама бр.7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1,** у складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр.6/10, 29/11, 29/2015, 19/2017, 85/2019 и 120/2021), издају се:

У С Л О В И

Подаци о објекту из достављеног идејног решења: слободностојећи стамбено-пословни комплекс, од девет ламела А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х и И, три фазе изградње, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс категорије **"В",** нова градња (ламеле које формирају затворени градски блок са подземном гаражом-фазна градња), класификационе ознаке 112222, 122012, 123002, 124210, спратности -3По+Пр+П+6, укупне површине БРГП= **124638,30m²**, са укупно 693 стамбених јединица, 59 локала, 11 пословних простора и 1094 паркинг места у гаражама на нивоима -3,-2 и -1 где се налазе и потребне техничке просторије.
Сви елементи капацитета исказани претходним захтевом за изавање услова за Ламеле А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х за Фазе 1 и 2 остају не промењени.
Предмет овог измењеног пројекта је **Ламела "И"** која је део Фазе 3 изградње комплекса.
Према Идејном решењу на основу ког су исходовани важећи Локацијски услови ROP-BGDU-12987-LOCA-3/2023, интер. бр. IX-20, 50-1682/2023 од 16.10.2023.године, комплекс чине 3 фазе: ФАЗА 1, ФАЗА 2 и ФАЗА 3.
Фаза 1 и 2 су стамбено-пословни објекти, док је Фаза 3 пословни објекат.
ФАЗЕ 1 и 2 остају непромењене и задржавају све параметре према издатим Локацијским условима.

ЗА 40103000 001/08

Фаза I укупна површина БРГП=83212,94m^2, спратности: ламела А:-2По+П+6+Пс, ламела Б: 2По+П+6+Пс, ламела Д: -3По+П+6+Пс, ламела Е: -3По+П+6+Пс, ламела Ф: -3По+П+6+Пс, ламела Г: -3По+П+6+Пс, са 494 стана, 38 локала и 753 паркинг места.
Фаза II укупна површина БРГП=19620,40m^2, спратности: ламела Ц: -2По+П+6+Пс, ламелаХ: -2По+П+6+Пс, са 125 станова, 10 локала и 146 паркинг места.
Фаза III укупна површина БРГП=21804,96m^2, спратности **ламела И**: -3По+П+7+Пс са 74 стамбених јединица, 11 пословних простора и 11 локала и 154 паркинг места од тога 9 ПМ за особе са инвалидитетом.

Измене у **ФАЗИ 3 (ЛАМЕЛА И)**

-**Објекат из пословног прелази у стамбено-пословни објекат.** Унутар објекта формирани су засебни улази у стамбени и у пословни део. Предвиђена су 3 улаза : Улаз 11 (пословни улаз), Улаз 12 (стамбени улаз) и Улаз 13 (пословни улаз). Део приземља који је служио као надкривени колски приступ гаражи Ламеле И се затвара и комплетно приземље објекта се пренамењује у локале са пешачким приступима пословним просторима и становању које се налази на спратовима. Подземна гаража целог комплекса је јединствена и повезана рампама и саобраћајницама кроз све етаже. Првобитним пројектом била су предвиђена три улаза-излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице. На тим местима се скоро равно улази на -1 ниво гараже. Са овог нивоа се преко две унутрашње рампе долази до осталих подземних етажа.

Улази из Фазе 1 и Фазе 2 остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

- Приступ гаражи (трећи улаз у гаражу) кроз Ламелу И је укинут.

Према Сепарату измене идејног решења предвиђено је затварање трећег улаза/ излаза у гаражу преко приземља Ламеле И (двосмерном рампом). Делу гараже Ламеле И приступаће се већ постојећим улазима из Фазе 1 и 2, јер су све подземне етаже преко унутрашњих рампи међусобно повезане.

Сви остали приступи гаражи остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

Колски приступи парцели из јавних саобраћајница остају непромењени и задржавају се према издатим Локацијским условима.

- Габарит Ламеле И у подземним етажама се задржава, док се у надземном делу минимално мења. Претходним решењем у бруто површине објекта су биле укључене украсне маске и жардињере на фасади, које се сада укидају, али се додају три терасе на еркерима. Укупно заузеће на компкесу се минимално мења. Удаљеност објекта од регулационе линије са јужне стране објекта смањена је због тераса које су формиране на објекту и износи од 7.52m до 8.21m. Тренутни украси на фасади у виду задебљане термике (до 10cm дебљине) нису урачунате у бруто површину. Остварено подземно заузеће објекта износи (17635,75m^2), док је надземно остварено заузеће је (10826,50 m^2).

-**Спратна висина приземља и повученог спрата Ламеле И,** промењена је у односу на издате Локацијске услове.

Висина типске етаже задржана је према издатим Локацијским условима. Висина кровног венца (слеме) је остала непромењена у односу на претходни пројекат, док је висина венца повученог спрата нижа у односу на претходни пројекат. Претходни пројекат је имао мању спратну висину Повучене етаже, где пословање није имало адекватну висину за ту намену. Како би омогућили боље функционисање простора, а да висине венаца не буду повећане, извршено је спуштање спратне висине приземља, како би се повећала висина Повученог спрата, што је узроковало смањене висине венца повученог спрата за 35цм. Претходна спратна висина приземља била је 487цм. Нова спратна висина приземља је 452цм, а осталих етажа 350цм.

-**Нулта кота објекта И** је остала иста и задржава се као према издатим Локацијским условима (-0.20m/158.60mnm, као и кота пода приземља ±0.00m/158.80mnm).

Visina venca povučenog sprata	30,87m/189,47mnv	30,52/189,12mnv
Visina krovnog venca	33,07m / 191,67mnv	33,07/191,67nmv

КОНЦЕПЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ КОМПЛЕКСА

Зона грађења и слободан простро око свих Ламела у целом комплексу није промењен и задржава се према издатим Локацијским условима.

У приземљу свих Ламела предвиђена је пословна намена, што није измена у односу на пошли пројекат. Пешачки приступи Фази 1 и Фази 2 нису промењени и задржани су према издатим Локацијским условима.

ЗА 40103000 001/08

У Фази 3 (Ламела И) додат је још један пешачки приступ из Булевара Пеке Дапчевића. У сепарату измене идејног решења укинут је трећи улаз у гаражи у нивоу приземља Ламеле И. За улаз у гаражу испод Ламеле И предвиђено је да се користи улаз у Фази 1 и Фази 2.

У **првој фази** планирана је изградња стамбено пословних ламела А, Б, Д, Е, Ф и Г, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се -1 ниво гараже и део -2 и -3 нивоа подземне гараже, као и два улаза излаза из гараже.

Фаза I јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 494 стана и 38 локала.

Број фунционалних јединица у Фази I остао је непромењен.

-У **другој фази** планирана је изградња стамбено пословних ламела Ц и Х, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се део - 2 и -3 нивоа подземне гараже. Друга фаза изградње је условљена изградњом прве фазе због улаза – излаза из гараже.

Фаза II јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 125 стана и 10 локала.

Број фунционалних јединица у Фази II остао је непромењен.

У трећој фази планирана је изградња стамбено-пословног објекта – **ЛАМЕЛА И** са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У оквиру гаражног простора мање рампе (између фазе 2 и 3) формирају везу са гаражним простором прве и друге фазе изградње, тако да се за улазак и излазак из гараже користе улази и излази у Фази 1. У самој Фази 3 рампом се остварује вертикална веза између гаражних етажа ове фазе. На овај начин гаражни простор све три фазе је повезан. Коте нивоа гараже су непромењене.

Фаза III јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 74 стана, 11 пословних простора и 11 локала.

Број фунционалних јединица у Фази III је промењен у односу издате Локацијске услове.

Испод парцеле налазе се подземне етаже намењене за гаражи и техничким просторијама Облик гараже прати облик парцеле тј. троугаоног је облика. Због конфигурације терена који је у паду, пројектоване су две подземне етаже гараже испод целог комлекса и део гараже који је смештен изнад, у зони вишег терена. То значи да на неким местима имамо гаражу на три (-1 ниво, -2 ниво и -3 ниво) и на неким местима на две етаже (-2 ниво и -3 ниво) у зависности од рељефа терена.

Габарит подземне гараже остао је непромењен и задржан према издатим Локацијским условима.

Гаражном простору који је међусобно повезан са сва три нивоа, приступа се на два места. На парцели су планирана два улаза – излаза из гараже. Пројектована су два улаза у гаражу на -1 нивоу – из улице Кружни пут Вождовачки и преко интерне саобраћајнице.

Приступ гаражном простору промењен је у односу на издате Локацијске услове. Улаз у гаражу код Ламеле И, у приземљу, је укинут.

Спратност свих Ламеле Фазе 1, Фазе 2 и Фазе 3, остала је непромењена и задржана према издатим Локацијским условима.

РЕШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ОБЈЕКТА „ ЛАМЕЛА И „ ФАЗА 3

ПОДРУМ -3 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -10,50m/148.30mnm). Нивоу Подрум -3 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе ширине 600 цм. У оквиру гараже постоји рампа у ламели И која пружа вертикалну комуникацију кроз гаражу и две рампе које повезују фазу 3 са фазом 1 и 2. Рампе су у пројектоване у паду од 15%. На овој етажи смештено је и 52 паркинг место од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 52 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 2 техничка просторија и 2 оставе.

Габарит гараже и кота етаже -3 (кота: -10,50m/148.30mnm) није промењена у односу на издате Локацијске услове.

Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра.

Такође, промењен је и број паркинг места на етажи -3 Фазе 3 у односу на издате Локацијске услове.

ПОДРУМ -2 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -7.15/151.65).


Нивоу Подрум -2 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе . У оквиру гараже постоји рампа у ламели И која пружа вертикалну комуникацију кроз гаражу и две рампе које повезују фазу 3 са фазом 1 и 2. На овој етажи смештено је и 51 паркинг место.

На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 51 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 1 техничка просторија и 1 остава.

Габарит гараже и кота етаже -2 (кота: -7.15m/151.65mnm) није промењена у односу на издате Локацијске услове.

ЗА 40103000 001/08

Саобраћајно решење гараже Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра. Такође, промењен је и број паркинг места на етажи -2 Фазе 3 у односу на издате Локацијске услове.
ПОДРУМ -1 – ПОДЗЕМНА ГАРАЖА (кота: -3.80/155. 00) У овом нивоу је укинута рампа из приземља која је служила коа додатни улаз/излаз у Ламелу И из комплекса. Нивоу Подрум -1 приступа се из Фазе 1 са две двосмерне рампе . На овој етажи смештено је и 51 паркинг место. На етажи Подрум -3 пројектовано је укупно 51 ГМ од којих је 3 предвиђено за лица са инвалидитетом. На етажи Подрум -3 пројектовано је 4 техничка просторија и 1 остава.
Габарит гараже, кота етаже -1 (кота: -3.80/155. 00) и број паркинг места није промењен у односу на издате Локацијске услове.
Саобраћајно решење гараже **Фазе 3 промењено је због новопројектована два језгра**, и то је измена у односу на издате Локацијске услове.
Формирање 3 улаза у објекат (два пословна улаза и један стамбени улаз) јесте измена пројекта у односу издате Локацијске услове.
Додат је још један улаз у Ламелу И (укупно два пословна и један стамбени улаз) и то јесте измена у односу на издате Локацијске услове.
Објекат се прикључује на систем даљинског грејања-у склопу нивоа -1,-2 и -3 подземне гараже планиране су подстанице за све ламеле које ће се градити фазно и то 11 посебних подстаница (претходно је било 10).
У објекту ламела И ће бити изграђена 1 топлотна подстанице за грејање стамбених објеката. У топлотној подстаници ће бити лоцирана примарна топлотна предајна подстаница и секундарна подстаница у којој је решена експанзија.
Површина парцеле је 21632,00m^2.
Терен локације је са висинском разликом од око 8.50m уз Улицу кружни пут вождовачки и око 2.50m уз Булевар Пеке Дапћевић. Новоформирана парцела налази се у блоку између Улица кружни пут вождовачки, Булевара Пека Дапчевића и будућег унутрашњег магистралног прстена потез Борска – петља Ласта, са којих је планиран пешачки и саобраћајни приступ као и инфраструктурно напајање. На предметној локацији се налазе објекти које је потребно срушити. Укупно је девет објеката, различите намене и спратности. Сви објекти који се налазе на грађевинској парцели (евидентирани и неевидентирани) ће бити порушени пре изградње планираног новог комплекса.



планирана фазност изградње

Укупни капацитети комплекса - канализација:
- Q фекална канализација= 55.0l/s
- Q атмосферска канализација Q= 217.0l/s

Укупни капацитети Ламела "И"
- фекална канализација Q= 7.66 l/s.
- атм. вода са крова Q=36l/s.

У комплексу су предвиђене следеће инсталације канализације:
• фекална канализација,
• кишна канализација са крова зграде,
• зауљена канализација из сепаратора гараже

ЗА 40103000 001/08

За ламелу И планиран је 1 фекални канализациони прикључак максималног пречника прикључка ДН160мм са прикључењем напостојећи колектор Ø400 у улици Пеке Дапчевића и 2 излазна одвода кишне канализације са олучних извода кроз гаражне нивое објекта и преко партера ка уличној атмосферској канализацији максималног пречник прикључка ДН200мм у постојећи колектор АЦØ250 у Улици Пеке Дапчевића.
Зауљена вода после пречишћавања у сепаратору уља одводи се преко пумпе и потиса ка систему фекалне канализације и биолошком пречистачу до изградње недостајуће уличне канализационе инфраструктуре. Капацитет овог сепаратора и пумпе је Q=3 l/s.
За цео комплекс предиђено је 7 прикључака фекалне канализације и то:
- I фаза- 4 прикључака пречника Ø160 и Ø200,
- II фаза- 2 прикључка пречника Ø160 и Ø200,
- III фаза- 1 прикључак пречника Ø160 (фекална канализација Ламела И)

За цео комплекс превиђено је 9 прикључака кишне канализације и то:
- I фаза- 5 прикључака пречника **Ø300**,
- II фаза- 2 прикључка пречника **Ø250** и **Ø300**,
- III фаза- 2 прикључка пречника Ø160 и **Ø300** (атм. канализација Ламела И)


Фекална канализација
прикључак 1-Ламела А Qf1=16.0l/s.
прикључак 2-Ламела Б Qf2=14.5l/s.
прикључак 3-Ламела Д Qf3=21.5l/s
прикључак 4-Ламела Е, Ф и Г Qf4=25.0l/s
прикључак 5-Ламела Ц Qf5=13.0l/s.
прикључак 6-Ламела Х Qf6=9.0l/s.
прикључак 7-Ламела И Qf7=17.66l/s.

Кишна канализација
прикључак 1- Ламела А Qk1=18.0l/s.
прикључак 2- Ламела Б Qk2=21l/s
прикључак 3- Ламела Д Qk3=33l/s.
прикључак 4- Ламела Д Qk4=32l/s.
прикључак 5- Ламеле Е, Ф и Г Qk5=33l/s.
прикључак 7- Ламела Ц Qk7=22.0l/s.
прикључак 8- Ламела Х Qk2=22.0l/s
прикључак 9- Ламела И Qk9=29.0l/s.
прикључак 10- Ламела И Qk10=7.0l/s.




ИДР, сит.нив. план са основом приземља

ЗА 40103000 001/08



ИДР, сит.нив.план са синхрон планом инсталација




ИДР, синхрон план-део прикључка оријенисаних ка Булевару Пека Дапчевића
(са 2 кишна прикључка пречника **Ø300mm**)

ЗА 40103000 001/08




ИДР, синхрон план-део прикључка оријенисаних ка Кружном путу вождовачком
(са 2 кишна прикључка пречника **Ø300mm и фекални прикључак у контра току**)



КПВ

ЗА 40103000 001/08



ДКП


Постојеће стање:
Предметно подручје припада територији Централног градског канализационог система делу са мешовитим начином каналисања.
У зони предметне локације, у Булевару Пека Дапчевића постоји фекални канал ФАЦØ250mm и атмосферски колектор ААЦØ600mm, а у Улици кружни пут вождовачки постоји општа канализација ОКØ250mm (сада само за фекалне воде) и атмосферска АХДПЕØ400mm.
На катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2, 7764/6 све КО Вождовац, према РГЗ подацима, постоји интерна канализација која није део надлежности ЈКП“Београдски водовод и канализација“.

У предходној сарадњи издати су услови канализације:
- за израду локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса, на катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2 и 7764/62 све КО Вождовац, у Београду, под бр. **К-641/2023** од 8.7.2026. године
- за израду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „ELIXIR Voždovac“ оријентационе спратности П+6+Пк/Пс, на к.п. 7772/1, 7772/2 и 7764/6 КО Вождовац, у Булевару Пека Дапчевића, у Београду под бр. **М/101**од 18.4.2022.године.


Пројектовано и планирано стање:
Предметна локација је обухваћена планском документацијом:
- *Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23, 91/23 и 86/26);*
- *Планом деаљне регулације (ПДР) за саобраћајни потез од Улице борске до петље Ласта ("Сл. лист града Београда", бр. 40/07),* којим је у саобраћајници СМТ предвиђена планиран кишни канал у разделном острву, на том делу није предвиђена фекална канализација
- *ПГР-ом за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београда II фаза, I етапа-дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО Вождовац насеља "Степа Степановић", до грејног подручја ТО "Медаковић" 8 угао улица Дарвинова и Браће Јерковића* ("Сл. лист града Београда", бр. 107/20);
- *Детаљним урбанистичким планом (ДУП) индустријске зоне дуж Кумодрашке улице,* ("Сл. лист града Београда", бр. 12/86)

ЗА 40103000 001/08


- Пројектом препарцелације к.п. 7772/1, 7772/2 и дела к.п. 7764/6 све КО Вождова у циљу формирања једне грађевинске парцеле ГП01, потврда број IX-06 бр. 350.15-47/2023 од 31.03.2023.године
-Урбанистичким пројектом за изградњу стамбено-пословног комплекса спратности од 3По+Пр+6+Пс до 3По+Пр+7+Пс на ГП01 која се формира од к.п. 7772/1, 7772/2 и дела 7764/6 КОВождовац, на углу Булевара Пека Дапчевића и Улице кружни пут вождовачки, општина Вождовац, у Београду, потврђен под бројем IX-06 бр.350.13-59/2022, од 29.03.2023.године-није достављен
- Планом генералне регулације шинских система у Београду.



синхрон план из ПДР-а ("Сл.лист града Београда", бр. 40/07)



попречни пресек 5-5 из ПДР-а ("Сл.лист града Београда", бр. 40/07)



синхрон план из ПГР-а ("Сл. лист града Београда", бр. 107/20)

ЗА 40103000 001/08

Прикључење планираних објеката-ламела у комплексу на ГП1 предвидети на постојећу канализациону мрежу у ободним саобраћајницама Кружни пут вождовачки и Булевар Пека Дапчевића у складу са њиховом оријентацијом и начином каналисања вода.
Нове прикључке за кишне и фекалне воде првенствено посебне за различите корисничке целине (објекте/ламеле), димензионисати на основу хидрауличког прорачуна у складу са капацитетом постојеће уличне канализације с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø150mm ни истог пречника као улични канал (максимални пречник прикључка је **Ø200mm**).
Вишак вода ретензирати на парцели.
Прикључке пројектовати тако да се не деградира стабилност и функција уличних канала, на првенствено постојеће или новопројектоване уличне ревизионе силазе, у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету, на 20-30cm, водећи рачуна о смеру течења воде у уличним каналима. Прикључке од ревизионог силаза до канализационе мреже пројектовати падом од 2% до 6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
Граничне ревизионе силазе-ГРС са каскадом (минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а максимална 300cm) пројектовати у парцели до на 1,5m од регулационе линије уз обезбеђивање приступа за несметано одржавање са нивоа приземља. Локације граничних ревизионих силаза усагласити са елементима регулације, свим елементима уређења, садницама и осталим инсталацијама.
Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из дела објекта, предвидети њихово препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење у парцели пре ГРС.
Прикључење гаража, паркинга, интерних саобраћајница, кухиња ресторана и других објеката и површина, које испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., пројектовати преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12).
Прикључење дренажних вода од објекта пројектовати преко таложнице за контролу и одржавање пре ГРС на кишну канализацију.
За отпадне воде из топлотних подстаница пројектовати расхладне јаме.
Није дозвољено упуштање искоришћених вода у систему грејања/климатизације објеката топлотним пумпама у градску канализацију.
Пројектом приказати интерну кишну и фекалну канализацију и канализационе прикључке до уличне мреже (на ситуацији и подужном профилу са уписаним апсолутним котама дна цеви и етажа које се прикључују) са детаљима укрштања будућих прикључака са свим уличним инсталацијама.
У складу са планираном фазном реализацијом локације, пројектом обезбедити и приказати адекватну фазност са аспекта инсталација канализације тако да коначно хидротехничко решење одвођења вода буде јединствено.
Канализација узводно од граничног ревизионог силаза, као и објекти на њој (сабирни шахтови за препумпавање, пумпе, таложници, сепаратори масти и уља, шахтови за хлађење топле воде из топлотних подстаница, ретензије...), нису део надлежности ЈКП БВК.
Пројектом предвидети прописно блиндирање постојећег прикључка/прикључка уз надзор ЈКП БВК (постојећи објекат плаћа услугу одвођења (фекалних) вода). За све у вези постојећег стања остварити додатну сарадњу са Сектором канализационе мреже.
Пре почетка земљаних радова и у току извођења будућег објекта предузети све неопходне одговарајуће мере заштите, како не би дошло до продора ситнозрног материјала и бетонске масе у градску канализациону мрежу. Трошкове евентуалне штете на канализационе мрежи сноси инвеститор.
Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу.

Општи стандарди и прописи ЈКП "Београдски водовод и канализација"за пројектовање инсталација канализације:

-Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда.

ЗА 40103000 001/08

Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø150mm, максимални пречник прикључка је Ø200mm, вишак воде ретензирати на парцели објекта.

-Са аспекта одржавања, максимална дужина пројектованог прикључка је до 15,0m, с тим да је гранични ревизиони силаз у припадајућој парцели. Веће дужине прикључка пројектовати само уз консултације са ЈКП "Београдски водовод и канализација";

-Гранични ревизиони силаз (ГРС) извести у припадајућој парцели на 1,5m од регулационе линије и у њему извршити каскадирање са обавезном хоризонталном ревизијом (минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а максимална 300cm). ГРС са једном везом и каскадом је пречника 1,0m, а са две 1,2m.На увек приступачној локацији ГРС не може се предвидети паркирање. У случају поклапања регулационе и грађевинске линије објекта, ГРС пројектовати у објекту уз обезбеђивање приступа за несметано одржавање.

-Прикључак од ревизионог силаза до канализационе мреже пројектовати и извести са падом од 2% до 6% на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова водећи рачуна о смеру течења воде у уличном каналу. Прикључак обавезно пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала и то:

а) у улични ревизиони силаз-у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету

б) у тело колектора-на 0,5-0,6 m од дна код мањих колектора

в) у тело колектора-на 0,8-1,0 m од дна код већих колектора

г) преко типизираних фазонских комада(рачви)на цевни улични канал-постојећи прикључак.

-Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела објекта, предвидети њихово препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење за прелазак на течење са слободном површином, у парцели пре ГРС;

-Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Посебно важи за воде из подземља, из сопствених бунара које се упуштају у канализацију после термотехничког третмана;

-Прикључење гаража, интерних саобраћајница, паркинга, кухиња и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС.

-Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи 40ºC. За отпадне воде из топлотне подстанице пројектовати расхладну јаму;

-Прикључење дренажних вода одобјекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;

-Није дозвољено упуштање искоришћених вода у систему грејања/климатизације објеката топлотним пумпама у градску канализацију;

-Није дозвољено прикључење само кишних вода објекта на градску канализациону мрежу, без претходно обезбеђеног прикључења и фекалних вода на градску канализациону мрежу;

-Није могуће прикључење на канализацију, без претходног прикључења на водоводног мрежу истог корисника;

-Није дозвољено упуштање кишних вода у фекалну канализацију и обрнуто;

-На територији Новог Београда најниже уливно место на унутрашњим инсталација у објекту не сме бити на коти нижој од 74mnm;

-Прикључак се не сме изводити без надзора Сектора канализационе мреже односно стручног лица ЈКП БВК које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. Уз обавезан надзор, све до тада постојеће прикључке на парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати;

-Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објеката са градском канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени накнаде коју утврђује орган управљања ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

-Саставни део услова је типска ситуација са диспозицијом улична мрежа, регулациона линија парцеле, објекат на парцели, прикључак и детаљ граничног ревизионог силаза, првог силаза у парцели са заштитном каскадом;

ЗА 40103000 001/08

-за прикључење објекта за потребе грађења – **привремени градилишни прикључак** – процедура за канализацију се спроводи паралелно са градилишним водоводским прикључком: у случају постојећих прикључака за водовод и канализацију на парцели-првенствено предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова, у Сектору продаје и наплате, извршити промену корисника за водовод, јер су воде за евакуацију финансијски (не и рачунски) приказане као део измерене воде на градилишном водомеру). Уколико не постоји прикључак канализације на парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација канализације објекта тако да се одмах по добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег објекта, тако да се један од прикључака у Сектору продаје и наплате пререгиструје преко водоводског прикључка, привремено, и у току грађења користи као градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност инвеститора). Ако се нису испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје захтева за прикључење преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења објекта, са садржајем према упутству ЈКП "Београдски водовод и канализација"; уз услове канализације за потребе израде локацијских услова или са сајта www.bvk.rs (потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање процедуре само у ЈКП "Београдски водовод и канализација"; подношењем захтева за издавање услова;

-Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу;

-Сва локална алтернативна техничка решења су ван градског канализационог система и самим тим ван надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација";. Са санитарног аспекта, неопходно је евидентирање таквог привременог решења у цу контроле, ради усклађивања коришћења и мониторинга будућег објекта у експлоатацији са законском регулативом из предметне области. По изградњи уличне фекалне канализације, инвеститор и/или власници као крајњи корисници зависно од динамике њене изградње, остају у обавези да прикључе објекат на градску канализациону мрежу о свом трошку.

ЗА 40103000 001/08


Накнада за прикључење:

		шифра према важећем ценовнику ЈКП "БВК"	износ накнаде [динара]	напомене:
накнада за један прикључак на канализациону мрежу		11025	81595,64	Укупан износ трошкова прикључења зависиће од броја пројектованих канализационих прикључака. Уколико се пројектном документацијом предвиди коришћење постојећег канализационог прикључка, за податке (пречник, материјал, пад, улични силаз/рачва, ГРС...) и техничку исправност постојећег прикључка приказане пројектом, гарантује инвеститор/пројектант. Све интервенције на постојећем канализационом прикључку у циљу његовог довођења у функционално и хидраулички исправно стање или у циљу усклађивања са прописима и стандардима ЈКП "Београдски водовод и канализација" учествују у цени прикључења. Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и нивоу података из достављеног идејног решења уз захтев, не обухвата цену пројектовања и извођења уличне канализационе мреже. Цена недостајуће спољне канализационе мреже биће саставни део уговора са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Цене су из важећег ценовника ЈКП "Београдски водовод и канализација" на дан издавања услова.
коришћење постојећег канализационог прикључка за нов објекат и/или реконструкцију граничног ревизионог силаза				
стварно остварена површина и намена објекта БРГП [m^2]				
укупна	124638,30			
надземна	78574,16			
подземна	46064,14			
стамбени део	111538,66	14210	749257,18	
пословни део	13099,64	14209	507774,36	
укупно:				

износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака и не подразумева трошкове свих припремних и грађевинских радова на терену на извођењу прикључка у надлежности подносиоца захтева, а уз надзор ЈКП "Београдски водовод и канализација" (сви радови на прикључењу ће бити дефинисани пројектом, а обезбеђивање имовинско правног основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација"). Накнада за прикључак не обухвата ископ, изградњу ревизионог силаза са заштитном каскадом и хоризонталном ревизијом и набавку цевног материјала. Такође, не обухвата трошакове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП "Београдски водовод и канализација" по његовом извођењу и преузимању на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу канализације.
ЈКП "Београдски водовод и канализација" у поступку прикључења објекта у обједињеној процедури кроз ЦИС доставља предрачун/профактуру на основу поднетог захтева за прикључење (у складу са достављеним хидротехничким решењем према упутству уз услове (и са сајта ЈКП "Београдски водовод и канализација": www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко решење и исправан рад унутрашњих инсталација канализације објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о уплатиоцу уз захтев.

ЗА 40103000 001/08


ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ





ЗА 40103000 001/08

ДЕТАЉ ГРАНИЧНОГ РЕВИЗИОНОГ СИЛАЗА



НАПОМЕНА - МЕРЕ СУ У МЕТРИМА

ЗА 40103000 001/08

напомене/прилог:

- ситуације постојеће канализације, ГИС, Р=1:1000;
- податке о планираној мрежи преузети из важеће планске и пројектне документације;
- **податке за формирање документације споја**-текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта ЈКП "Београдски водовод и канализација": www.bvk.rs

Рок важности услова број К-722/2026 је две године од дана издавања.

обрадила :

Андријана Драгишић

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ.

ЗА 40103000 001/08

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије бр.1
11000 Београд

ROP-BGDU-12987-LOCAH-26-HPAP-3/2026
01110 МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-6/23

21.07.2026.

Одлучујући о захтеву надлежног органа број IX-20 350-1471/2026, наш број 3152-6/23 од 10.07.2026. поднетог у име Странке: „Нова Византија“ д.о.о, ул. Алексе Ненадовића 8, 11111 Београд, на основу члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18 – др.закон, 40/21, 35/23-др.закон, 62/23 и 94/24), 8. и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и члана 18. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 87/23), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

стамбено-пословног комплекса, на катастарским парцелама број 7772/1, 7772/2 и 7764/62, КО Вождовац, угао улица Булевара Пеке Дапчевић и Кружни пут Вождовачки у Београду.
Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.
Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.
На основу увида у Сепарат измене идејног решења 3. фазе ламеле И, бр. 01-0/26, од јуна 2026. године, копије плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:

Напон на који се прикључује објекат:	0,4 kV i 10 kV
Максимална снага:	4781 kW
Фактор снаге:	изнад 0,95

2. Технички опис прикључка:

2.1. **Место прикључења објекта:** На 0,4 kV напонском нивоу у МРО лоцираним у предметним објектима.

2.2. **Опис прикључка до мерног места:**

2.2.1. За прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) потребно је изградити прикључак:

- 4 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-1 (трансформатор 1) до потребног броја КПК ламеле А.
- 2 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-1 (трансформатор 1) до потребног броја КПК ламеле Б.
- 4 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-1 (трансформатор 1) до потребног броја КПК ламеле Ц.
- 2 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-1 (трансформатор 2) до потребног броја КПК ламеле Д (улаз 4).
- 3 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-1 (трансформатор 2) до потребног броја КПК ламеле Д (улаз 5).
- 3 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-1 (трансформатор 2) до потребног броја КПК ламеле Д (улаз 6).
- По 3 кабловска вода 0,4 kV из будуће ТС-2 (трансформатор 1) до потребног броја КПК за сваку од ламела Е, Ф, Г и Х.
- За прикључење гараже у фази 1 и 2 у будућој ТС-2 10/0,4 kV, мерно-спојну ћелију прилагодити захтеваној снази од 784 kW.
- 9 кабловских водова 0,4 kV из будуће ТС-3 до потребног броја КПК ламеле И, на следећи начин:
    - 2 вода за прикључење станова, локала (бројила од 17,25 kW и 22,08 kW), пословних простора (бројила од 34,5 kW), топлотне подстанице, спољног уређења, лифтова стамбеног дела и опште потрошње).
    - 5 водова до пословног објекта за прикључење мерних група (по једна од 60 kW и 85 kW) уз уградњу

СМТ из табеле.

- 1 вод до пословног објекта за прикључење мерне групе локал од 85 kW уз уградњу СМТ из табеле, опште потрпшње пословног дела и лифтова пословног дела објекта.
- 1 вод до гараже за прикључење мерне групе гараже уз уградњу СМТ из табеле.

Користити кабловске водове 0,4 kV типа и пресека XP00-A 3×150+70 mm^2.

- Предвидети посебну КПК за лифт и хидроцил на свакој ламели, као и за сваку мерну групу ниског напона.

- Прикључење објеката на ДСЕЕ ће бити могуће након прикључења предметних објеката на систем даљинског грејања.

2.2.2. **Место везивања прикључка на систем: НН разводне табле у будућим ТС 10/0,4 kV.**

За стварање услова за прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити следеће електроенергетске објекте:

- Изградити три трансформаторске станице 10/0,4 kV, (ТС-1, ТС-2 и ТС-3) капацитета 2x1000 kVA, снаге трансформатора 2x1000 kVA. Трансформаторске станице лоцирати у складу са Урбанистичким условима и важећим техничким правилницима, препорукама и стандардима.
- Трансформаторске станице 10/0,4 kV, (ТС-2 и ТС-3) прикључити на принципу „улаз – излаз“ на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0,4 kV „Вождовац, насеље Војвода Степа-"Супермаркет"“ (рег.бр. V-2282) и ТС 10/0,4 kV „Генерала Штефаника 27“ (рег.бр. V-2190).
- Трансформаторску станицу 10/0,4 kV, (ТС-1) прикључити на принципу „улаз – излаз“ на постојећи 10 kV вод, веза између ТС 10/0,4 kV „Каплара Момчила Гаврића 2“ (рег.бр. V-2174) и ТС 10/0,4 kV „Генерала Штефаника 5“ (рег.бр. V- 2212).
- У условљеним ТС, на страни 10 kV, предвидети ћелије у распореду:

за ТС-1 и ТС-3: доводно – одводну (2 ком.), трансформаторску (2 ком.),

за ТС-2: трансформаторску (1 ком.), доводно – одводну (2 ком.), мерно-спојну (1 ком.) и трансформаторску (1 ком.).

- ТС 10/0,4 kV „ВОЖДОВАЧКИ КРУЖНИ ПУТ 6, ТРАНСПОРТ“ (рег.бр. V-573), по одјави постојећег мерног места (мерење на страни 10 kV) и демонтажи електро опреме и грађевинског дела, укинути тако што ће се напојни 10 kV кабловски водови извући из доводних ћелија и израдом једне равне кабловске спојнице спојити тако да се оствари веза ТС 10/0,4 kV „КУМОДРАШКА 255, ГП „АУТОПУТ““ (рег.бр. V-1140) и ћелије 36 у ТС 110/10 kV Вождовац.

- Користити водове 10 kV, типа и пресека XHE 49-A 3x(1x150) mm^2.

За изградњу будућих трансформаторских станица је издат Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката број: 81110, УС, 42/23, 3152-2/23УН од 16.07.2025. године.

2.3. **Опис мерног места:**

Распоред мерних и заштитних уређаја:

Објекат	**Намена**	**Комада**	**Pi (kW)**	**Pj (kW)**	**Аутоматски прекидачи (A), Преносни однос СМТ (A/A)**
ЛАМЕЛА А1	станови	12	20	13,8	3x20
	станови	58	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32
	локали	2	32	22,08	3x32
	локали	1	40	27,6	3x40
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница А	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
	локали	1	90	63	100/5
	јавно осветљење	1	60	60	100/5
ЛАМЕЛА Б2	станови	61	25	17,25	3x25
	станови	3	32	22,08	3x32
	локали	4	32	22,08	3x32

	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Б	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Д4	станови	36	25	17,25	3x25
	станови	3	32	22,08	3x32
	локали	4	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Д4	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Д5	станови	20	20	13,8	3x20
	станови	42	25	17,25	3x25
	станови	6	32	22,08	3x32
	станови	1	40	27,6	3x40
	локали	4	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	1	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Д5	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
ЛАМЕЛА Д6	станови	42	25	17,25	3x25
	станови	3	32	22,08	3x32
	станови	7	40	27,6	3x40
	локали	5	25	17,25	3x25
	локали	1	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Д6	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Е7	станови	6	20	13,8	3x20
	станови	58	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32
	локали	1	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	2	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Е	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
	локали	1	85	63	100/5
ЛАМЕЛА Ф8	станови	6	20	13,8	3x20
	станови	46	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32

	локали	1	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	2	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Ф	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
ЛАМЕЛА Г9	станови	6	20	13,8	3x20
	станови	46	25	17,25	3x25
	станови	8	32	22,08	3x32
	локали	1	25	17,25	3x25
	локали	1	32	22,08	3x32
	локали	2	50	34,5	3x50
	општа потрошња	1	25	17,25	3x25
	топлотна подстаница Г	1	25	17,25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17,25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13,8	3x20
	пуњачи	5	40	27,6	3x40
	брзи пуњачи	1	90	63	100/5
гаража за фазу 1 и 2 (МГ на 10kV)		1	871	784	50/5
	ФАЗА 1 УКУПНО	599	16772	2729	

Објекат	**Намена**	**Комада**	**Pi (kW)**	**Pj (kW)**	**Аутоматски прекидачи (А), Преносни однос СМТ (А/А)**
ЛАМЕЛА Ц3	станови	82	25	17.25	3x25
	станови	3	32	22.08	3x32
	локали	4	32	22.08	3x32
	локали	2	50	34.5	3x50
	општа потрошња	1	25	17.25	3x25
	топлотна подстаница Ц	1	25	17.25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17.25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13.8	3x20
	пуњачи	5	40	27.6	3x40
ЛАМЕЛА Х10	станови	32	25	17.25	3x25
	станови	1	32	22.08	3x32
	станови	7	40	27.6	3x40
	локали	1	25	17.25	3x25
	локали	1	32	22.08	3x32
	локали	1	50	34.5	3x50
	општа потрошња	1	25	17.25	3x25
	топлотна подстаница Ц	1	25	17.25	3x63EZ
	лифтови	1	25	17.25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	20	13.8	3x20
	пуњачи	5	40	27.6	3x40
	локали	1	75	53	100/5
	брзи пуњачи	1	90	63	100/5
	ФАЗА 2 УКУПНО	154	4348	621	

Објекат	Намена	Комада	Pi (kW)	Pj (kW)	Аутоматски прекидачи (А), Преносни однос СМТ (А/А)
ЛАМЕЛА И11	станови	74	25	17.25	3x25
	локали	6	25	17.25	3x25
	локали	2	32	22,08	3x32
	локали	2	80	60	100/5
	локали	1	110	80	150/5
	пословни простор	3	50	34,5	3x50
	пословни простор	3	80	60	100/5
	пословни простор	5	115	85	150/5
	општа потрошња стамбена	1	25	17.25	3x25
	општа потрошња пословна	1	25	17.25	3x25
	топлотна подстаница И	1	25	17.25	3x25
	лифт стамбени део	2	25	17.25	3x63EZ
	лифт пословни део	3	25	17.25	3x63EZ
	спољашње осветљење	1	25	17.25	3x25
	гаража фаза 3	1	168	134	250/5
	ФАЗА 3 УКУПНО	106	3692	1293	

Начин грејања објекта: даљинско грејање.

- **Мерење утрошене електричне енергије:**

Мерење утрошене електричне енергије појединачних потрошача вршити трофазним двотарифним електричним бројилима лоцираним у МРО уз уградњу аутоматских прекидача ниског напона (типа У или Ц), односно топљивих осигурача, назначених струја приказаних у горњој табели.

Мерење утрошене електричне енергије мерних група (за локале, јавно осветљење, као и за гаражу за фазу 3), вршити преко комплетне мерне групе за ниски напон, у објектима, уз уградњу струјних мерних трансформатора преносног односа приказаних у табели.

Мерење утрошене електричне енергије гараже за фазе 1 и 2, вршити преко комплетне мерне групе уз уградњу напонских мерних трансформатора преносног односа $10/\sqrt{3}/0.1/\sqrt{3}$ kV/kV класе тачности 0,5, и уградњу струјних мерних трансформатора преносног односа приказаног у табели класе тачности 0,5.

Мерни уређај мора бити фабрички произведен за систем даљинског очитавања и управљања у складу са документом "Функционални захтеви и техничке карактеристике бројила електричне енергије и комуникационих уређаја" важећа верзија, и у складу са Правилима о изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, број: 2561200.-08.01.-75076/2-25 од 21.02.2025. године.

2.5. **Врста прикључка: индивидуалан**

2.6. **Карактер прикључка: трајни**

2.7. **Додатни услови везани за пројектну документацију:**

1) Уколико је предвиђено да се ТС 10/0,4 kV гради у објекту морају бити задовољени следећи услови:
- ТС се мора налазити унутар (подземне) грађевинске линије.
- Пројектом решити вентилацију ТС тако да се загрејани ваздух из простора ТС избацује непосредно напоље.
- Пројектом предвидети кабловску канализацију потребног капацитета од ПВЦ цеви ∅100 као и потребан број кабловских шахтова минималних унутрашњих димензија 2x2(шхв) м, максималне дубине 4м, за увод 10 kV и 0,4 kV каблова од ТС до регулационе линије комплекса.
- Трасе кабловске канализације и шахтова ускладити са осталим инсталацијама у комплексу.
- Пројектом грађевинског дела решити топлотну, звучну и хидроизолацију просторије ТС у објекту.
- *ТС лоцирати у складу са чланом 47. Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (Сл. гласник РС бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015): "Стамбене просторије стана не могу се граничити са просторијом у којој је смештена трансформаторска станица".*

2) Пројектна документација мора да садржи мишљење "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд на:
- Локацију ТС 10/0,4 kV (приложити 2 ситуације са котама околног терена и уцртаним приступним путем најмање ширине и са падом мањим од 15% и 2 скице попречног пресека ТС);

- Трасе водова 10 и 0,4 kV (приложити 3 ситуације);
- Грађевински пројекат ТС 10/0,4 kV уколико је иста планирана у склопу објекта.

3) Пре почетка пројектовања електроенергетских објеката, потребно је прибавити сагласност на:
- Трасу прикључног вода за МРО и свих спратних МРО, уколико постоје и на трасе успонских водова;
- Локацију КПК, МРО и свих спратних МРО, уколико постоје.

4) На пројекат електроенергетских објеката је неопходно прибавити позитивно мишљење "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд.

3. Место испоруке електричне енергије: у мерно-разводним орманима.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

4.1. Уколико се ТС 10/0,4 kV условљене тачком 2.2.2. налазе у згради, пројектом грађевинског дела решити топлотну, звучну и хидро изолацију исте.

4.2. Снага кратког споја износи Sк"=250 MVA, рачуната на 10 kV сабирницама у ТС 10/0,4 kV из тачке 2.2.2.

4.3. Електродистрибутивна мрежа испоручиоца на коју се прикључује ТС 10/0,4 kV из тачке 2.2.2 има струју земљоспоја 300 А.

4.4. Начин заштите од пренапона, напона, корака и додира:
Поставити темељне уземљиваче код свих нових објеката и изградити унутрашњу електричну инсталацију објекта (објеката) према одобреном максималном оптерећењу. Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим правилницима, препорукама и стандардима из ове области.

4.5. Сва опрема која се уграђује у електроенергетске објекте који су условљени тачком 2, овог решења мора да буде у складу са Интерним стандардима ЕДС д.о.о. Београд и Техничким препорукама ЕД Србије и одобрена од стране одговарајуће Стручне групе "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд.

5. Уговорне обавезе и трошкови

Међусобни односи Инвеститора и "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд су дефинисани посебним Уговором (Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ), који ће бити закључен у складу са одредбом члана 135. Закона о планирању и изградњи у ком су дефинисани и трошкови прикључења на ДСЕЕ.

Странки је издат Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ број 81110, УС, 42/23, 3152-2/23УН од 16.07.2025. године према којем су измирени трошкови у вредности од 3.874.112,10 динара, потврда број П-1000549856 од 11.08.2025. године.

Издавањем ових Услова потребно је да се странка директно обрати ЕДС за закључивање Анекса Уговора у којем ће бити обрачунати трошкови у складу са изменама у структури објекта и у ком ће бити признати до сада измирени трошкови.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 180 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.
По захтеву надлежног органа "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.
Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након добијања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ.
Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка има право да по овлашћењу „"Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након добијања грађевинске дозволе, директно обратити "Електродистрибуцији Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо ради

закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола, или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом или Информација од изабраног снабдевача о склопљеном Уговору о снабдевању електричном енергијом;
3. Информација да је за место примопредаје регулисан приступ систему и балансна одговорност.

9. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката угрожених у току радова на изградњи предметног објекта:

9.1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже предметног подручја:

9.1.1. Водови напонског нивоа 35 kV:

У сарадњи са Службом за одржавање ЕЕО високог напона и увидом у достављене податке Службе за техничку документацију "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд о електроенергетским објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној непосредној близини налазе следећи 35 kV електроенергетски објекти:

- Подземни вод ТС 110/35 kV "Београд 4" – Топлана Вождовац, типа и пресека ХНЕ 49-А 3x(1x185/25) mm^2, 35 kV;

9.1.2. Водови напонског нивоа 10 i 0,4 kV:

Достављамо вам у електронској форми уцртане постојеће подземне електроенергетске водове, с тим што постоји могућност да се у граници плана, налазе и водови за које ми немамо податке, као и да се у међувремену од издавања ових Услова до почетка извођења радова поставе нови подземни водови, те је потребна крајња опрезност приликом извођења радова.

9.2. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката

9.2.1. Водови 35 kV:

- Заштитни појас за подземне 35 kV електроенергетске водове (каблове), износи 1 метар;
- Уколико се, при извођењу радова угрожавају подземни 35 kV водови потребно их је заштитити или изместити на безбедно место;
- Уколико је потребно измештање постојећих 35 kV подземних водова, измештање извести подземним водовима типа и пресека проводника ХНЕ 49-А 3x(1x185/25) mm^2;
- Радове у близини подземних водова 35 kV вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења;
- Уколико се трасе подземних 35 kV водова нађу испод коловоза водове заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ø 160 mm, при чему треба оставити 100 % резерве у броју отвора кабловске канализације за подземне водове 35 kV;
- Дуж целе трасе кабловских водова 35 kV, за потребе "Електродистрибуција Србија" д.о.о. Београд (заштита кабловских водова, МТК, управљање, надзор, итд.), предвидети у рову уз електроенергетски кабловски вод 35 kV по две полиетиленске цеви пречника Ø 40 mm, одговарајуће дужине, као и ревизионе шахтове, за потребе инсталација телекомуникационих оптичких каблова;
- Приликом измештања 35 kV водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим подземним инсталацијама, које се могу наћи у новим трасама водова;
- Потребно је да се у трасама 35 kV водова не налазе никакакви објекти који би угрожавали електроенергетске водове и онемогућавале приступ водовима приликом квара.

9.2.2. Водови 10 и 0,4 kV

- Надземну електродистрибутивну мрежу напона 10 и 0,4 kV угрожену у току радова на изградњи предметних објеката изместити на безбедно место, а по потреби каблирати.
- У колико се нове трасе водова нађу испод коловоза, водове 10 и 0,4 kV заштитити постављањем у

кабловску канализацију пречника ∅ 100.

- Предвидети 100% резерве за кабловске водове 10 kV, и 50% резерве за кабловске водове 0,4 kV, у броју отвора кабловске канализације.
- За каблирање и измештање:

подземних водова 10 kV користити водове типа и пресека XHE 49-A 3×(1×150/25mm^2).

подземних водова 0,4 kV водове користити водове типа и пресека XP00-A 3×150+70mm^2.

- За измештање надземних водова 10 kV и 0,4 kV користити постојеће пресеке.
- У случају да није могуће користити постојеће пресеке, користити водове типа и пресека:

XHE 48/O-A 3×(1×70)+50mm^2, 10 kV, X00/O-A 3×70+54,6mm^2, 0,4 kV.

9.3. Општи услови за измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката:

- Приликом извођења радова, задржати све постојеће галванске везе, осим за објекте који се руше ради изградње планираних објеката.
- При измештању водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим подземним инсталацијама, које се могу наћи у траси електроенергетских водова.
- Приликом измештања надземног вода потребно је обезбедити сигурносну висину и минимално сигурносно растојање измештеног надземног вода од планираног објекта, као и од постојећих објеката.
- У случају потребе за измештањем 35 kV електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, улица Војводе Степе 412.
- При извођењу радова заштити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећења изолације и оловног плашта.
- У траси електроенергетских водова не сме да се налази никакав објекат који би угрожавао или онемогућавао приступ водовима у случају квара.
- Пре почетка пројектовања подносилац захтева је дужан да прибави сагласност на трасу водова 35, 10 и 0,4 kV (приложити 3 ситуације) од Службе Техничке документације "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, Г. Јевремова 26-28/IV.
- По завршетку пројектовања, доставити пројекат на ревизију Одељењу за преглед пројеката и послове Стручног савета овог Привредног друштва, Господар Јевремова 26-28/II.
- Пре извођења радова обратити се Служби Техничке документације "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд за снимање траса положених кабловских водова пре затрпавања (везе кабловских водова, тип и пресек, одмерања од објеката дуж трасе, врста и дужина прелаза, спојнице при уклапању, тачна позиција КПК).
- Све радове извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардима "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд.
- Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова:
  - Служби за одржавање ЕЕО СН И НН "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд ул. Милана Топлице бб – за 10 и 0,4 kV.
  - Служби за одржавање ЕЕО високог напона "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, ул. Војводе Степе број 412 – за 35 kV.
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО СН И НН "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо, ул. Милана Топлице бб – за објекте 10 и 0,4 kV, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за одржавање ЕЕО СН И НН.
- Све трошкове настале при извођењу наведених радова на измештању и заштити постојећих и планираних електроенергетских објеката због изградње вода сноси инвеститор. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

10. Издавањем ових Услова, престају да важе Услови за пројектовање и прикључење број: 01110 МГ, 81110 УС, 42/23, 3152-1/23 од 22.09.2023. године.

11. Ови Услови имају важност 24 месеца уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.
12. Ови Услови обавезују "Електродистрибуцију Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
Директор Техничког система

Далибор Николић, дипл.инж.ел.

Београдске електране
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Ваш знак		Ваш број	
Наш знак	ИО	Наш број	STE47744/23-02

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР. 1/VIII-X
11000 БЕОГРАД

21 JUL 2026

Датум: *14.07.2026. год.*

Предмет: *Услови за пројектовање и прикључење стамбено-пословног комплекса од девет ламела, на комуналну инфраструктуру ЈКП "Београдске електране"који се налази на катастарским парцелама бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62, све КО Вождовац, које формирају грађевинску парцелу ГП1, у Београду*

Поводом захтева за издавање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП "Београдске електране" стамбено-пословног комплекса, **Фаза 1** – Ламеле А, Б, Д, Е, Ф и Г са припадајућим делом подземних етажа, **Фаза 2** – Ламеле Ц и Х са припадајућим делом подземних етажа и **Фаза 3** – Ламеле И са припадајућим делом подземних етажа, који се налази на катастарским парцелама 7772/1, 7772/2 и 7764/62, све КО Вождовац, Ваш број ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026 од 07.07.2026.год. (наш број STE-47744/23-01 од 10.07.2026.године), а на захтев за издавање локацијских услова које је поднело предузеће „NOVA VIZANTIJA" доо, ул. Алексе Ненадовића бр. 8, из Београда, обавештавамо Вас следеће:

Укупна површина катастарских парцела: 21.632 m^2

Класа и намена комплекса: В, стамбено-пословни

Укупна бруто површина надземно: **78.574,16 m^2** (Фаза 1 – 50.065,18 m^2 – ламеле А, Б, Д, Е, Ф и Г, Фаза 2 - 13.196,44 m^2 - ламеле Ц и Х и Фаза 3 - 15.312,54 m^2 - ламела И)

Захтевани капацитет комплекса: **2.867.334 kW** за спољну пројектну температуру - 12,1°С (Фаза 1 – 1.844,126 kW, Фаза 2 – 543,208 kW и Фаза 3 – 480 kW)

Комплекс припада дистрибутивном подручју "ВОЖДОВАЦ".

Температурски режим рада топловодне мреже је 120/55^{0}С, притисак NP 25 bar. Температурски режим рада секундарне мреже је 70/50^{0}С, притисак NP 6 bar. Спољна пројектна температура за град Београд је -12,1° С.

Прикључење планираног комплекса извести преко једанаест (11) индиректних предајних станица са квалитативно-квантитативном регулацијом на примару (за сваки улаз по једна предајна станица), лоцираних у подрумском делу сваке од ламела. За потребе рада предајних станица обезбедити интернет конекцију.

На захтев Инвеститора објекта пословни део ламеле И (локали и пословни простори) и локали у свакој од ламела (ламеле А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х) се не прикључују на даљински систем грејања ЈКП „Београдске елктране".

Препорука ЈКП "Београдске електране" је да се за израду пројектне документације примени стандард SRPS EN 12831: 2003-Системи грејања у зградама-Метод за прорачун пројектних губитака топлоте, за период узгревања од 2h.

Критеријуми за избор измењивача за радијаторско грејање су следећи параметри:

$\Delta t' = 120/53^0C$, $\Delta t'' = 70/50^0C$, резерва у капацитету због запрљања f=30%
max $\Delta P''$ = 25 kPa

За инсталације чија статичка висина прелази 20m или чији измењивач топлоте премашује капацитет од 300 kW предвидети искључиво отворени експанзиони суд или експанзиони суд са одржавањем притиска помоћу пумпе (диктир систем).

Радијатори израђени од алуминијума могу се користити само ако имају одговарајући атест произвођача којим се гарантује њихова отпорност на корозију при pH вредности воде која се креће у интервалу $10 \geq pH \geq 8,5$.

Обавеза Инвеститора је да на кућним грејним инсталацијама угради термостатске вентиле и уређаје за регистровање сопствене појединачне потрошње топлотне енергије тарифних купаца (Одлука о снабдевању топлотном енергијим у Граду Београду - "Сл.лист града Београда", бр. 43/2007, Члан 93).

У прилогу ових Техничких услова дати су Технички услови за испоруку и уградњу термостатских вентила и термостата и Технички услови за испоруку, уградњу и очитавање уређаја за регистровање сопствене, појединачне потрошње енергије.

Место прикључења: са постојећег дистрибутивног топловода Ø 610.0/810 дуж ул. Булевар Пеке Дапчевића.

Рок прикључења комплекса: 2027. година

Обавеза Инвеститора је да обезбеди просторије за смештај предајних станица и кућног разводног постројења за предметни комплекс.

Услов за прикључење Ламела (фазе 1, 2 и 3) у оквиру предметног стамбено-пословног комплекса је изградња топловодних прикључака од места прикључења до топлотних подстаница, као и прибављање дозвола на пројектну документацију и извођење радова.

Обавеза Инвеститора је да обезбеди коридор за пролаз топловодних прикључака за предметни комплекс од места прикључења до просторија намењених за смештај топлотних подстаница. При вођењу кроз објекат топловодни прикључак сме пролазити само кроз просторије које су предвиђене за краткотрајан боравак људи, а то су гараже, станарске оставе и сл. Топловодни прикључак се не сме водити кроз просторије у којима је предвиђен дужи боравак људи и/или смештај робе.

У складу са наведеним, коридор топловодног прикључка прецизирати у сарадњи са Сектором пројектовања ЈКП"Београдске електране", Савски насип бр. 11, Нови Београд.

Обавеза Инвеститора је пројектовање кућног разводног постројења и унутрашњих инсталација, а у свему према важећим Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије и извођење истих према овереној пројектној документацији. У пројекат је потребно укоричити правоснажно Решење о грађевинској дозволи.

Износ накнаде за прикључење: Утврдиће се на основу Методологије за утврђивање трошкова прикључка на систем даљинског грејања III-05 број 312-233/14 од 7.4.2014. године, након доставе пројектне документације и издавања Извештаја о прегледу инвестиционо-техничке документације.

Смернице:

Инвеститор је у обавези да благовремено достави пројектну документацију у два примерка (један примерак машински и електро у папирној форми, а други –машински и електро, електронски на CD- у, CD-R/RW или на DVD-R/RW). Потребно је доставити и Елаборат енергетске ефикасности у папирној и електронској форми на CD- у, CD-R/RW или на DVD-R/RW.

ЈКП Београдске електране / Савски насип бр.11 / Нови Београд / Србија / тел. 2093-000 / телефакс 2093-665
www.beoelektrane.rs / ПИБ: 100139344
Банка Поштанска штедионица 200-2348310102033 / Intesa Bank 160-6791–73

Уколико до краја марта 2027. год. не доставите тражену пројектну документацију, а с обзиром на дефинисан рок прикључења, ЈКП „Београдске електране“ вам не могу гарантовати прикључење у предвиђеном року.

Такође, у року од 15 дана од дана издавања ових услова, Инвеститор је у обавези да Сектору пројектовања ЈКП“Београдске електране“ на e-mail: projektni.biro@bgdel.rs у електронској форми достави:

1) скупни приказ прикључних инсталација (комуналне инфраструктуре) у границама регулационе линије комплекса са уцртаним предлогом коридора за пролаз топловодних прикључака до просторија предајних станица у државном координатном систему (DWG формат). **Коридоре топловодног прикључка обезбедити у складу са Техничким условима за пројектовање топловода, а у складу са Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије.**
2) из архитектонског пројекта: ситуациони план, основе подземних етажа и приземља са уписаним мерама и релативним висинским котама, два карактеристична међусобно управна пресека и друге карактеристичне пресеке, изгледе објеката (1:200 - 1:100) са уцртаним локацијама предајних станица са апсолутном котом пода подстанице (DWG формат),
3) из пројекта спољног уређења: ситуационо нивелациони план (1:500 – 1:200), основу уређења земљишта и два карактеристична, међусобно управна пресека, када је терен у нагибу (DWG формат).
4) Оверену сагласност за локацију топлотне подстанице (топлотних подстаница) и на коридор топловодног прикључка (топловодних прикључака) за објекат, прибављену од имаоца права коришћења парцеле (парцела) који су уписани у листовима непокретности. За физичка лица, сагласност је потребно оверити код јавног бележника.

Након издавања Извештаја о прегледу инвестиционо-техничке документације од стране ЈКП“Београдске електране“, Инвеститору ће бити понуђен Уговор о остваривању услова за прикључење на даљински систем грејања.

Уговор о остваривању услова за прикључење се издаје на захтев Инвеститора.

ЈКП“Београдске електране“ ће пре прикључења комплекса извршити преглед изведених радова кућног разводног постројења и унутрашњих инсталација и утврдити да ли су исти изведени у складу са одобреном пројектном документацијом.

Преглед изведених радова кућног разводног постројења и унутрашњих инсталација се врши на основу захтева за прикључење поднетог од стране надлежног органа.

Пре подношења захтева за прикључење Инвеститор је у обавези да изврши своје обавезе у целости, дефинисане Уговором о остваривању услова за прикључење на даљински систем грејања.

Коначно решење о одобрењу прикључења Инвеститору ће бити издато након прикључења комплекса.

Прилог:
- Технички услови за испоруку и уградњу термостатских вентила и термостата
- Технички услови за испоруку, уградњу и очитавање уређаја за регистровање сопствене, појединачне потрошње енергије
- Бланко сагласност за изградњу топловода и примарних топлотних подстаница

ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

ЈКП Београдске електране / Савски насип бр.11 / Нови Београд / Србија / тел. 2093-000 / телефакс 2093-665
www.beoelektrane.rs / ПИБ: 100139344
Банка Поштанска штедионица 200-2348310102033 / Intesa Bank 160-6791–73

TEHNIČKI USLOVI ZA ISPORUKU I UGRADNJU TERMOSTATSKIH VENTILA I TERMOSTATA

- predstavljaju proporcionalni regulator temperature koji radi bez pomoćne energije
- regulišu temperaturu u prostoriji tako što menjaju protok grejne vode
- moraju da zadovoljavaju evropsku direktivu o uštedi energije (Energy Saving Directive)
- termostatski ventili treba da su sa predregulacijom i sa proporcionalnim regulacionim opsegom temperatureod 1 ili 2 K
- termostati treba da imaju tečni ili gasni senzorski element i mogućnost limitiranja temperaturnog opsega, kao i zaključavanja upotrebom elemenata za ograničavanje opsega regulacije
- potrebno je da imaju jasne oznake položaja regulacije i poziciju u kome je grejno telo zaštićeno od smrzavanja, a to je obično pahuljica "* ", kao i položaj "0" u kome je ventil zatvoren.
- termostatski ventili moraju da zadovoljavaju evropski standard EN 215
- potrebno je da termostat i ventil imaju CEN sertifikat koji je punovažan do početka 2012. godine kada treba da dobiju KEYMARK sertifikat,
- potrebno je da su proizvedeni za maksimalnu temperaturu vode od 90°C i maksimalni radni pritisak 10 bar, maksimalni diferencijalni pritisak 1 bar
- u slučajevima kada je grejno telo zamaskirano obavezna je upotreba termostata sa udaljenim senzorom ili kontrolom (termostati sa kapilarnom cevi)
- materijali tela ventila treba da su bronza ili mesing po EN215 i da budu niklovani
- termostatskim ventili moraju biti takvi da može da se izvrši zamena uloška ventila ili obrada sedišta ventila u radnim uslovima bez pražnjenja grejnog sistema
- izbor termostatskih ventila vršiti prema maksimalnom diferencijalnom pritisku od 100 mbar.
- Ventili za jednocevne sisteme grejanja moraju biti tako konstruisani da je protok kroz obilazni vod moguće podestiti u granicama od 50 do 80%.
- Na priključcima krugova sa konstantnim protokom (priključci stanova i lokala kod jednocevnog sistema, priključci usponskih cevnih registara bez radijatorskih ventila kod dvocevnih sistema grajanja) predvideti automatski balansni i regulacioni ventil (AB-RV) kao regulator protoka, sa ograničenjem maksimalnog zadatog protoka iza ventila i mogućnošću merenja, a bez obzira na raspoloživi pritisak ispred ventila.
- Na priključcima krugova sa promenljivim protokom (priključci stanova i lokala kod dvocevnog pauk-sistema, priključci usponskih vertikala radijatorskog grejanja) predvideti automatski balansni i regulacioni ventil (AB-RV) kao regulator diferencijalnog pritiska, sa ograničenjem maksimalnog zadatog pada pritiska iza ventila i mogućnost merenja, a bez obzira na raspoloživi pritisak ispred ventila.

TEHNIČKI USLOVI ZA ISPORUKU, UGRADNJU I OČITAVANJE UREĐAJA ZA REGISTROVANJE SOPSTVENE, POJEDINAČNE POTROŠNJE ENERGIJE

Pod uređajima za evidentiranje individualne-sopstvene potrošnjetoplotne energije smatraju se:

- delitelji troškova toplotne energije koji rade na principu indirektnog merenja odavanja energije grejnog tela zračenjem u daljem tekstu **delitelji**,
- merila troškova toplotne energije koji vrše direktno merenje energije toplotnog medijuma (grejne vode) u daljem tekstu **kalorimetri**.

1. Uređaji moraju da poseduju dokaz o ispunjenju tehničkih i zakonskih zahteva u skladu sa EN a po zakonima Republike Srbije i to za:
   - delitelje EN834,
   - kalorimetri EN1434 i MID sertifikat, kao i Rešenje o odobrenju tipa i dokaz o prvom overavanju.
2. Kalorimetri moraju biti ultrazvučni ili sa fliudnim oscilatorom i sa ugrađenim integrisanim modulom za daljinsko očitavanje, i ugradnju u povratni vod.
3. Uređaji moraju biti snabdeveni baterijskim napajanjem, koje omogućava radni vek od najmanje 6 god. za kalorimetre, odnosno 10 god. za delitelje.
4. Uređaji moraju podržavati daljinsko očitavanje podataka pomoću radio signala, M-bus komunikacije ili puls/radio komunikacije,omogućavajući očitavanje bez ulaska u prostorije korisnika.
   Ukoliko uređaj za očitavanje ne podržava prihvatanje radio signala direktno sa uređaja za sopstvenu potrošnju ili se koristi M-bus/puls komunikacijaugraditi kompletnu infrastrukturu potrebnu radi daljinskog očitavanja (spratni kolektori podataka i druga neophodna oprema).
5. Uređaji moraju podržavati opciju programiranja datuma preseka i prikazivati minimalno sledeće podatke na LCD ekranu: trenutnu vrednost, akumuliranu vrednost, info kod o stanju greške, zapamćeno vrednostza presečni datum.
6. Uređaji moraju posedovati softversku podršku za prepoznavanje manipulacije i pokušaja skidanja uređaja. Enkripcija radio signala mora biti omogućena.
7. Uređaji moraju da zadovolje standarde za klasu zaštitei to: za delitelje IP31 i kalorimetre IP54.
8. Uređaji moraju biti ugrađeni na osnovu projektne dokumentacije sačinjene u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.
9. Delitelji moraju podržavati programiranje snage i koeficijenata vrednovanja različitih tipova radijatora a u skladu sa normom EN 834.

Napomena:

1. **Delitelji troškova toplote se ne mogu primeniti u sistemima KGI:**
   - sa skriveno vođenom cevnom mrežom (sistemi jednocevnog, dvocevnog-pauk, podnog i zidnog grejanja)
   - sa grejnim telima bez ventila,
   - sa ventilatorsko konvektorskim grejanjem.
2. **Kalorimetri se ne mogu ugraditi u slučaju kada se grejna tela u prostorijama korisnika napajaju sa različitih usponskih vodova.**

10. U okviru projektne dokumentacije za potrebe izrade elaborata, izvršiti proračun snage zajedničke instalacije, proračunom cevne vodove tretirati kao cilindrične površine. Zajednička instalacija predstavlja cevne vodove i opremu, počevši od primarnog merila toplote, koje se nalazi u podstanici, do uređaja za rapodelu sopstvene, pojedinačne potrošnje.

POSEBNI USLOVI ZA ISPORUKU, UGRADNJU I OČITAVANJE UREĐAJA ZA EVIDENTIRANJE INDIVIDUALNE-SOPSTVENE POTROŠNJU ENERGIJE

1. Ukoliko se nudi oprema firme koja ima registrovanu firmu u Srbiji, potreban je Dokaz o registraciji privrednog društva, odnosno izvod iz osnivačkog akta za delatnost evidencije i obračuna toplotne energije, isporuke, montaže i očitavanje uređaja za obračun individualne potrošnje energije.
2. Ukoliko se nudi oprema firme koja nema registrovanu firmu u Srbiji, potreban je Dokaz da je Društvo osnovano u Srbiji, zastupnik inostrane firme koja se bavi poslom evidencije i

obračuna toplotne energije ili da takva firma ima sa Društvom Ugovor o ekskluzivnom pravu zastupanja.

3. Izjava isporučioca da nudi kompletnu isporuku (delitelji, kalorimetri i ter. ventili) i uslugu (montaža uređaja, očitavanje i pojedinačni obračun potrošnje toplotne energije). Zaključen Ugovor sa preduzećem za isporuku, ugradnju, aktiviranje, očitavanje i raspodelu potrošnje za vreme garantnog perioda u trajanju od dve godine od dana uvođenja u režim redovnog grejanja.Zaključen Ugovor sa preduzećem koje za račun isporučioca vrši usluge montaže, samogućnošću očitavanja uređaja. Prenos obaveza iz Ugovora potrebno je preneti na stanara odnosno skupštinu stanara.
4. Dokaz o do sada isporučenim količinama uređaja sa posebnim prikazom o količinama isporučenim u Srbiji u poslednje tri godine.
5. Referenc lista

С А Г Л А С Н О С Т

За изградњу топловода и примарних топлотних подстаница

Даје се сагласност ЈКП „Београдске електране“ за изградњу топловода и уградњу примарних топлотних подстаница у оквиру катастарских парцела број_____ КО_____, за потребе прикључења објекта/комплекса у Улици _____, а на основу достављеног ситуационог приказа топловода и топлотних подстаница.

Ова сагласност се издаје за потребе израде техничке документације, а односи се на право изградње, коришћења и одржавања будућег топловода и примарних топлотних подстаница у границама предметних парцела, те не може бити употребљена у друге сврхе.

Динамика извођења радова на изградњи топловодне инфраструктуре биће накнадно усаглашена, за шта је потребно да нам се ЈКП “Београдске електране” обрате са захтевом пре почетка извођења радова.

_____

У Београду,

дана _____

Телеком Србија
Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Зорана Жунковића 23
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 312870/2 - 2026
ДАТУМ: 22.07.2026.
ИНТЕРНИ БРОЈ:
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД
БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре

Краљице Марије бр.1,Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе издавања измене локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса од девет ламела, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс,у Београду на катастарским парцелама бр.7772/1,7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1.

(Број 312870/1-2026 ИБ 681 /26 А.Ј.)

Разматрајући захтев инвеститора, из надлежности Предузећа „Телеком Србија“ а.д., издају се следећи технички подаци и услови. Увидом у техничку документацију постојећег стања утврђено је да предметни објекат припада подручју АТЦ Вождовац кабл 22.

Технички услови – прикључење на фиксну приступну тк мрежу

Стратешко опредељење Телеком Србија је да се за нове стамбено-пословне објекте планира изградња ТК мреже у топологији FTTH (Fiber To The Home), која подразумева полагање приводног оптичког кабла и изградњу оптичке инсталације до сваког стана и пословног простора.

Узимајући наведено у обзир, у објекту на сувом и приступачном, предвидети расположив простор за смештај оптичког дистрибутивног ормара (ОДО) „Телеком Србија“.

Полагање оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката планирати у цеви у зиду или у посебан део техничких канала уколико су пројектом објеката предвиђени, а спратни развод извести полагањем каблова кроз цеви у зиду до сваког стана или пословног простора.

Израду успонског (вертикалног) оптичког развода предвидети кабловима који по капацитету решавају једну или више етажа. Кабл мора бити заштићен увлачењем у

савитљиву (ребрасту) и негориву PVC цев или каналице. Инсталацију до корисника планирати оптичким кабловима са мономодним влакнима по ITU-T стандарду G.657.A у затвореном, са омотачем од LSZH материјала (Low Smoke Zero Halogen). Овај кабл се терминира у за то предвиђеном оптичком разделнику (ODF или ODO орману). За пружање сервиса Телекома довољно је да се до сваког стана положе по два оптичка влакна, односно по четири оптичка влакна до сваког пословног простора. Приликом полагања кабла водити рачуна о минималном пречнику савијања и обавезно предвидети резерву кабла (у броју влакана и дужини) на свакој етажи као и на месту увода. На страни корисника, у стану инсталационе оптичке каблове завршити SC/APC конекторима у одговарајућој терминалној (корисничкој) завршној оптичкој кутији на SC/APC адаптеру. Предвидети резерве кабла на оба краја.

Препоручује се инвеститору да инсталације унутар станова-пословног простора реализује F/UTP кабловима категорије минимум 5е. Кабл мора бити заштићен увлачењем у савитљиву (ребрасту) негориву PVC цев. Водити рачуна да максимална дужина ових каблова, од утичница у просторијама корисника до ММЦ не пређе 90m. ММЦ у објекту представља тачку у којој ће се налазити терминација долазног оптичког кабла и терминације инсталационих каблова у објекту, односно где ће бити позиционирана пасивна опрема (модули за завршавање UTP каблова) и активна опрема (модем, рутер, ONT) за реализацију услуга, односно сервиса. Потребно је водити рачуна да због слабљења радио таласа при проласку кроз зидове унутар станова, односно деградације WiFi функционалности, позиција ММЦ-а буде одређена на начин да се постигне што је могуће мањи број препрека (зидова) између активне опреме (нпр. ONT) и уређаја корисника (мобилни телефон, лап топ, таблет,…). У непосредној близини места на коме ће се налазити активна опрема потребно је обезбедити утичницу за прикључак на нисконапонску мрежу од 220V.

Важна препорука Телеком Србија при изради унутрашњих инсталација:

- при опремању просторија прикључним местима важи следеће:
  сваку просторију треба опремити бар са једним прикључним местом и једним потенцијалним прикључним местом у виду инсталационе кутије повезане на примарни разделни простор преко инсталационе цеви (за будући довод оптичког кабла и повезивање са опремом корисника која је дизајнирана за прикључивање непосредно преко оптичког интерфејса);
- просторије ширине/дужине 3,7 m и више опремају се додатним прикључним местом унутар највише 3,7 m непрекинутог зида просторије;
- позиције даљих прикључака одређују се тако да удаљеност од било које тачке на периметру просторије до прикључка у тој просторији, мерено уздуж периметра уз под, не премашује 7,6 m.
- препоручује се да се обезбеди по један телекомуникациони прикључак и у следећим просторијама: кухиња;предсобље/ улазни ходник стана;гаража;разне помоћне просторије.
- у грађевинским структурама за повремено становање, које се користе у оквиру делатности повезаних с изнајмљивањем некретнина (апартмани, хотелске собе и сл.), треба обезбедити минимално једно прикључно место унутар предметне структуре.

За потребе полагања приводног оптичког тк кабла, потребно је обезбедити приступ планираном стамбено пословном комплексу путем приводне тк канализације.Од постојећег тк окна 769 положити тк канализацију капацитета 1 цеви PVC(PEHD)Ø110 mm до места уласка (увода) цеви тк канализације у заједничку гаражу стамбено-пословног комплекса (фаза I и фаза II).Такође од постојећег тк окна 771 положити тк канализацију капацитета 1 цеви PVC(PEHD)Ø110 mm до гараже стамбено-пословног објека –фаза III(као што је приказано на ситуацији). Условљене цеви тк канализације

полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања PVC цеви водити рачуна о углу савијања цеви, за цеви Ø110mm полупречник кривине треба да износи P>5m ради несметаног полагања тк кабла. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. Од места уласка (увода) цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу до места у којима је потребно монтирати опрему и у коме се налази завршна концентрација инсталација, односно до оптичких разделника/дистрибутивних ормана.

Пошто предметни објекат има девет ламела и пословне објекте са једним или више улаза, уколико је увод у објекат обезбеђен само на једном месту, обезбедити пролаз каблова техничким каналом или кабловским регалом кроз подземну гаражу до сваке завршне концентрације инсталација (оптичких дистрибутивних ормана) свих улаза (вертикала) које се у објекту налазе.

За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене опреме и изведених радова извршиће Комисија за контролу квалитета коју формира „Телеком Србија“.

Горе наведени радови су обавеза инвеститора уколико се Уговором између заинтресованих страна не утврди другачије. Обавеза Телекома је да изврши прикључење предметног објекта на тк мрежу.

Изградња приводног оптичког кабла обавеза је Предузећа „Телеком Србија“ а.д. Повезивање приводног тк кабла са постојећом ТК мрежом врши искључиво Предузеће „Телеком Србија” а.д.

Општи услови:
Напомињемо да оријентационо уцртани постојећи тк објекти не смеју бити угрожени изградњом предметног објекта,као и објеката комуналне инфраструктуре за предметни објекат.
Заштиту, обезбеђење и измештање постојећих тк објеката треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих тк објеката.
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл.).
Грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање тк саобраћаја, као и приступ тк објектима, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција.
У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката или прекида тк саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида тк саобраћаја).

1. Пројекат израде тк инсталације и приводне тк канализације урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, Правилнику о тех. и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима о изради техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу „Телеком Србија“ а.д.. Уколико се ови пројекти раде одвојено, сваки пројекат треба да садржи потврду пројектаната да је извршено међусобно усаглашавање, као и сагласност на урађене пројекте издате од Телекома.

2. Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе планираних тк објеката. У складу са важећим правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња инфраструктурних

инсталација других комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске тк канализације, осим на местима укрштања.

3. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на пројектовање и изградњу предметног објекта и приводне тк канализације, број или врсту потребних тк прикључака, габарит објекта и слично, у обавези сте да настале промене пријавите и затражите измену услова.

4. Важност услова је **две године** од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

5. Пре почетка радова на изградњи тк канализације у обавези сте да писмено известите Предузеће „Телеком Србија“ а.д. ради вршења стручног надзора, на адресу ул. Новопазарска бр.37-39, односно на e-mail адресу: **najava.radova@telekom.rs** или на телефон број 011/2431-220.

6. Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су регистровани за обављање делатности из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.

7. По завршетку радова на изградњи тк канализације потребно је извршити квалитетни и технички пријем радова.

Инвеститор је у обавези да по завршетку радова изврши пренос основних средстава у корист Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија“ а.д., како би у складу са законом могло да се изврши прикључење на јавну тк мрежу и спроведе даље редовно и инвестиционо одржавање.

8. Инвеститор по завршетку радова, уз захтев за формирање комисије за квалитетни и технички пријем треба да достави: **копију важећих услова, грађевинску дозволу**, **документацију изведеног стања** у складу са Упутством Предузећа „Телеком Србија“ а.д. за пријем документације изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 примерак на папиру и електронском облику на CD -у у софтверском алату TeleCAD-GIS, или као цртеж у .dwg формату), као и **потврду РГЗ-а да је елаборат прихваћен** , **обрачун укупних издатака на изградњи ТК канализације** (потписан од стране инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа Предузећа „Телеком Србија“ а.д. да је извршен надзор. Комисија ће одбити да изврши квалитетни пријем уколико у току грађења није вршен надзор од стране Предузећа „Телеком Србија“ а.д.. Рад комисије се не наплаћује.

9. Објекат који се гради, односно чије је грађење завршено без грађевинске дозволе, не може бити прикључен на постојећу телекомуникациону мрежу сходно члану 160 Закона о планирању и изградњи (објављеног у Службеном гласнику РС бр. 72/2009, 81/2009-исправљен, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 И 145/2014).

10. Дати услови и сагласност се односе само на израду тк инсталације и приводне тк канализације. Након обављеног квалитетног и техничког пријема радова од стране Комисије Телекома потребно је да поднесете Захтев за повезивање на тк мрежу (уз Захтев је неопходно приложити Комисијски записник квалитетног и техничког пријема).
Прилог : - ситуација
С поштовањем,

Руководилац оделења за оперативну подршку

Горан Матић, дипл. мен.

Мије Ковачевића 4
11050 БЕОГРАД
Србија

Текући рачун: **205-487-82**
ПИБ: **100003603**
М.Б: **07045000**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Република Србија
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Сектор за издавање локацијских услова
и грађевинске послове за објекте јавне
намене и велике инвестиције
у поступку обједињене процедуре
11000 Београд
ул. Краљице Марије бр.1

наш број: *10662*
ваш број: ROP-BGDU-12987-LOCAH-26-HPAP-9/2026
датум: 13.07.2026.год.

ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање и прикључење

Поводом захтева број ROP-BGDU-12987-LOCAH-26-HPAP-9/2026 од 10.07.2026.године, којим вам се Привредно друштво **„NOVA VIZANTIJA“** д.о.о из Београда, ул. Алексе Ненадовића бр.8, обратило за издавање измене локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса од 9 ламела на углу Булевара Пека Дапчевића и Кружног пута Вождовачког, на кат. парцелама број 7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац, достављамо вам следеће услове из надлежности ЈКП „Градска чистоћа“ :

За евакуацију комуналног отпада из планираних ламела на предметном простору, које ће се градити у три фазе, инвеститор је у обавези да набави укупно **72 метална контејнера**, запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, и, према *Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом* („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 и 26/2021), одреди позиције за њихово постављање изван јавних саобраћајних површина ***у оквиру граница формираног комплекса***.

У графичком прилогу Идејног решења, приказане су три групације потребног броја контејнера: на почетку интерне саобраћајнице из улице Кружни пут Вождовачки (24 контејнера), у средини парцеле уз интерну саобраћајницу (24 контејнера) и испред Ламеле Ц уз интерну саобраћајницу са прилазом из Булевара Пека Дапчевића (24 контејнера). За њихов смештај је планирана изградња боксова од одговарајуће лаке конструкције.

До свих позиција контејнера мора се обезбедити несметани прилаз за ком. возила габ. димензија: 8,60x2,50x3,50m, са осовинским притиском од 10 тона и полупречником окретања 11,00m, па једносмерна приступна саобраћајница мора имати ширину коловоза 3,5m, а двосмерна 6,0m, са нагибом до 7%. Неопходно је да иста буде проходна, а, у случају слепог завршетка са обезбеђеном окретницом или слободним простором за њихово манпулисање, јер тешким теретним возилима није дозвољена вожња уназад.

Ручно гурање судова за смеће ком. радници могу обављати искључиво по равној, избетонираној подлози, са успоном до 3% и оно износи максимум 15m од места за њихово постављање до ком. возила.

Контејнере користити само за одлагање отпада састава као кућно смеће, док се остали отпад, који не припада поменутој групацији, прикупља у специјалне судове, према категоријама и врстама, и предаје на даљи третман изабраном оператеру.

При техничком пријему, неопходно је присуство представника овог Предузећа, који ће извршити контролу набавке контејнера и њиховог постављања у складу са издатим условима, како би комплекс са припадајућим судовима био укључен у *оперативни план* за одношење смећа и *систем наплате* услуга.

Обрадила:
Вера Јанков

Министарство унутрашњих послова
Републике Србије
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026
07.8 217.2-93/26
Дана 14.07.2026. године.
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4
Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР.1
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев број ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026 од 07.07.2026.године

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед поднеска за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање дизел агрегата, за издавање измене локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса од девет ламела, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс, у Београду на кат.парцелама бр.7772/1,7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1.

Прегледом Вашег поднеска и приложеног идејног решења израђеног од стране „NKL projekt“ д.о.о. Мије Петровића бр. 4, Ниш , установљено је да се предвиђа постављање дизел електричних агрегата са уградним резервоаром, а који ће служити за резервно напајање потрошача.

Обавештавамо Вас да за овакву врсту уређаја дизел агрегата „контејнерског“ типа са интегрисаним резервоараом дизел горива и свом потребном мерном и сигурносном арматуром није прописана обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15).

Напомињемо да достављеним Идејним решењем архитектуре израђеним од стране „NKL projekt“ д.о.о. Мије Петровића бр. 4, Ниш, нису обрађени евентуална новопројектована или постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, а за које је у складу са чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) прописано прибављање услова за изградњу и безбедно постављање објеката, односно локације за изградњу и безбедно постављање објеката. Уколико се предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, морају се прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима

(„Сл. гласник РС“, бр. 87/23), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20. став 2 исте Уредбе.

НАПОМЕНА:
Претходни Услови за изградњу и безбедно постављање (обавештење за дизел агрегате), издати су од стране МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, под бројем 217.2-81/2023 од 10.07.2023. године.

МН

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Милан Васовић

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.2-514/2026
23. 07. 2026. године
Б е о г р а д
Краљице Марије 1/XVI

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и чл. 26. и 47. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22, 162/24, 101/5 и 6/26), у поступку утврђивања мера и услова заштите животне средине за потребе издавања измене Локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса од девет ламела, спратности 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс, у Београду, на катастарским парцелама бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1, спроведеном на захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026 (Инт.бр. IX-20 број 350-1471/2026) од 10.07.2026. године, а поднет у име предузећа „Nova Vizantija“ д.о.о. из Београда (Врачар), Алексе Ненадовића 8, преко пуномоћника предузећа „NKL Projekt 2“ д.о.о. из Ниша, даје

МЕРЕ И УСЛОВЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За потребе издавања предметних локацијских услова, утврђују се мере и услови заштите животне средине:

1. извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања геолошке средине на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 95/18 и 40/21) и Правилником о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања ("Службени гласник РС", бр. 45/19 и 72/21), а у циљу утврђивања адекватних услова изградње планираног стамбено-пословног комплекса/ламела и броја подземних етажа намењених гаражирању возила, уз примену адекватних мера заштите од процеса нестабилности;
2. обавеза инвеститора је да, пре изградње предметног стамбено-пословног комплекса, изврши:
   - испитивање загађености земљишта,
   - санацију, односно ремедијацију предметног простора, у складу са одредбама Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-Уставни суд, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 94/24-др.закон) и Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15), а на основу Пројекта санације и ремедијације који је урађен у складу са одредбама Правилника о садржини пројекта ремедијације и рекултивације („Службени гласник РС“, број 35/19), на који је прибављена сагласност надлежног министарства, у случају да се испитивањем загађености земљишта утврди његова контаминираност;
3. капацитет нове изградње утврдити у складу са:

- капацитетима постојеће и планиране комуналне инфраструктуре, односно потребним оптерећењем исте новопланираном изградњом,
- капацитетима постојеће саобраћајне инфраструктуре, односно могућим додатним оптерећењем исте новопланираном изградњом,
- могућим обезбеђењем простора за паркирање; простор за паркирање обезбедити на припадајућој грађевинској парцели, тј. у подземним етажама комплекса; инвеститор је у обавези да обезбеди припадајуће паркинг/гаражно место за сваку стамбену јединицу, односно пословни простор у оквиру своје парцеле;

4. у циљу спречавања, односно смањења утицаја предметног стамбено – пословног комплекса/ламела на чиниоце животне средине предвидети:

4.1. у циљу заштите вода и земљишта:
- прикључење новопланираног комплекса/ламела на постојећу инфраструктуру и, по потреби, проширење капацитета постојећих/изградњу нових инфраструктурних система, у складу са планираним повећањем БРГП-а,
- сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и слободних површина, пешачких комуникација, дечијег игралишта), зауљених отпадних вода са саобраћајних и манипулативних површина, укључујући и паркинг површине, из гараже, отпадних вода из делова комплекса/локала намењених припреми хране (уколико се исти планирају) и санитарних отпадних вода,
- изградњу приступних саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала и са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина,
- потпуни контролисани прихват зауљене воде са наведених саобраћајних, манипулативних и паркинг површина, њихов предтретман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у градску канализацију,
- пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора у коме се врши припрема хране на таложницима-сепараторима и сепаратору масти и уља,
- учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога одредити током његове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица,
- квалитет отпадних вода који се, након третмана, контролисано упушта у реципијент мора да задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

4.2. у циљу заштите ваздуха:
- централизовани начин загревања/хлађења предметног комплекса/ламела;
- коришћење расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење и припрему топле воде, као што су геотермална енергија (уградња топлотних пумпи), соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама, при чему треба избегавати соларне ћелије које у себи садрже олово, кадмијум или друге штетне материје,
- уградњу система за пречишћавање отпадног ваздуха из кухиња објеката у којима се припрема храна за продају – ресторан/ресторан брзе хране, кетеринг и сл. (филтер хаубе, канали за транспорт масних испарења, филтери за елиминацију масноћа, филтери за елиминацију мириса и сл); отпадни ваздух након пречишћавања извести у „слободну струју ваздуха“,
- редовно чишћење, односно регенерацију филтера и замену новим, у случају смањења њихове ефикасности,
- коришћење природних расхладних флуида (угљоводоника, воде, ваздуха), NH3(R171) и CO2(R744) у расхладним уређајима/системима,

- у случају да исто није могуће, тј. да се у наведеним системима може користити искључиво фреон, обавезно је коришћење фреона из групе HFC (R134a, R404a, R407c, R410a),
- подизање зеленог заштитног појаса/дрвореда уз границе предметне локације, нарочито према Кружном путу вождовачком и Булевару Пеке Дапчевића, где год је то могуће, а који ће имати функцију смањења буке и загађења пореклом од издувних гасова моторних возила; избор садног материјала прилагодити његовој заштитној функцији,
- репрезентативно уређење и озелењавање кровне површине подземне гараже и незастртих површина,
- озелењавање паркинг површина садњом дрворедних садница високих лишћара;

4.3. у циљу заштите од буке:

- примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке (у погледу избора материјала, система и конструкција са антизвучном заштитом) којима се обезбеђује да бука која потиче од саобраћаја и/или је емитована из техничких просторија/етажа (систем за вентилацију и климатизацију, агрегати за струју, трафостанице, машинске инсталације и др) не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/21), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10) и утврђеном акустичком зоном 4, за коју ниво буке износи 60 dB(A) за дан и вече, а 50 dB(A) за ноћ, одређеном Одлуком о одређивању акустичких зона на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 2/22),
- одговарајуће техничке услове и мере звучне заштите помоћу којих ће се бука у ламелама, свести на дозвољени ниво, у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у грађевинарству) СРПС У.Ј6.201:1990,
- инсталирати хидроциле са фреквентном регулацијом;

4.4. испуњење прописаних захтева у погледу енергетске ефикасности планираног комплекса/ламела, при њиховом пројектовању, изградњи, коришћењу, инвестиционом и другом одржавању у складу са одредбама Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21) и подзаконских аката донетих на основу овог закона, а кроз коришћење ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије;

5. стамбене делове комплекса/ламела планирати тако да се обезбеди довољно осветљености, осунчаности и проветравања у свим стамбеним просторијама;

6. делове комплекса (локале) намењене промету предмета опште употребе, као и припреми, служењу и продаји прехрамбених производа пројектовати и изградити у складу са нормама и стандардима утврђеним за ту врсту објеката; посебно испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове прописане Законом о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04), Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 17/19) и Законом о предметима опште употребе („Службени гласник РС“, бр. 25/19 и 14/22);

7. у пословном делу комплекса могу се обављати само делатности које не угрожавају квалитет животне средине, не производе буку, вибрације или непријатне мирисе и не умањују квалитет боравка у истом и његовој околини;

8. у планираним подземним етажама намењеним гаражирању возила обезбедити:
   - систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести у „слободну струју ваздуха“; ако се вентилациони одводи из подземне гараже изводе

на површину тла (партерно) посебно водити рачуна да се исти не планирају у близини слободних површина намењених окупљању становника блока (слободне површине намењене одмору и рекреацији, игри деце и сл),
- уградњу уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих материја у ваздух на системима за вентилацију гараже, којим се обезбеђује да концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима не прелазе концентрације прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21), у случају да се прорачуном очекиваних концентрација полутаната у гаражи покаже да је исто неопходно; обезбедити техничке и грађевинске услове за постављање опреме за мерење емисије у ваздух,
- систем за праћење концентрације угљенмоноксида са аутоматским укључивањем система за одсисавање,
- систем за контролу ваздуха у гаражи,
- спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за отклањање последица у случају истих,
- континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета;

9. обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај агрегата за струју, а нарочито:
   - предност дати коришћењу агрегата на гас,
   - агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на објекат,
   - у случају да агрегат као енергент користи течно гориво, резервоар за складиштење енергената за потребе рада агрегата сместити у непропусну танквану чија запремина мора да буде за 10% већа од запремине резервоара, или обезбедити друго одговарајуће техничко решење са системом за аутоматску детекцију цурења енергента; при одабиру врсте течног горива предност дати биодизелу,
   - издувне гасове из агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха;

10. планиране трафостанице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито:
    - одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25) и то: вредност јачине електричног поља (E) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (B) не прелази 40 μT,
    - определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе,
    - у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору;

11. инсталацију топлотних пумпи ваздух-вода као енергетског извора грејања/хлађења, извести у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за изградњу и коришћење ове врсте објеката; обезбедити несметано функцинисање истих;

12. обавезно учешће слободних и зелених површина на парцели је најмање 40%, односно 15% незастртих површина у директном контакту са тлом; обавезна је израда Пројекта пејзажно-архитектонског уређења слободних и незастртих површина, а којим ће се

нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са потребама одабраних врста;

13. за уређење слободних и незастртих површина користити „школоване“ саднице високих и ниских лишћара, четинара, као и декоративне лисне и цветне жбунасте форме, сезонско цвеће и травнате површине (при избору садног материјала определити се за неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте);
14. препоручује се прикупљање условно чистих вода (кишнице) са кровних површина комплекса/ламела и пешачких комуникација, ради формирања мањих акумулационих базена/резервоара, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде;
15. обезбедити посебне просторе за смештај одговарајућег броја контејнера/посуда за прикупљање и привремено складиштење отпада на начин којим се спречава његово расипање, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 109/25) и другим важећим прописима из ове области, и то:
    - употребљених филтера за пречишћавање отпадног ваздуха из подземне гараже,
    - органског отпада, укључујући и прехрамбене производе са истеклим роком трајања, у посебним, за ту сврху намењеним, климатизованим собама/одељењима до тренутка његовог преузимања од стране овлашћене организације на даљу прераду,
    - отпадног јестивог уља на начин утврђен Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10),
    - рециклабилног отпада (папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др), у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10) и, с тим у вези, обезбедити простор за зелена острва, или други одговарајући начин, за потребе примарне сепарације, односно селективног сакупљања неопасног рециклабилног отпада,
    - отпада насталог у поступку одржавања комплекса/ламела и опреме (електронски и електрични отпад, неисправне сијалице, акумулатори, батерије и друго), у складу са одредбама Правилника о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/10), Правилника о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/10) и Правилника о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“, број 97/10),
    - комуналног и другог неопасног отпада),

    до предаје лицу које има дозволу за управљање наведеним врстама отпада;
16. инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23-исправка), у току извођења радова на демонтирању постојеће опреме топловодне инфраструктуре и изградњи планираног стамбено-пословног комплекса, предвиди и обезбеди:
    - одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са законом и прописима[1] донетим на основу закона којима се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима отпада,

[1] Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/2010);

- сакупљање, разврставање и привремено складиштење грађевинског отпада, који настане у току извођења радова, у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења,
- вођење прописане евиденције о врсти, класификацији и количини грађевинског и другог отпада који настаје током изградње објекта (неопасног, инертног, опасног отпада, посебних токова отпада), са подацима о лицу којем је отпад предат, а које има дозволу за управљање том врстом отпада,
- преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, искључиво преко лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање),
- попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом;

17. извођач радова је у обавези да планира и примени одговарајуће техничке и оперативне мере заштите чинилаца животне средине и здравља људи од негативних утицаја приликом уклањања постојеће инфраструктуре и изградње планираног комплекса, а нарочито:
    - у току извођења радова, снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине, односно примени одговарајуће мере за превенцију и отклањање последица у случају удесних ситуација (опрема за гашење пожара, адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др),
    - возила, којима се настали грађевински отпад превози до крајњег одредишта, морају имати цираде којима се спречава разношење материјала у току транспорта;

18. инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави сагласност надлежног органа за заштиту животне средине на План управљања отпадом од грађења и рушења, а у складу са одредбама Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења.

19. инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 81/10); Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10); Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/10); Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 95/24); Правилник о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“, број 97/10); Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/10); Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Службени гласник РС“, број 37/11); Правилник о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним вредностима концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама („Службени гласник РС“, бр. 65/11 и 17/17); Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10)

студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24).

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда достављен је захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-12987-LOCAH-26/2026 (IX-20 број 350-1471/2026) од 10.07.2026. године, а поднет у име предузећа „Nova Vizantija“ д.о.о. из Београда (Врачар), Алексе Ненадовића 8, преко пуномоћника предузећа „NKL Projekt 2“ д.о.о. из Ниша, за давање услова заштите животне средине за потребе издавања измене Локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса од девет ламела, спратности 2По+П+6+Пс до 3П0+П+7+Пс, у Београду, на катастарским парцелама бр. 7772/1, 7772/2 и 7764/62 КО Вождовац које формирају грађевинску парцелу ГП1. Предметни захтев достављен је у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Уз захтев су достављени и: Катастарско-топографски план, Р=1:500, од 08.02.2026. године, који је израдило предузеће „ГЕОПИРАМИДА“ д.о.о, и Сепарат измене идејног решења, из јуна 2026. године: 0-Главна свеска (број техничке документације: 01-0/26) и 1-Пројекат архитектуре (број дела пројекта: 01-01/26), које је израдило предузеће „NKL Projekt 2“ д.о.о. из Ниша, Мије Петровића 4.

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23, 91/23 и 36/26) предметна локација налази се у зони мешовитих градских центара у зони више спратности (17.М4.1).

У постојећем стању на предметном простору налазе се следећа топловодна инфраструктура ЈКП „Београдске електране“ која није у функцији: дистрибутивни топловод ЈКП „Београдске електране“ ø457.2/6.3, постављен у АБ каналу и два прикључна топловода ø108.0/3.6. Потребно је да инвеститор, пре почетка изградње планираних објекта, демонтира постојећу опрему. Сви остали објекти већ су уклоњени.

На предметној локацији, укупне површине око 21.632 m^2, планирана је изградња стамбено-пословног комплекса, спратности од 2По+П+6+Пс до 3По+П+7+Пс, укупне БРГП 124.638,30 m^2 (од чега је 78.574,16 m^2 надземно, а 46.064,14 m^2 подземно). У целом комплексу предвиђено је укупно 693 стамбених јединица, 59 локала и 11 пословних простора. Укупно је планирано 1.053 паркинг места (од тога 53 паркинг места за особе са посебним потребама и 32 паркинг места надземно).

На парцели је пројектовано девет ламела, а изградња је планирана у три фазе. Потребно је поштовати редослед фазне градње јер су „делови“ гараже и технички и функционално повезани. Прво се изводи фаза I, па фаза II, па фаза III. Подземна гаража целог комплекса је јединствена и повезана је рампама и саобраћајницама кроз све етаже. Делу гараже ламеле I приступаће се већ постојећим улазима из фазе 1 и 2, јер су све подземне етаже преко унутрашњих рампи међусобно повезане.

Основна намена према плану јесте вишепородично становање коме су компатибилни комерцијални садржаји. Однос основне и компатибилне намене на предметној грађевинској парцели је дефинисан у односу макс. 80% : мин. 20%.

Фаза I са припадајућом гаражом може да представља засебну техничку и функционалну целину јер садржи улаз – излаз из гараже који је заједнички за све ламеле. У првој фази планирана је изградња стамбено пословних ламела А, Б, Д, Е, Ф и Г, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се -1 ниво гараже и део -2 и -3 нивоа подземне гараже, два улаза излаза из гараже, део интерних саобраћајница са паркинг местима на отвореном, уређене и озелењене „кровне плоче“

подземне гараже. Ламеле А и Б су постављене уз Булевар Пеке Дапчевић. Фаза I јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 494 стамбене јединице и 38 локала.

Фаза II са припадајућом гаражом, заједно са фазом I представља техничку и функционалну целину. У другој фази планирана је изградња стамбено пословних ламела Ц и Х, са припадајућим делом гараже и слободним површинама. У овој фази, на подземним етажама налази се део - 2 и -3 нивоа подземне гараже, део интерне саобраћајнице, уређене и озелењене „кровне плоче“ подземне гараже. Друга фаза изградње је условљена изградњом прве фазе због улаза – излаза из гараже. Фаза II јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 125 стамбених јединица и 10 локала.

Фаза III са припадајућом гаражом, заједно са фазом I и II представља техничку и функционалну целину. Улаз – излаз из гараже планиран је у фази I. У самој фази III рампом се остварује вертикална веза између гаражних етажа ове фазе. На овај начин гаражни простор све три фазе је повезан. Коте нивоа гараже су непромењене. Објекат је смештен у углу парцела у близини спајања Булевара Пеке Дапчевића и парцеле јавне зелене површине и будуће нове саобраћајнице - Унутрашњи магистрални прстен потез Борска – петља Ласта. Фаза III јесте стамбено-пословни објекат. Садржи 74 стамбене јединице, 11 пословних простора и 11 локала.

Испод комплекса налазе се подземне етаже намењене гаражи и техничким просторијама. Облик гараже прати облик парцеле тј. троугаоног је облика. Због конфигурације терена који је у паду, пројектоване су две подземне етаже гараже испод целог комлекса и део гараже који је смештен изнад, у зони вишег терена. Слободан простор између ламела који се налази изнад „кровне плоче“ гараже, поред интерних саобраћајница и паркинга на отвореном, садржи и уређене зелене површине, просторе за игру деце, пунктове за контејнере за комунални отпад и урбани мобилијар савременог изгледа. Простор између објеката и регулационе линије интегрише се са простором заштитног зеленила и уличних тротоара у широку зону уређене слободне површине намењене јавном коришћењу за приступ локалима у приземљу и стамбеним улазима.

Колски приступ парцели је из улице Кружни пут вождовачки и са Булевара Пеке Дапчевић. Пешачки прилази су на местима где су и колски приступи парцели. Поред њих постоје још три пешачка прилаза парцели – два су из улице Кружни пут вождовачки, а један је из Булевара Пека Дапчевић. Објекат се прикључује на градску мрежу инфраструктуре и то: водовод, канализацију, топловодну, електроенергетску и телекомуникациону мрежу. Снабдевање санитарном водом и водом за унутрашњу хидрантску мрежу предвиђено је преко прикључења на постојећу водводну цев. Фекална канализација прикупља све употребљене воде и системом хоризонталне и вертикалне канализације их спроводи до спољних јавних инсталација постојеће инфраструктуре испред објекта. Кишна вода са крова објекта (условно чиста кишна канализација) се одводи ка уличној јавној атмосферској канализацији. За потребе комплекса планирана је изградња 3 нове трансформаторске станице 10/0.4 kV, снаге 2x1000 kVA. Објекат се прикључује на градску топлану. У ламели I ће бити изграђена 1 топлотна подстаница за грејање стамбених објеката. За локале и пословни део комплекса предвиђено је грејање на струју, односно VRF системи или топлотне пумпе ваздух-вода. Такође су предвиђена и 3 дизел агрегата (један поред ТС 1, друга два близу ТС 2 и ТС 3, ван објекта). Одлагање комуналног отпада је планирано на три места – један пункт са 24 контејнета је на почетку интерне саобраћајнице из Улице Кружни пут вождовачки, други са 24 контејнера је у средини парцеле уз интерну саобраћајницу и трећи са 24 контејнера је испред ламеле Ц уз интерну саобраћајницу. Укупно је планирано 72 контејнера од 1,1m³. На делу крова 1. спрата ламеле I предвиђен је зелени кров. Код ламеле I не постоји зеленило на плочи гараже, тако да је читаво зеленило око ње у директном контакту са тлом.

С обзиром да је на предметној локацији планирана изградња стамбено – пословног комплекса са преко 1000 гаражних/паркинг места, овим решењем утврђена је обавеза инвеститора да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбе о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 106/25).

Упутство о правном средству: Против овог акта допуштен је приговор у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова за чије потребе су утврђене предметне мере и услови заштите животне средине. Приговор се изјављује Градском већу града Београда, а подноси се преко Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда.

Доставити:
- Подносиоцу захтева,
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАД
секретар Секретаријата
Ивана Вилотијевић